

R 7 徳耕 長寿命化 金岡 除塵設備補修工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 製作工				
(1) 除塵機本体				
材料費	ガイドフレーム（陸上部）	式	1.000	
材料費	ガイドフレーム（水中部）	式	1.000	
材料費	主スクリーン	式	1.000	
材料費	補助スクリーン	式	1.000	
材料費	レーキ	式	1.000	
材料費	エプロン	式	1.000	
材料費	駆動装置	式	1.000	
機器類		式	1.000	
製作費（除塵機本体）		式	1.000	
酸洗い（除塵設備）工場		式	1.000	
(2) 架台等製作工・付属設備製作工				
製作費（架台・付属設備）	シュートを含む	式	1.000	
塗装費（架台・付属設備）		式	1.000	
(3) 電気設備				
操作設備		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費		式	1.000	
2. 据付工				
(1) 除塵機据付工				

R 7 徳耕 長寿命化 金岡 除塵設備補修工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
除塵機本体据付	機側操作盤据付を含む	式	1.000	
架台据付工		式	1.000	
(2)直接経費				
直接経費（据付）	除塵機, 架台, 機側操作盤	式	1.000	
直接経費（撤去）	既設除塵設備, 既設架台, 既設機側操作盤	式	1.000	
(3)撤去工				
既設除塵機撤去工	機側操作盤撤去を含む	式	1.000	
既設架台撤去工		式	1.000	
3. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工				
産業廃棄物運搬処理工		式	1.000	
4. 仮設工				
(1)仮締切工				
角落し設置・撤去工		式	1.000	
(2)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		式	1.000	
一括計上価格				
1. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工				
スクラップ		式	1.000	