

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務 (1) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接調査費(直接経費除く)				
1. 地質調査業務 (一般調査)				
(1)地質調査業務 (一般調査)				
1)機械ボーリング	BV7-1、BV7-2、BV7-3	式	1.000	
機械ボーリング(土質ボーリング・岩盤ボーリング)	オールコアボーリング, φ66mm, 礫混じり土砂	m	25.000	
機械ボーリング(土質ボーリング・岩盤ボーリング)	φ66mm, 軟岩	m	15.000	
2)移動変形調査 (パイプ式歪計)	BV7-1、BV7-2、BV7-3	式	1.000	
移動変形調査(パイプ式歪計)	設置, 2方向4ゲージ, 10m	孔	1.000	
移動変形調査(パイプ式歪計)	観測, 2方向4ゲージ, 10m	回	3.000	
移動変形調査 (パイプ式歪計)	資料整理、10m	回	3.000	
移動変形調査(パイプ式歪計)	設置, 2方向4ゲージ, 15m	孔	2.000	
移動変形調査(パイプ式歪計)	観測, 2方向4ゲージ, 15m	回	6.000	
移動変形調査 (パイプ式歪計)	資料整理、15m	回	6.000	
3)地下水調査	BV7-1、BV7-2、BV7-3	式	1.000	
地下水調査(地下水位測定設置)		孔	3.000	
地下水調査(地下水位測定観測)		回	9.000	
地下水調査(地下水位測定資料整理)		回	9.000	
地下水調査(地下水位測定撤去)		孔	3.000	
地下水調査(ステップ検層)		孔	3.000	
4)打合せ		式	1.000	
打合せ(地質調査業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	中間打合せ	回	2.000	
打合せ(地質調査業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
直接調査費(直接経費)				
1. 電子成果品作成費				

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務（1） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)電子成果品作成費				
1)電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)	地すべり調査	式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)運搬費		式	1.000	
現場内小運搬	モノレール運搬	ton	2.800	
資機材運搬		日	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
1)準備費		式	1.000	
その他間接調査費	準備及び後片付け	業務	1.000	
その他間接調査費	給水費(ポンプ運転)	箇所	3.000	
仮設費				
1. 仮設費				
(1)仮設費				
1)仮設費		式	1.000	
足場仮設	傾斜地足場	箇所	1.000	
足場仮設	傾斜地足場	箇所	2.000	
モノレール架設撤去		箇所	3.000	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料		日	55.000	
安全費(積上)				
1. 安全費				

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務（1） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)安全費				
1)雨量計設置		式	1.000	
山地治山等調査（気象観測等）	降水量観測（設置）	箇所	1.000	
山地治山等調査（気象観測等）	降水量観測（観測及び資料整理）	月	3.000	
旅費交通費				
1. 旅費交通費				
(1)旅費交通費				
1)旅費交通費		式	1.000	
旅費交通費		日	38.000	
一括計上価格				
1. 地盤情報検定費				
(1)地盤情報検定費				
1)地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	3.000	

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務 (1) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費 (労務費を除く)				
1. 解析等調査業務				
(1)解析等調査業務				
1)地すべり調査		式	1.000	
地すべり調査(計画準備)	2種目	業務	1.000	
地すべり調査(地下水検層資料解析)		孔	3.000	
地すべり調査(機構解析)		業務	1.000	
地すべり調査(安定解析)		業務	1.000	
地すべり調査(対策工法選定)		業務	1.000	
地すべり調査(報告書作成)		業務	1.000	
電子計算機使用料及び機械器具損料				
1. 電子成果品作成費				
(1)電子成果品作成費				
1)電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)	地すべり調査	式	1.000	
その他				
1. 労務費				
(1)労務費				
1)労務費		式	1.000	
労務費集計		式	1.000	

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務 (1) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 地すべり防止工測量				
(1)地すべり防止工測量				
1)地すべり防止工測量		式	1.000	
地すべり防止工測量(測線測量)		km	0.100	
2)山腹工測量		式	1.000	
山腹工測量(踏査選点)		ha	0.260	
山腹工測量(山腹平面測量)	山腹平面測量, 標準	ha	0.260	
山腹工測量(山腹横断測量)	山腹横断測量	測線	3.000	
山腹工測量(平面図作成)	平面図作成B	業務	1.000	
精度管理費				
1. 精度管理費				
(1)精度管理費				
1)精度管理費 (森林測量業務)		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	