

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・美郷田平 道路工事 (担い手確保型)				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	工事区分 数量増減	道路改良 摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40.000		
路床盛土工		式		1.000		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220.000		
残土等処分		m3		220.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30.000		
床掘り	土質:土砂	m3		160.000		
床掘り	土質:土砂	m3		40.000		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		50.000		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		40.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		30.000		
基面整正		m2		70.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		330.000		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		330.000		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		330.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		95.000		
場所打擁壁工	台コンクリート	式		1.000		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		134.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		76.000		
足場	安全ネット:有り	掛m2		76.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		14.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-φ65, フィルター:有り	m		45.000		
防護柵工		式		1.000		
防護柵工		式		1.000		
防護柵設置工	GR-C-2B	m		34.000		
排水構造物工		式		1.000		
場所打水路工		式		1.000		
L型側溝		m		29.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
L型側溝		m		5.000		
止水コンクリート		m		33.000		
舗装工		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
上層路盤		m2		286.000		
表層		m2		286.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		2.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7.000		
建設汚泥		m3		0.100		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		202.000		
運搬処理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		8.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2.000		
仮設工		式		1.000		
仮設防護柵工		式		1.000		
仮設防護柵工	H形鋼付ガードレール	m		35.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間B、1日2名	人日		82.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
技術管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		