

見積参考資料

工事名 R7那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	流域保全総合治山事業
地区名	大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事（担い手確保型）
施工場所	那賀郡那賀町大美谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・谷止工	1.000	式			
・ ・ ・谷止工	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	250.400	m3			単A T単 1号
治山ダム型枠	168.500	m ²			単A T単 2号
放水路型枠	3.400	m ²			単A T単 8号
角材式残存型枠工	94.700	m ²			単A S単 27号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単A
キャットウォーク	72.500	m			単A S単 14号
止型枠	14.800	m ²			単A T単 9号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	6.000	m			単A S単 20号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	14.800	m ²			単A S単 23号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	173.000	本			単A T単 3号
昇降ステップ	23.000	本			単A T単 7号
ネームプレート (アルミ合金軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
間詰コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	8.800	m3			単A T単 4号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	30.700	m ²			単A S単 26号

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石積工 t=15cm 割栗 5～15cm 生コン18-8-25	30.700	m ²			単A T単 5号
掘削 谷止工 礫質土	410.000	m ³			単A T単 6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	79.100	m ²			単A S単 18号
転石破碎 油圧式600～800kg級,転石	8.400	m ³			単A S単 17号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工 廻排水(3ヶ月未満)	1.000	式			1 式当たり
暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要	40.000	m			単A S単 22号
土のう締切工 現地採取	1.000	m ²			単A S単 13号
合 計					
・ ・ ・ 仮設工 索道	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(元柱10m) 架設・撤去,210日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 6号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6ヵ月から1ヵ年	1.000	基			単A S単 3号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基			単A S単 4号

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	流域保全総合治山事業 大谷地区
工事名	R7 那林 流域保全 那賀町大谷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 山林砂防工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6ヵ月から1ヵ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 6ヵ月から1ヵ年		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役					
		2.000	人			
	普通作業員					
		5.700	人			
	材料費 丸太					
	諸雑費 5%					
		0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	スギ丸太 径18cm L=3.0m					
		1.900	m3			
	*** S単一 4号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2t以上3t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 山林砂防工				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量					
		0.25m3				

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	1.100	人			
	山林砂防工	7.900	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 5号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	機械施工		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	2t以上3t未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	6.900	人			
	バックホ[クロー型・排対型(1次)]	6.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.020	人			
	軽油					
	ハートル給油	35.000	L			
	スギ丸太 径20cm L=2.0m	0.250	m3			
	諸雑費 5%	0.050				

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単- 6号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(元柱10m)		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,210日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	276~325				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	210日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人	13.000		
	とび工		人	50.000		
	山林砂防工		人	32.000		
	特殊作業員		人	10.000		
	軽油 ハートル給油		L	280.000		

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ウインチ	210.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	714.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	798.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	1,365.000	100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	210.000	日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱	210.000	日			<賃料>
	諸雑費 0.5%	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,152m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分 3)運搬物区分 4)資材名称	2t以上3t未満 コンクリート コンクリート 溪間工				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 152.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		2.000	人			
	軽油					
	ハートフル給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 32.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単一 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,152m,2段クレーンなし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	152.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 パトロール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 40.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単一 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,152m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分 3)運搬物区分 4)資材名称	2t以上3t未満 重量の大きい資材 砂利・栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 152.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 27.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単一 10号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)クレーン区分 4)加算人数(作業員)	2段クレーンなし -3.00人				
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	1.000	人			
	軽油 ハートル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 11号 ***					
	石材運搬 10 t		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,64.6km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 64.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハ°トル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	16mm～25mm 普通作業員				

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		0.900	人			
	普通作業員					
		0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D22		ton			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 13号 ***					
	土のう締切工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員) 山林砂防工	現地採取 山林砂防工				
		6.000	人			
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm		枚			
		170.000				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 14号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	山林砂防工	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 15号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,良好					
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限あり				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(A) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.540	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	58.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 16号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),溪間工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	・粘性土・礫質土,良好			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(A)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	良好				
	バックホ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.540	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	58.000	L			
	合 計					算出数量 110.000 m3
	単 価		m3			

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 17号 ***					
	転石破碎		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,転石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 転石		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	2.500	時間			<損料>
	大型ブレイカ(バースマシン含まず)[油圧式]	0.430	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.430	人			
	軽油 ハートフル給油	24.000	L			
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 18号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山林砂防工	2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 19号 ***					
	型枠工 (治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去、ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	設置・撤去		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	山林砂防工	1.360	人			
	諸雑費	0.200				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 20号 ***					
	止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m	当たり算出

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)塩化ビニール樹脂止水板コート(単位:m)	山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	山林砂防工	0.800	人			
	止水板(塩化ビニール樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 21号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)	D型 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.180	人			
	山林砂防工	0.720	人			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 22号 ***					

事業名	流域保全総合治山事業 大谷地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大谷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工)	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 山林砂防工				
	単 価		m			
	*** S単－ 23号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 山林砂防工				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 24号 ***					
	SP コンクリート 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単 価		m3			
	*** S単— 25号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 27号 ***					
	角材式残存型枠工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格	山林砂防工 90×90×3,000m ²				
	土木一般世話役	3.600	人			
	型わく工	6.400	人			
	山林砂防工	17.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×3,000	100.000	m ²			

事業名	流域保全総合治山事業 大谷地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単- 29号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	流域保全総合治山事業 大谷地区		
工事名	R7 那林 流域保全 那賀町大谷 溪間工事（担い手確保型）		

[illegible]

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S単 24号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,152m,2段クレーンなし	1.070	m3			S単 7号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.070	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
	治山ダム型枠		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 19号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 10号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 7 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 3号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22					
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			S単 12号
	鉄筋建込み (治山ダム工) D型	100.000	本			S単 21号
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,鋼材,152m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 8号
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 4号 ***					
	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S単 25号
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,152m,2段クレーンなし	1.070	m3			S単 7号
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車	1.070	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 5号 ***					
	捨石積工		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	t=15cm 割栗 5~15cm 生コン18-8-25					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.600	m ³			
	割栗石 5~15cm	8.600	m ³			
	山林砂防工	6.400	人			S単 1号
	土木一般世話役	0.700	人			S単 2号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,152m,2段クレーンなし	1.600	m ³			S単 7号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.600	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,152m,2段クレーンなし	8.600	m ³			S単 9号
	石材運搬 10t 10t車,軟岩,64.6km,バックホウ 山積0.8m ³	8.600	m ³			S単 11号
	栗石、割栗石 小型車割増 4t車	8.600	m ³			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 6号 ***					

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	掘削 谷止工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,良好	1.000	m3			S単 15号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	1.000	m3			S単 16号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 7号 ***					
	昇降ステップ		本		1.000 本	当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 8号 ***					
	放水路型枠		m ²		10.000 m ²	当たり算出

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石		m3	5,500	
暗渠排水管	呼び径300mm	m	1,940	
スギ丸太	径18cm L=3.0m	m3	25,260	
スギ丸太	径20cm L=2.0m	m3	23,400	
※以下は, 週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	761,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	3,000	