

R 7 那 林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m3	250.400	
治山ダム型枠		m ²	168.500	
放水路型枠		m ²	3.400	
角材式残存型枠工		m ²	94.700	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
キャットウォーク		m	72.500	
止型枠		m ²	14.800	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	6.000	
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	14.800	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	173.000	
昇降ステップ		本	23.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m3	8.800	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	30.700	
捨石積工	t=15cm 割栗 5～15cm 生コン18-8-25	m ²	30.700	
掘削 谷止工	礫質土	m3	410.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	79.100	
転石破碎	油圧式600～800kg級, 転石	m3	8.400	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工	廻排水（3ヶ月未満）	式	1.000	

R 7 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm, 要	m	40.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.000	
仮設工	索道	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1.000	