R 7 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 林道開設				
(1)林道土工				
掘削工	No. 64 BC. 32~No. 69+10.0	式	1.000	
地山掘削工(床掘) 礫質土	機械掘削	m3	121.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	礫質土	m3	298.000	
地山掘削工(床掘) 軟岩(I) A	機械掘削	m3	706.000	
側溝掘削 軟岩(I) A	機械掘削	m3	3.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	軟岩(I) A	m3	524.000	
掘削土積込	礫質土	m3	447.000	
盛土工		式	1.000	
機械盛土	路床	m3	88.000	
土羽工	礫質土	m ²	33.300	
作業土工		式	1.000	
埋戻工		m3	79.000	
残土処理工		式	1.000	
運搬工(礫質土)	L=12.3km	m3	46.000	
運搬工(軟岩(I) A)	L=12.3km	m3	134.000	
運搬工(礫質土)	L=2.4km	m3	68.000	
運搬工(軟岩(I) A)	L=2.4km	m3	199.000	
敷均し・締固め工		m3	447.000	
法面整形工		式	1.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	263.600	

R 7 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機械切土法面整形	軟岩（I）A	m ²	514.400	
(2)法面工	No. 63~No. 68+10.0			
植生工		式	1.000	
植生マット	D10×300	m ²	214.600	
法面吹付工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工A		m ²	152.000	
特殊配合モルタル吹付工B		m ²	427.900	
(3)特殊盛土工				
補強土壁工	No. 64+17.5~No. 66+18.7	式	1.000	
壁面強化材（トクシン）	引張強度10kN/m以上	m ²	156.000	
盛土補強材敷設締固め等工	盛土補強トクシンT30限界強度 28KN/m以上	m ²	442.000	
盛土補強材敷設締固め等工	盛土補強トクシンT35限界強度 34KN/m以上	m ²	239.400	
盛土補強材敷設締固め等工	盛土補強トクシンT40限界強度 42KN/m以上	m ²	72.000	
壁面材組立、設置工		m ²	198.600	
まき出し・敷均し・締固め		m ³	665.000	
基面整正		m ²	86.000	
補強土壁工（小型）	No. 67+6.3~No. 69+3.7	式	1.000	
補強材壁面敷設組み立て締固め等工	壁高1.8m 土羽タイプ	m ²	7.200	
補強材壁面敷設組み立て締固め等工	壁高2.4m 土羽タイプ	m ²	19.200	
補強材壁面敷設組み立て締固め等工	壁高3.0m 土羽タイプ	m ²	18.000	
補強材壁面敷設組み立て締固め等工	壁高3.6m 土羽タイプ	m ²	50.400	
補強材壁面敷設組み立て締固め等工	壁高4.2m 土羽タイプ	m ²	25.200	
基面整正		m ²	67.000	
(4)排水構造物工				
側溝工	No. 64 BC. 32~No. 66+4.0	式	1.000	

R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
L型側溝 (基礎砕石無し)	据付, 鉄筋コンクリートL形 500×155×600	m	38.500	
基面整正		m ²	19.300	
横断溝工	No. 66+4.0	式	1.000	
コンクリート工 (受台)	18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%	m ³	1.600	
型枠工 (受台)		m ²	12.600	
石材運搬工	L=17.2km	m ³	1.400	
基礎栗石工 (受台)	20cm, 敷均し	m ²	6.100	
コンクリート工 (袖部)	18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%	m ³	0.800	
型枠工 (袖部)		m ²	0.500	
溶接金網 丸鉄線	6×150×150mm	m ²	4.400	
石材運搬工	L=17.2km	m ³	1.300	
基礎栗石工 (袖部)	20cm, 敷均し	m ²	5.800	
ふとんかご工	50cm×120cm 運搬距離 L=17.2km	m	2.000	
土木用遮水シート	W=1.0m t=3.0mm	m ²	9.100	
鋼製グレーチング (圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	4.000	
(5) 舗装工				
コンクリート路面工	No. 66+4.0~No. 68	式	1.000	
コンクリート路面工	人力舗設 t=15cm	m ²	130.400	
溶接金網敷設	φ6mm 網目150×150mm	m ²	115.900	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.200	
舗装止め丸太工 (2段)		m	62.600	
(6) 防護柵工				
路側防護柵工		式	1.000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E, 直線部	m	82.000	

R 7 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(7)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	
(8)伐採費	No. 66～No. 71EC. 34			
伐採費		式	1.000	
伐採費	スギ 93本、ヒノキ 145本、マツ 1本、雑木 21本	式	1.000	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m ³	33.200	
運搬工（根株）		m ³	42.300	
運搬工（チップ）		m ³	53.200	
丸太筋工（皮剥無 先端加工有 2本筋工）		m	80.000	
(9)残土処理場				
残土処理場 1		式	1.000	
法面整形	礫質土	m ²	621.500	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付（一重ネット標準）	m ²	621.500	
残土処理場 2		式	1.000	
地山掘削工（床掘）	礫質土	m ³	33.000	
ふとんかご工	50cm×120cm 運搬距離 L=14.6km	m	95.000	
基面整正		m ²	40.800	
技術管理費				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				
補強土壁工の盛土材料試験		式	1.000	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	