

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地すべり調査業務（3）				業 種 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1		5,059,747		
直接調査費		式	1		3,321,180		
機械ボーリング*		式	1		1,974,600		
土質ボーリング*（オールコアボーリング*）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m	46	34,700	1,596,200		単 1号
岩盤ボーリング*（オールコアボーリング*）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m	11	34,400	378,400		単 2号
地すべり調査		式	1		858,400		
地下水位測定		回	4	90,400	361,600		単 3号
移動変形調査	挿入式孔内傾斜計	孔・回	4	124,200	496,800		単 4号
電子成果品作成費		式	1		101,000		
電子成果品作成費（機械ボーリング*）	対象額: 3,216,180	式	1		101,000		
検定費等		式	1		4,000		
検定費等		本	2	2,000	4,000		単 5号
地下水検層		式	1		383,180		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地すべり調査業務 (3)				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地下水検層		式	1		383,180		内 1号
間接調査費		式	1		1,738,567		
運搬費		式	1		1,094,060		
運搬費		式	1		1,094,060		内 2号
準備費		式	1		321,000		
準備及び跡片付け		式	1		277,000		内 3号
給水費(ポンプ運転)		式	1		44,000		内 4号
仮設費		式	1		229,300		
足場仮設		式	1		229,300		内 5号
旅費交通費		式	1		70,987		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,317,180 地質調査業務	式	1		70,987		
施工管理費		式	1		23,220		
施工管理費	対象額:3,317,180 0.7%	式	1		23,220		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地すべり調査業務 (3)				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純調査費		式	1		5,059,747		
間接費		式	1		3,599,253		
諸経費		式	1		3,599,253		内 6号
一般調査業務費		式	1		8,659,000		
共通		式	1		184,200		
共通		式	1		184,200		
打合せ等		式	1		184,200		
打合せ		業務	1		184,200		内 7号
解析等調査		式	1		1,418,360		
直接業務費		式	1		1,418,360		
地すべり調査		式	1		1,418,360		
地すべり調査		式	1		1,418,360		内 8号
直接原価 (その他原価除く)		式	1		1,602,560		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地すべり調査業務 (3)				業 項	種 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
その他原価		式	1		862, 978		内 9号	
一般管理費等		式	1		1, 327, 462		内 10号	
解析等調査業務費		式	1		3, 793, 000			
業務価格		式	1		12, 452, 000			
消費税相当額		式	1		1, 245, 200			
業務委託料		式	1		13, 697, 200			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	地下水検層						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地下水検層			孔	2	141, 700	283, 400	
地下水検層資料整理			孔	2	49, 890	99, 780	
合計						383, 180	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	運搬費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬 100m超～200m以下		t	2. 8	34, 200	95, 760	
モノレール機械器具損料 100m超～200m以下		日	25	2, 600	65, 000	
モノレール架設・撤去 100m超～200m以下		箇所	1	879, 000	879, 000	
資機材運搬		式	1		54, 300	
合計					1, 094, 060	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	準備及び跡片付け						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け		業務	1		277,000	
	合計					277,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	給水費(ポンプ運転)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水費(ポンプ運転)		箇所	2	22,000	44,000	
	合計					44,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下			箇所	1	64,300	64,300	
傾斜地足場 地形傾斜15° 以上～30° 未満			箇所	1	165,000	165,000	
合計						229,300	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		5, 055, 747	純調査費:5, 059, 747 管区9 : 4, 000
諸経费率		%	71. 2			
諸経費		式	1		3, 599, 691	純調査費×71. 2%
調整額					-438	
合計					3, 599, 253	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		184, 200	
合計						184, 200	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	地すべり調査						
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備			業務	1		333, 620	
地盤特性検討			業務	1		245, 200	
安定解析			業務	1		249, 300	
対策工法選定			業務	1		311, 000	
報告書作成			業務	1		279, 240	
合計						1, 418, 360	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）			式	1		1, 602, 560	直接人件費:1, 602, 560 管区9：0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		862, 978	直接人件費（解析等調査） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						862, 978	

1 次内訳書

單價使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土質ホーリング（オールコアホーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	34, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） 礫混じり土砂			m	1	34, 700	34, 700		
合計						34, 700		
単価						34, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	岩盤ホーリング（オールコアホーリング）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	34, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング（オールコアホーリング） 軟岩			m	1	34, 400	34, 400		
合計						34, 400		
単価						34, 400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	地下水位測定		単位	回	単位数量	4	単価	90, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置 地下水位測定			孔	2	117, 900	235, 800		
観測 地下水位測定			孔・回	4	22, 080	88, 320		
資料整理 地下水位測定			孔・回	4	9, 373	37, 492		
合計						361, 612		
単価						90, 400	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	移動変形調査	挿入式孔内傾斜計	単位	孔・回	単位数量	4	単価	124, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置 挿入式孔内傾斜計			孔	1	212, 100	212, 100		
設置 挿入式孔内傾斜計			孔	1	188, 500	188, 500		
観測 挿入式孔内傾斜計			孔・回	4	11, 470	45, 880		
資料整理 挿入式孔内傾斜計 単価補正0. 250			孔・ヶ月	4	12, 662. 5	50, 650		
合計						497, 130		
単価						124, 200	円／孔・回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土地盤情報データベース検定費			本	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／本	