

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 側溝修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土処分	土砂	m3		10			
側溝工		式		1			
L形側溝	幅:50cm, 高さ:20cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		1.7			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:1種	m		8			
現場打集水桝	18-8-25（高炉）	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 側溝修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁	18-8-40 (高炉)	m		2.6			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		4			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		4			
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 側溝修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		14			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		18			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	建設汚泥	m3		0.02			
不陸整正	補足材なし	m2		18			
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		18			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		18			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 側溝修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		4			
殻運搬	コンクリート殻	m3		4			
殻処分	コンクリート殻	m3		4			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 側溝修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			