

工事数量総括表(上部)

工事名	R7徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事(担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート橋上部		式		1		
PC橋工		式		1		
プレキャストセグメント製作工		式		1		
プレキャストセグメント製作 中桁	桁規格:プレキャストホーセグメント桁	本		2		
プレキャストセグメント製作 外桁	桁規格:プレキャストホーセグメント桁	本		2		
プレキャストセグメント主桁組立工		式		1		
プレキャストセグメント主桁組立 機械器具損料含む	PCケール規格:2200kN(225t)型(12S12.7B)	本		4		
支承工		式		1		
ゴム支承	橋種:ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付,反力:123.65t,寸法:320×270×86	個		6		
ゴム支承	橋種:ゴム支承(滑動防止付きパッドタイプ)据付,反力:123.65t,寸法:370×320×80	個		2		
変位制限装置 材料費	防蝕アンカー装置(ST式)S35CN SGN 固定 F65D 一般・フレテン(キャップ PE・FRP)	組		2		

工事数量総括表(上部)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
変位制限装置 材料費	防蝕アンカー装置(ST式)S35CN SGN 可動 M46D 一般・フ レテン(キャップ PE・FRP)	組		2		
変位制限装置 材料費	防蝕アンカー装置(ST式)S35CN SGN 可動 M80D 一般・フ レテン(キャップ FRP)	組		2		
変位制限装置(防蝕材) 材料費	CRスポンジ 単層10mm	組		6		
変位制限装置(無収縮モルタル) 材料費		m ³		0.46		
補強格子鉄筋組立		t		0.03		
架設工(架設桁架設)		式		1		
桁架設	規格:プレキャストセグメント桁, 桁形式:プレ キャストセグメント桁	本		4		
架設用機械設備 ベント		式		1		
床版・横組工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:30-12-25(20)(普通), 散 水養生:有り, コンクリート夜間割増:無し	m ³		9.2		
足場		m		51.6		

工事数量総括表(上部)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
PC 棒鋼		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮装置工		式		1		
鋼・ゴム製伸縮装置	伸縮装置規格:橋梁用伸縮装置(2次止水付)(歩道用)伸縮量40mm	m		11.4		
伸縮装置部材(地覆用)シール材	シリコン系プライマー含む	L		3.6		
排水装置工		式		1		
排水柵	柵規格:排水柵A	箇所		3		
排水管	管規格:楕円管 VP150A*1000	m		2.6		
地覆工		式		1		
場所打地覆	形状寸法:400	m		51		
橋梁用高欄工		式		1		

工事数量総括表(上部)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁用高欄	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m		51		
銘板工		式		1		
橋名板	材質:JISH2202 (鋳物用銅合金地金),寸法:150*400	枚		4		
橋歴板	材質:JISH2202 (鋳物用銅合金地金),寸法:200*300	枚		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2		30		
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性	袋		30		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性	袋		30		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
橋脚		t		26.6		

工事数量総括表(上部)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋脚 支持杭		t		17.9		
橋脚 支持杭 引抜		t		282.3		
仮橋上部(架設・撤去)	作業区分:架設・撤去	t		52.5		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		360		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		40		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		280		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
橋面防水工		式		1		

工事数量総括表(上部)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		99		
排水管等設置 材料費		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		99		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費 クローラークレーン150t以下		回		2		
仮設材運搬費		t		453.8		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(上部)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
矢板護岸工		式		1		
笠コンクリート工		式		1		
プレキャスト笠コンクリート	ブロック規格: 1, 底幅: 50cm, 高さ: 50cm	m		20		
法覆護岸工		式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリート(間知)ブロック積 復旧 30m*SL2.0m	ブロック規格: 350	m2		60		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し 間知ブロック 60m2*0.35	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		21		
舗装版破砕 A2取合	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		100		

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬 L=8.0km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		21		
殻運搬 L=11.5km以下	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工 A2取合復旧		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		100		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工 A2取合復旧		式		1		

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・西新浜他 橋梁上部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		