

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 樋門塗装工事（担い手確保型）
（着手日指定型）

◇経費情報◇

工種区分	水門設備（河川用水門）（維持修繕）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 樋門塗装工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1				
河川用水門設備据付		式	1				
現場塗替塗装工		式	1				
現場塗替塗装(扉体)	素地調整:2種ケソ、現場塗替塗装系:c-2B(ポリウレタン系)	m2	256				単 1号
塗膜除去工	湿式、塗膜剥離剤:環境対応型	m2	256				単 2号
塗膜処分	鉛含有	m3	3				単 3号
仮設工		式	1				
足場支保工(機械設備)		式	1				
足場	安全ネット:有り	掛m2	88				単 4号
手摺先行型枠組足場		掛m2	39				
足場	安全ネット:有り	掛m2	39				単 5号
単管足場		掛m2	39				
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋	188				単 6号
製作・設置		袋	188				
土のう材積込・運搬・処理		m3	150				単 7号

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 樋門塗装工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:40以上120 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水	日	20				単 8号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	40				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1				内 1号 暫定単価
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付工事原価		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 樋門塗装工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鉛等呼吸用保護具等費用						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1				単 25号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現場塗替塗装(扉体)	素地調整:2種ケレン, 現場塗替塗装系:c-2B(ホ°リウレタン系)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	m2	1			単 10号	
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1			単 11号	
現場塗替下塗		エアレス, 有機ソノクリッチペイント, 開放部	m2	1			単 12号	
現場塗替下塗		エアレス, 変性エポキシ樹脂系(大気部用), 開放部	m2	1			単 13号	
現場塗替下塗		エアレス, 変性エポキシ樹脂系(大気部用), 開放部	m2	1			単 13号	
現場塗替中塗		エアレス, ホ°リウレタン, 淡彩, 開放部	m2	1			単 14号	
現場塗替上塗		エアレス, ホ°リウレタン, 淡彩, 開放部	m2	1			単 15号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	塗膜除去工	湿式, 塗膜剥離剤:環境対応型	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 箱桁構造, 時間制約無			m2	1			単 16号	
廃材回収・積込 時間制約無			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	塗膜処分	鉛含有	単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬 3t車			回	1				
処分費 (m3)			m3	3			単 17号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	足場 手摺先行型枠組足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 18号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	足場 単管足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 19号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下 , 標準(1.0)	袋	1			単 20号	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1			単 21号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土のう材積込・運搬・処理		単位	m3	単位数量	1.2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	m3	1				
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ポンプ 排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 22号	
ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満,作業時排水	日	20			単 23号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 24号	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	塗替塗装	清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 無			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ｸﾚﾝ 無			m2	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場塗替下塗	エアレス, 有機シンクリッチペイント, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンクリッチペイント 有機厚膜			kg	65				
塗料用シナー シンクリッチペイント用シナー			L	6. 9				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場塗替下塗	エアレス, 変性エポキシ樹脂系(大気部用), 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
変性エポキシ樹脂系塗料 下塗 大気部用			kg	30				
塗料用シナー 変性エポキシ樹脂塗料用シナー			L	3. 2				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場塗替中塗	エアレス, ポリウレタン, 淡彩, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 淡彩色			kg	22				
ポリウレタン樹脂塗料用シーラー 中塗り用			L	2. 3				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場塗替上塗	エアレス, ポリウレタン, 淡彩, 開放部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 淡彩色			kg	17				
ポリウレタン樹脂塗料用シーラー 上塗り用			L	1. 8				
橋りょう塗装工			人	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 箱桁構造, 時間制約無		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 箱桁構造, 時間制約無			m2	1				
塗膜剥離剤 環境対応型 (1kg/m2)			kg	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 塗膜くず (廃プラ・鉛含有)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	8. 5				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	8. 4				
普通作業員			人	1. 8				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 192				
特殊作業員			人	0. 192				
普通作業員			人	0. 192				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6mを超え20m以下	日	0. 192			単 26号	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 192				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075				
特殊作業員			人	0. 075				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 075				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 27号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 28号	
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 29号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 30号	
汚濁防止フェンス 単独ポート φ 300, 2×20m, 1000N/3cm未満, 30日			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具			台	6			暫定単価	
保護具用フィルター			枚	108			暫定単価	
化学防護服 シューズ・カバー含む			着	108			暫定単価	
化学防護手袋			組	108			暫定単価	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	バックホリ運転	製作・設置, 6mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 44				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	33				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 35kVA			日	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホ運転			日	2. 2			単 31号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 樋門塗装工事（担い手確保型）（着手日指定型）			
名称	規格	単位	単価	備考
汚濁防止フェンス	単独フロートφ300, 2×20m, 1000N/3cm未満	m	8, 105	賃料, 30日
処分費	塗膜くず（廃プラ）	t	34, 200	L=8. 5km以下
呼吸用保護具		台	95, 200	暫定単価
保護具用フィルター		枚	2, 250	暫定単価
化学防護服	シューズカバー含む	着	1, 940	暫定単価
化学防護手袋		組	1, 000	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	90, 351	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数 量 総 括 表							
工 事 区 分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単 位	数 量	摘 要
塗装工							
	現場塗装工						
		現場塗替塗装工			門	1	
			現場塗替塗装		m2	256	
			塗膜除去		m2	256	
					回	1	
			塗膜処分		kg	530	
	仮設工						
		足場支保工					
			足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	88	
				単管足場	掛m2	39	
		仮締切工					
			大型土のう		袋	188	製作・設置・撤去
		汚濁防止工					
			汚濁防止フェンス		m	40	設置・撤去

[illegible]

仮設工集計表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単 位	小 計	合 計
足場						
手摺先行型枠組足場			川表足場	掛m2		87.5
		左				
		中	12.5 × 7.0	掛m2	87.50	
		右				
単管足場			川裏足場	掛m2		38.5
		左				
		中	5.5 × 7.0	掛m2	38.50	
		右				
大型土のう				袋		188
		左				
		中	川表 132 袋 + 川裏 56 袋	袋	188	
		右				
土のう中詰材			188 × 0.8	m3	150.0	150.0
汚濁防止フェンス				m	40.0	40.0
			※吉野川側を川表、飯尾川側を川裏とする。			
			※角ノ瀬放水路の左岸側を左、右岸側を右とする。			

塗 裝 面 積 計 算 書

1.0門当り								
名 称	材質	種別	寸法 (mm)		数量	計算式	塗装面積 (m2)	摘要
			断面	長さ				
①上部扉体								
スキンプレート	SS41	PL	12×3090	7,320	1	3.09*7.32*2	45.24	
N0.1桁 Flg	SS41	PL	22×230	6,880	2	0.23*6.88*2	3.16	
N0.1桁 Web	SS41	PL	16×536	7,266	1	0.536*7.266*2	7.79	
N0.2桁 Flg	SM41A	PL	28×280	7,010	1	0.28*7.01*2	3.93	
N0.2桁 Web	SS41	PL	12×744	7,266	1	0.744*7.266*2	10.81	
N0.2桁 Web 水抜孔			φ150	150	5	1/4*3.14*0.15*0.15*5*2	-0.18	控除
端桁 Flg	SS41	PL	22×230	2,900	4	0.23*2.9*2*2	2.67	
端桁 Web	SS41	PL	22×536	2,869	2	0.536*2.869*2*2	6.15	
端桁 Web ローラ軸孔			φ220	220	2	1/4*3.14*0.22*0.22*2	-0.08	控除
縦桁 Flg	SS41	FB	100×9	1,526	6	0.1*1.526*2*6	1.83	
縦桁 Flg	SS41	FB	100×9	940	6	0.1*0.94*2*6	1.13	
縦桁 Web	SS41	PL	9×791	1,843	6	0.791*1.843*2*6	17.49	
縦桁 Web ローラ軸孔			φ220	220	2	1/4*3.14*0.22*0.22*2	-0.08	控除
縦桁 Web	SS41	PL	9×791	1,208	6	0.791*1.208*2*6	11.47	
縦桁	SS41	H	200×100×5.5×8	1,843	5	(0.1*1.843*2+0.2*1.843*2)*5	5.53	
縦桁	SS41	H	200×100×5.5×8	1,208	5	(0.1*1.208*2+0.2*1.208*2)*5	3.62	
サイドローラ取付板	SS41	PL	16×250	290	2	0.25*0.29*2*2	0.29	
サイドローラ取付板リブ	SS41	PL	16×140	280	2	0.14*0.28*2*2	0.16	
補強材	SS41	PL	16×185	536	2	0.185*0.536*2*2	0.40	
小計							121.33	
②下部扉体								
スキンプレート	SS41	PL	12×2830	7,320	1	2.83*7.32*2	41.43	
N0.3～5桁 Flg	SM41A	PL	28×280	7,010	3	0.28*7.01*2*3	11.78	
N0.3～5桁 Web	SS41	PL	12×744	7,266	3	0.744*7.266*2*3	32.44	
N0.3～5桁 Web 水抜孔			φ150	150	15	1/4*3.14*0.15*0.15*15*2	-0.53	控除
N0.6桁	SS41	L	200×90×9×14	7,266	1	0.2*7.266*2	2.91	
端桁 Flg	SS41	PL	22×230	3,030	4	0.23*3.03*2*2	2.79	
端桁 Web	SS41	PL	22×536	3,030	2	0.536*3.03*2*2	6.50	
端桁 Web ローラ軸孔			φ220	220	2	1/4*3.14*0.22*0.22*2	-0.08	控除
縦桁 Flg	SS41	FB	100×9	940	6	0.1*0.94*2*6	1.13	
縦桁 Flg	SS41	FB	100×9	890	6	0.1*0.89*2*6	1.07	
縦桁 Flg	SS41	FB	100×9	606	6	0.1*0.606*2*6	0.73	
縦桁 Web	SS41	PL	9×791	1,208	6	0.791*1.208*2*6	11.47	
縦桁 Web	SS41	PL	9×791	1,158	6	0.791*1.158*2*6	10.99	
縦桁 Web ローラ軸孔			φ220	220	2	1/4*3.14*0.22*0.22*2	-0.08	控除
縦桁 Web	SS41	PL	9×772	334	6	0.772*0.334*2*6	3.09	
縦桁	SS41	H	200×100×5.5×8	1,208	5	(0.1*1.208*2+0.2*1.208*2)*5	3.62	
縦桁	SS41	H	200×100×5.5×8	1,158	5	(0.1*1.158*2+0.2*1.158*2)*5	3.47	
縦桁	SS41	H	200×100×5.5×8	334	5	(0.1*0.334*2+0.2*0.334*2)*5	1.00	
サイドローラ取付板	SS41	PL	16×250	290	2	0.25*0.29*2*2	0.29	
サイドローラ取付板リブ	SS41	PL	16×140	280	2	0.28*0.14*2*2	0.16	
小計							134.18	
合計							255.51	