

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 樋門塗装工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
据付工		式		1		
河川用水門設備据付		式		1		
現場塗替塗装工		式		1		
現場塗替塗装(扉体)	素地調整:2種ケソ, 現場塗替塗装系:c-2B(ポリウレタン系)	m2		256		
塗膜除去工	湿式, 塗膜剥離剤:環境対応型	m2		256		
塗膜処分	鉛含有	m3		3		
仮設工		式		1		
足場支保工(機械設備)		式		1		
足場 手摺先行型枠組足場	安全柵:有り	式		1		
足場 単管足場	安全柵:有り	式		1		
土留・仮締切工		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 樋門塗装工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋		188		
土のう材積込・運搬・処理		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水 方法:作業時排水	式		1		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 角ノ瀬放水路 徳・国府 樋門塗装工事（担い手確保型） （着手日指定型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
据付工事原価		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		