

## R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 作業土工				
床掘		m <sup>3</sup>	170.000	
表土撤去		m <sup>3</sup>	30.000	
埋戻	構造物周辺	m <sup>3</sup>	150.000	
表土復旧	構造物周辺	m <sup>3</sup>	20.000	
埋戻	B<1.0	m <sup>3</sup>	20.000	
(2) 搬入土運搬				
搬入土運搬	土砂	m <sup>3</sup>	20.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m <sup>3</sup>	71	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m <sup>3</sup>	14	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	71	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	14	
処分費		m <sup>3</sup>	71.000	
処分費		m <sup>3</sup>	14.000	
3. 現場打ち開渠工				
(1) 現場打ち開渠工	3-1号水路			
基礎砕石	RC-40, t=150	m <sup>2</sup>	176.000	
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	9.000	
型枠	均しコンクリート	m <sup>2</sup>	14.000	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	51.000	
型枠	鉄筋構造物	m <sup>2</sup>	420.000	
鉄筋	SD295A, D13	ton	2.733	

## R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	ゴム発泡体, t=10mm	m <sup>2</sup>	5	
止水板	CF, 150*5	m	32.8	
(2)現場打ち開渠工	すり付け水路工			
基礎砕石	RC-40, t=150	m <sup>2</sup>	5.000	
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	0.300	
型枠	均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.400	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	1.600	
型枠	鉄筋構造物	m <sup>2</sup>	14.000	
鉄筋	SD295A, D13	ton	0.081	
目地板	ゴム発泡体, t=10mm	m <sup>2</sup>	0.400	
止水板	CF, 150*5	m	2.5	
4. 付帯工				
(1) 1号見切壁				
基礎砕石	RC-40, t=100	m <sup>2</sup>	5.600	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	2.500	
型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	33.000	
差筋	SD295A, D13	ton	0.009	
(2) 2号見切壁				
基礎砕石	RC-40, t=100	m <sup>2</sup>	18.000	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	9.900	
型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	197.000	
(3) 平張コンクリート				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m <sup>3</sup>	2.200	
型枠	無筋構造物	m <sup>2</sup>	2.200	
(4) プレキャスト床版	B1100*L1000*t100 T-2 275kg			

R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
プレキャスト床版(材料費)	B1100*L1000 T-2 275kg	枚	5.000	
スラブ据付	200kg以上400kg以下	枚	5.000	
緩衝材	ゴム発泡体, t=10mm	m <sup>2</sup>	1.500	
差し筋	SD295A D13	ton	0.001	
5. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
安定シート		m <sup>2</sup>	840	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m <sup>2</sup>	726	
敷鉄板	水路鉄板養生	m <sup>2</sup>	39	
耕地復旧		m <sup>2</sup>	840.000	
(2) 水替工				
水替工		式	1.000	
(3) 安全費				
交通誘導警備員	B	人	20.000	
(4) 廃プラ運搬・処分	土木シート			
廃プラ運搬		ton	0.500	
処分費	廃プラスチック	ton	0.500	
6. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送	工事用道路+水路鉄板養生	ton	133.13	
(2) 準備費				
伐開				
伐木・除草				

## R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3 - 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
刈払工		ha	0.020	
運搬・処分				
運搬・処分	草	ton	1.000	
運搬・処分	伐木	ton	2.000	
運搬・処分	根株	ton	1.000	