

R 7 三林 緊急予防 (R 6 補正) 三好市ハヤシ 山腹工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1) 治山土工				
掘削工		式	1.000	
掘削 (土砂)	礫質土	m ³	190.000	
盛土 (土砂)	礫質土	m ³	5.000	
埋戻 (土砂)	礫質土	m ³	12.000	
基面整正		m ²	39.500	
機械運搬	礫質土	m ³	164.000	
積込 (ルーズ)	礫質土	m ³	164.000	
機械運搬	礫質土	m ³	164.000	
残土処分費	礫質土	m ³	164.000	
(2) 構造物撤去工				
構造物取りこわし工		式	1.000	
コンクリート構造物取りこわし工		m ³	9.200	
機械運搬		m ³	9.200	
積込 (ルーズ)		m ³	9.200	
機械運搬		m ³	9.200	
処分費		ton	21.600	
(3) 山腹基礎工				
場所打土留工		式	1.000	
コンクリート工 (もたれ式擁壁)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	74.400	
型枠		m ²	69.300	
足場工		掛m ²	62.400	

R 7 三林 緊急予防 (R 6 補正) 三好市ハヤシ 山腹工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基礎砕石	t=20cm	m ²	22.000	
機械運搬	軟岩	m ³	4.400	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管	φ 65	本	10.000	
水抜きフィルター	φ 65	個	23.000	
裏石積工	割栗石80～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	18.600	
モルタル吹付工	t=5cm	m ²	52.500	
裏石積工 (すりつけ部)	割栗石80～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	17.600	
足場工		掛m ²	15.900	
コンクリート工 (小口止め)	BB18-8-40 W/C≦60%	箇所	1.000	
コンクリート工 (保壁)	BB18-8-40 W/C≦60%	箇所	1.000	
U形側溝	300B 長600mm	m	27.000	
集水桝	BB18-8-40 W/C≦60%	式	1.000	
(4)山腹緑化工				
山腹緑化工		式	1.000	
植生ネット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	171.300	
2. 支障木処理工				
(1)根株処理				
根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m ³	6.400	
機械運搬	根株	m ³	6.400	
3. 仮設工				
(1)仮設工				
防護施設工		式	1.000	
仮囲い設置・撤去工		m	12.400	

R 7 三林 緊急予防 (R 6 補正) 三好市ハヤシ 山腹工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
交通誘導警備員 B		人	40.000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験費				
(1) 土壌分析試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 29項目, 銅含む)	式	1.000	
2. 倒木処理				
(1) 倒木処理				
倒木処理		式	1.000	
倒木処理一式		式	1.000	
3. 安全費				
(1) 建設用防護管取付費一式				
建設用防護管取付費一式		式	1.000	
建設用防護管取付費一式		式	1.000	