

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	地方創生道整備推進交付金事業
地区名	広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）
施工場所	海部郡海陽町小谷
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広島池ヶ谷線広島工区
工事名	R7波林 林間広島池ヶ谷線広島 海陽町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			42,561,000	
2 ・工事原価			35,655,000	
3 ・ ・ 直接工事費			22,642,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	22,642,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			13,013,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,018,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
22,642,000 × ((13.130*1.300)*1.040*1.000)	17.750	%	4,018,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 安全費	1.000	式	0	
18 現場管理費			8,995,000	
19 現場管理費 (率計上)				
(4+6+9+22+23+26-31) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
26,660,000 × (((31.830*1.000)+0.000+0.000)*1.060*1.000)	33.740	%	8,995,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-21-31) × (標準値*N002+保証費率)				
35,655,000 × (19.330*1.000 + 0.04)	19.370	%	6,906,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
42,561,000 × 3.630	3.630	%	1,544,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
28 処分費等 (直接工事費の内数)			0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広島池ヶ谷線広島工区	事業費	47	47
工事名	R7波林 林間広島池ヶ谷線広島 海陽町 開設工事（担い手確保型）			

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)				22,642,000	
・ 林道開設	1.000	式		22,642,000	
・ ・ 林道土工 No.40 ~ No.44	1.000	式		5,875,309	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	2,675,739	2,675,739	1 式当たり
地山掘削 (床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	37.000	m3	629	23,273	歩 A ・ 単 A S 単 5号
地山掘削 (床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩 () A,障害なし	68.000	m3	836	56,848	歩 A ・ 単 A S 単 6号
片切掘削 (人力併用機械掘削) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	371.000	m3	1,005	372,855	歩 A ・ 単 A S 単 11号
片切掘削 (人力併用機械掘削) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩 () A	890.000	m3	1,395	1,241,550	歩 A ・ 単 A S 単 12号
地山掘削 (切取) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	9.000	m3	629	5,661	歩 A ・ 単 A S 単 7号
地山掘削 (切取) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩 () A,障害なし	111.000	m3	836	92,796	歩 A ・ 単 A S 単 8号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	1,302.000	m3	678	882,756	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				2,675,739	
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式	151,084	151,084	1 式当たり
機械盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	40.000	m3	2,928	117,120	歩 A ・ 単 A S 単 13号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	14.000	m3	2,426	33,964	歩 A ・ 単 A S 単 14号
合 計				151,084	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	155,673	155,673	1 式当たり
埋戻し 最大埋戻幅1m未満, -, -, あり	49.000	m3	3,177	155,673	歩 A ・ 単 A S 単 29号
合 計				155,673	
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	1,818,223	1,818,223	1 式当たり
ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.5km, バックホウ 山積0.8m3	365.000	m3	1,005	366,825	歩 A ・ 単 A S 単 17号
ダンプトラック運搬 4 t 車, 軟岩, 1.5km, バックホウ 山積0.8m3	937.000	m3	1,228	1,150,636	歩 A ・ 単 A S 単 18号
敷均し・締固め工 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1,302.000	m3	231	300,762	歩 A ・ 単 A S 単 27号
合 計				1,818,223	
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式	1,074,590	1,074,590	1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	245.000	m ²	1,112	272,440	歩 A ・ 単 A S 単 15号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	502.600	m ²	1,596	802,150	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				1,074,590	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 法面工 No.37MC23 ~ No.43+10.0	1.000	式		4,989,789	
・ ・ ・ 植生工	1.000	式	1,266,837	1,266,837	1 式当たり
植生マット かまくらマット	295.300	m ²	4,290	1,266,837	歩 A ・ 単 A T 単 6号
合 計				1,266,837	
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式	3,722,952	3,722,952	1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	508.600	m ²	7,320	3,722,952	歩 A ・ 単 A S 単 23号
合 計				3,722,952	
・ ・ 擁壁工	1.000	式		6,428,587	
・ ・ ・ 場所打擁壁工 (コンクリート) No.41+3.2-No.42+3.1 H=2.0m以上5.0m未満	1.000	式	6,428,587	6,428,587	1 式当たり
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	101.200	m ³	63,340	6,410,008	歩 A ・ 単 A S 単 30号
基面整正 -	37.800	m ²	491.5	18,579	歩 A ・ 単 A S 単 28号
合 計				6,428,587	
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		872,788	
・ ・ ・ 横断溝工 No.38+6.1 500mm × 500mm	1.000	式	523,552	523,552	1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	6.000	組	23,400	140,400	歩 A ・ 単 A

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート (受台) 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉),	2.800	m ³	41,070	114,996	歩 A ・ 単 A S 単 32号
型枠 (受台) 一般型枠, 小型構造物	17.700	m ²	9,031	159,849	歩 A ・ 単 A S 単 35号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	7.800	m ²	4,089	31,894	歩 A ・ 単 A S 単 24号
石材運搬工 10 t 車, 軟岩, 30km, バックハウ 山積0.8m ³	1.800	m ³	4,998	8,996	歩 A ・ 単 A S 単 19号
コンクリート (呑口) 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉),	0.500	m ³	41,070	20,535	歩 A ・ 単 A S 単 33号
型枠 (呑口) 一般型枠, 小型構造物	3.600	m ²	9,031	32,512	歩 A ・ 単 A S 単 36号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	1.800	m ²	4,089	7,360	歩 A ・ 単 A S 単 24号
石材運搬 10 t 車, 軟岩, 30km, バックハウ 山積0.8m ³	0.400	m ³	4,998	1,999	歩 A ・ 単 A S 単 20号
バックハウ掘削積込み (土砂) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	1.000	m ³	293	293	歩 A ・ 単 A S 単 10号
基面整正 -	9.600	m ²	491.5	4,718	歩 A ・ 単 A S 単 28号
合 計				523,552	
・ ・ ・ 横断溝工 No. 41+16.0 300mm × 300mm	1.000	式	302,738	302,738	1 式当たり
鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.500	組	23,400	105,300	歩 A ・ 単 A
コンクリート (受台) 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉),	1.600	m ³	41,070	65,712	歩 A ・ 単 A S 単 32号
型枠 (受台) 一般型枠, 小型構造物	10.000	m ²	9,031	90,310	歩 A ・ 単 A S 単 35号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	4.600	m ²	4,089	18,809	歩 A ・ 単 A S 単 24号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石材運搬工 10 t 車,軟岩,30km,バックハウ 山積0.8m3	1.100	m3	4,998	5,498	歩A・単A S単 19号
コンクリート (呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	0.100	m3	41,070	4,107	歩A・単A S単 33号
型枠 (呑口) 一般型枠,小型構造物	1.100	m ²	9,031	9,934	歩A・単A S単 36号
基礎栗石工 20cm,敷均し	0.400	m ²	4,089	1,636	歩A・単A S単 24号
石材運搬 10 t 車,軟岩,30km,バックハウ 山積0.8m3	0.100	m3	4,998	500	歩A・単A S単 20号
バックハウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3	293	293	歩A・単A S単 10号
基面整正 -	1.300	m ²	491.5	639	歩A・単A S単 28号
合 計				302,738	
・・・ かご工	1.000	式	46,498	46,498	1 式当たり
ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m	20,500	41,000	歩A・単A S単 38号
石材運搬 10 t 車,軟岩,30km,バックハウ 山積0.8m3	1.100	m3	4,998	5,498	歩A・単A S単 20号
合 計				46,498	
・・・ 舗装工	1.000	式		2,836,091	
・・・ コンクリート路面工 No.37BC23-No.43+10.0	1.000	式	2,836,091	2,836,091	1 式当たり
コンクリート路面工 人力舗設 t=15cm	432.400	m ²	5,515	2,384,686	歩A・単A T単 1号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷設 φ 6mm 網目150 × 150mm	402.600	m ²	1,027	413,470	歩 A ・ 単 A T 単 2号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.500	m ²	4,052	26,338	歩 A ・ 単 A S 単 31号
舗装止め丸太工 (2段)	19.200	m	604	11,597	歩 A ・ 単 A S 単 43号
合 計				2,836,091	
・ ・ 防護柵工	1.000	式		726,419	
・ ・ ・ 路側防護柵工	1.000	式	726,419	726,419	1 式当たり
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, - , 無し, 曲線部 (半径30m以下), 直支柱, し ない	18.000	m	16,599	298,782	歩 A ・ 単 A S 単 39号
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, - , 無し, 直線部, 直支柱, し ない	35.000	m	12,072	422,520	歩 A ・ 単 A S 単 40号
補強鉄筋 D13	32.800	kg	156	5,117	歩 A ・ 単 A T 単 3号
合 計				726,419	
・ ・ 仮設工	1.000	式		70,140	
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式	70,140	70,140	1 式当たり
落石防護柵工	21.000	m	3,340	70,140	歩 A ・ 単 A S 単 45号
合 計				70,140	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 支障木処理	1.000	式		608,259	
・ ・ ・ 支障木伐採 No.41 ~ No.46	1.000	式	68,660	68,660	1 式当たり
スギ 伐採費 89本	1.000	式	68,550	68,550	歩 A ・ 単 A T 単 4号
雑木 伐採費 1本	1.000	式	110	110	歩 A ・ 単 A T 単 5号
合 計				68,660	
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式	539,599	539,599	1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	23.800	m3	6,742	160,460	歩 A ・ 単 A S 単 26号
根株運搬	30.300	m3	552	16,726	歩 A ・ 単 A S 単 41号
チップ運搬	38.100	m3	609	23,203	歩 A ・ 単 A S 単 42号
丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2本筋工)	90.000	m	3,769	339,210	歩 A ・ 単 A S 単 44号
合 計				539,599	
・ ・ 残土処理場	1.000	式		235,525	
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式	235,525	235,525	1 式当たり
コンクリート路面工 人力舗設 t=15cm	12.900	m ²	5,515	71,144	歩 A ・ 単 A T 単 1号
溶接金網敷設 φ 6mm 網目 150 × 150mm	10.600	m ²	1,027	10,886	歩 A ・ 単 A T 単 2号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²	4,052	6,483	歩 A ・ 単 A S 単 31号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区	事業明細書	(	87	)
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)				

[illegible]