

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		10			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り 土砂	土質:土砂	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り 軟岩	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質:良質土	m3		4		
場所打擁壁工 1号張コンクリート		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		21		
間詰コンクリート		m3		12		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		40		
足場	安全ネット:無し	掛m2		30		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m		10		
吸出し防止材	材質:不織布, 種類:長繊維ポリエステル系 不織布, 厚さ:1.0～1.1mm	m2		1		
円形空洞型枠	φ 300	m		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工 2号張コンクリート		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		75		
間詰コンクリート		m3		31		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		150		
足場	安全ネット:無し	掛m2		110		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		11		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		29		
吸出し防止材	材質:不織布,種類:長繊維ポリエステル系 不織布,厚さ:1.0~1.1mm	m2		3		
円形空洞型枠	φ 300	m		9		
石・ブロック積(張)工		式		1		
石積工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
練石積		m2		4		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:良質土	m3		10		
場所打水路工		式		1		
側溝工 L型側溝		式		1		
側溝工 U型側溝		m		1		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		39		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		40		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		7		
落石雪害防止撤去工		式		1		
落石防護柵撤去		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:落石防護柵	t		0.9		
スクラップ 控除		t		0.9		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		20		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコソ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		20		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		35		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			