

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
樋門・樋管		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,600			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,200			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		120			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		110			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		900			
樋門・樋管本体工		式		1			
作業土工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		630			
矢板工		式		1			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:2m, 鋼矢板打込長:1.8m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	枚		40			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:4m, 鋼矢板打込長:0m, 鋼矢 板平均引抜長:0m	枚		2			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:4m, 鋼矢板打込長:3.4m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	枚		12			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6m, 鋼矢板打込長:1.9m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	枚		2			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6m, 鋼矢板打込長:2.7m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	枚		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板 平均長さ:6m, 鋼矢板打込長:5.1m, 鋼 矢板平均引抜長:0m	枚		9			
可とう鋼矢板	可とう種別:IIw型, 鋼矢板型式:II型 , 鋼矢板長さ:4m	枚		2			
可とう鋼矢板	可とう種別:IIw型, 鋼矢板型式:II型 , 鋼矢板長さ:5m	枚		2			
頭部鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	t		0.08			
函渠工		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		110			
コンクリート	内空幅:3.1m, 内空高さ:1.9m, コンクリート 規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		201			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		4.19			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		10.9			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2		40			
止水板 耐震性B=280	止水板種類・寸法:各種	m		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		12			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		460			
足場 手摺先行枠組足場	安全ネット:無し	掛m2		150			
足場 単管足場	安全ネット:無し	掛m2		10			
支保	支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3		120			
翼壁工 (川表)		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		20			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		29			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.04			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.27			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場 手摺先行枠組足場	安全ネット:無し	掛m2		20			
翼壁工 (川裏)		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		50			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		40			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.39			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.9			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		110			
足場 手摺先行枠組足場	安全ネット:無し	掛m2		70			
足場 単管足場	安全ネット:無し	掛m2		10			
ゲート工		式		1			
ステンレス製ゲート	3.1m*1.9m	門		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
付帯設備	防護蓋, スクリーン, 防護柵	門		1			
据付		門		1			
水路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		160			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		40			
堤外導水路		式		1			
底張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 高さ:20cm	m2		40			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m		27			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
間知ブロック張	ブロック規格:350	m2		74			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7			
付属物設置工		式		1			
点検施設工		式		1			
ステップ	ステップ 規格:足掛金物、B=300mm	本		16			
グラウトホール工		式		1			
グラウトホール	径:100mm,長さ:500mm,間詰の有無: 無し	組		5			
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		180			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		10			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:42cm, 高さ:25cm	m		19			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:350	m2		80			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		45			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m		15			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
連節ブロック張	ブロック規格:350	m2		223			
多自然護岸工		式		1			
かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=30cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:各種	m2		90			
かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=30cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:各種	m2		40			
根固め工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		140			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型, ブロック種類(実質量):2t	個		56			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		56			
間詰工		式		1			
間詰石		m3		2			
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類: ,厚さ:10m m	m2		130			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		14			
石積取壊し	t=200mm	m2		90			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		14			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
仮設舗装	RC40, t=200mm	m2		890			
土留・仮締切工		式		1			
土のう 制作・据付	大型土のう規格:耐候性	袋		50			
土のう 撤去・再設置	大型土のう規格:耐候性	袋		15			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		12			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(A)	人日		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・百合 樋門工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]