

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
根固工		式		1			
捨石 （新規）	10～200kg	m3		19			
捨石小運搬	積込・小運搬（不整地運搬車）	m3		19			
表面均し		m2		450			
掘削	捨石（仮設時→完成時）	m3		76			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁， 擁壁の平均高さ：2.3m，コンクリート規格：1 8-8-40（高炉），養生費：一般養生，コン	m3		141			
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		290			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.3		
削孔	φ 20 200mm	孔		411		
樹脂アンカー	φ 15*110mm	本		411		
コンクリートはつり	t=30mm	m2		206		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		14		
足場	安全ネット:無し	掛m2		60		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理 (既設護岸パレット)	構造物区分:無筋構造物	m3		12		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 (はつり殻)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分 （はつり殻）	殻種別:コンクリート殻（無筋）	m3		6		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう （製作・運搬・据付） （上八万町→現場）	大型土のう規格:耐候性大型土のう 1年型	袋		102		
土のう （撤去・運搬） （現場→上八万町）	大型土のう規格:耐候性大型土のう 1年型	袋		102		
工事用道路捨石 （設置） （積込・運搬含む）	捨石は流用材	m3		140		
工事用道路捨石 （撤去） （運搬・整地含む）		m3		140		
工事用道路盛土 （設置） （積込・運搬含む）	施工幅員:4.0m以上	m3		280		
工事用道路盛土 （撤去） （運搬・整地含む）	施工幅員:4.0m以上	m3		280		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		720		
廃プラスチック運搬処分		t		0.8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮水路工		式		1		
高密度ポリエチレン管 （設置・撤去）	φ 1000, 二重構造, 管は仮設材, 継手 材含む	m		100		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		114		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
構造物撤去工		式		1		
舗装版切断		m		80		
舗装版破碎		m2		24		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
穀運搬処理		m3		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:120mm	m2		60		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層	m2		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		124.3		
役務費		式		1		
排水機場水位調整運転		日		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		24		
ガードレール補強筋		SD345, D16	t		0.1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:120mm	m2		21		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗 装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層	m2		21		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m		24		
ガードレール運搬処分		t		0.4		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		30		
汚泥処理		m3		0.1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		7		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（1）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		