

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,000				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	340				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	40				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	740				単 4号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	570				単 5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	780				単 6号
矢板護岸工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
笠コンクリート工		式	1				
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:65cm, 高さ:60cm	m	58				単 7号
溶接		m	19				単 8号
現場打ち天端コンクリート 2号		m3	10				単 9号
矢板保護コンクリート		m3	52				単 10号
矢板工		式	1				
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:25H型, 広幅鋼矢板平均長さ:11.5 m, 鋼矢板打込長:10m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	70				単 11号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	510				単 12号
埋戻し	土質:土砂	m3	60				単 13号
埋戻し	土質:土砂	m3	180				単 14号
埋戻し	土質:土砂	m3	50				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	240				単 16号
コンクリートブロック工（平ブロック張） 表法ブロック張		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉），底幅：75cm，高さ：45cm	m	151				単 17号
表法コンクリートブロック張	ブロック規格：1500*1800，t=500mm，2t平型	個	257				単 18号
吸い出し防止材		m2	701				単 19号
基礎材	RC-40，t=27cm	m2	31				単 20号
現場打天端コンクリート 1号	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	26				単 21号
コンクリートブロック工（連節ブロック張）		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉），底幅：55cm，高さ：60cm	m	57				単 22号
連節ブロック張	ブロック規格：1000*1000*150	m2	570				単 23号
基礎材	RC-40，t=15cm	m2	31				単 24号
裏込材		m3	86				単 25号
現場打天端コンクリート 3号	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	8				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
階段工		式	1				
階段工		箇所	2				単 27号
擁壁護岸工		式	1				
小口止工		式	1				
横帯工		箇所	1				単 28号
小口止め工		箇所	1				単 29号
嵩上げ擁壁護岸工		箇所	1				単 30号
場所打擁壁工（構造物単位）		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ：1mを超え2m未満，本体コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	48				単 31号
場所打擁壁工		式	1				
舗装止め		m3	0.5				単 32号
付帯道路工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地材	瀝青質繊維質目地, t=10mm	m2	129				単 33号
コンクリート舗装		m3	123				単 34号
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類:再生クラッシュレン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	560				単 35号
基礎碎石		m2	80				単 36号
排水工		式	1				
U型水路工		m3	62				単 37号
床板工		式	1				内 1号
集水柵		基	3				単 38号
管渠工		m	4				単 39号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	97				単 40号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	97				単 41号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	97				単 42号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	300				単 43号
敷砂利		m2	350				単 44号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	9				単 45号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	m2	2,416				単 46号 施工ヤード
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去	m2	3,201				単 47号 ブロック施工ヤード・現道巻込み
土木シート		m2	2,400				単 48号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	150				単 49号
仮水路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		m	10				単 50号
土のう	大型土のう規格:1.08*1.1	袋	8				単 51号
土のう	大型土のう規格:1.08*1.1	袋	8				単 52号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	200				単 53号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	536				単 54号 ブロック施工ヤード・現道巻込み
仮設材運搬費		t	406				単 55号 施工ヤード
役務費		式	1				
借地料		式	1				内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床板工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号床版		枚	58				暫定単価
グレーチング		枚	1				暫定単価
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 034				単 62号
モルタル練	高炉, 全ての費用	m3	0. 01				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力)		m2	5, 617				単 78号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:65cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	58	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	23				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	105				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.8			単 56号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	溶接		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打ち天端コンクリート 2号		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	矢板保護コンクリート		単位	m3	単位数量	52	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	52				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	166				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4				
足場工		単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	160			単 57号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:25H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:11.5m, 鋼矢板打込長:10m, 鋼矢板平均引拔長:0m	単位	枚	単位数量	70	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, 25H型, 11.5m/枚	枚	70			単 58号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, 25H型, 12m以下	枚	70			単 59号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), 25H型, 陸上	回	1			単 60号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:75cm, 高さ:45cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2.8				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	表法コンクリートブロック張	ブロック規格:1500*1800, t=500mm, 2t平型	単位	個	単位数量	257	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 5. 93m2を超え6. 60m2以下,	個	257				
消波根固めブロック積込み		2. 5t以下, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	257				
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下, 積込み・荷卸, 5個, 2. 0km以下	個	257				
消波根固めブロック横取り		2. 5t以下, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	257				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 96			単 61号	
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下, 陸上, 13個, 層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	257				
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	140				
割栗石 50-150mm			m3	208				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	吸い出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	基礎材	RC-40, t=27cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	現場打天端コンクリート 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 23号	連節ﾌﾟﾛｯｸ張	ﾌﾟﾛｯｸ規格:1000*1000*150	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個以上, 鉄筋又は鋼線, 亜鉛ｱﾙﾐﾈｯﾂ鋼線 径6mm, 不要, 無し	m2	1			暫定単価	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 24号	基礎材	RC-40, t=15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	裏込材		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	現場打天端コンクリート 3号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	階段工		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	26				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	55				
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	34				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	横帯工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	22				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	小口止め工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	7				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	39				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	嵩上げ擁壁護岸工		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	9				
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	舗装止め		単位	m3	単位数量	0. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラ ン 40～0, 全ての費用	m2	1				
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	目地材	瀝青質繊維質目地, t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	コンクリート舗装		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	U型水路工		単位	m3	単位数量	62	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	35				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての		m3	27				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	330				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	108				
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	5				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート		m2	7				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t	1. 32			単 56号	
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッシャー 40〜0, 全ての費用		m2	186				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10		m2	6				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	集水桝		単位	基	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0.36m3を超え0.38m3以下, バックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0.40m3を超え0.43m3以下, バックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		24-8-25(20)(高炉), 2.23m3を超え2.35m3以下, バックホ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	管渠工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 400mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 63号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 64号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1				
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	敷砂利		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	100			単 65号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm),無,240日,無,無	枚	22			単 66号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	100			単 65号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 240日, 無, 無	枚	11			単 67号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	100			単 68号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 300日, 無, 無	枚	11			単 69号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	土木シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート			m 2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	ポンプ排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	150	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	4			単 70号	
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	150			単 71号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管及び網状管, 450～600mm, 不要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	土のう	大型土のう規格:1.08*1.1	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 72号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	土のう	大型土のう規格:1.08*1.1	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 73号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 74号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 75号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 76号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 75号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 75号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 77号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	8. 4				
普通作業員			人	1. 8				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295, 25H型, 11. 5m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)			t	1. 3				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, 25H型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.588				
特殊作業員			人	0.588				
とび工			人	1.176				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25), 25H型	日	0.588			単 79号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0.588			単 80号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25) , 25H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29				
特殊作業員			人	0. 29				
とび工			人	0. 58				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25) , 25H型	日	0. 25			単 79号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 3			単 80号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 63号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 64号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 処分費（無筋）			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 81号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 240日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:240日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 240日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:240日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143				
とび工			人	0. 143				
普通作業員			人	0. 143				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 143			単 81号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 300日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:300日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 82号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 83号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 84号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 85号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 86号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	借地料(m2入力)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=25), 25H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	95				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	56				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	1.304	9,441	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	45.418	504,083	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	33.055	330,483	
L001010011	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	0.486	2,949	
L001060003	タイヤロー〔普通型〕	運転質量8～20t	日	0.721	3,651	
L001070001	振動ロー（舗装用）〔ハイドロスタティック式〕	運転質量0.5～0.6t	日	4.798	7,484	
L001070002	振動ロー（舗装用）〔ハイドロスタティック式〕	運転質量0.8～1.1t	日	9.658	18,829	
L001070011	振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4t	日	0.706	3,002	
L001071001	振動ロー（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.415	4,770	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	180	70,740	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	360	185,760	
L001110011	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	60kVA	日	180	496,800	
L001130006	ラフレッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	26.82	1,222,912	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	1,611.062	2,658,151	
L001180001	タンク及びランマ	質量 60～80kg	日	3.269	2,068	
M000202062	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.281	2,868	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	供用日	7.048	141,600	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.938	17,070	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	3.412	71,280	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	34.453	718,158	
M000302008	トラック[普通型]	10～11t積	供用日	12.154	190,796	
M000403043	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	6.447	226,302	
M000522042	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	6.374	924,282	
M000701015	モータクレーナ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.703	12,376	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.733	10,035	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	5.234	276,149	
	合計額				8,112,039	

見積単価一覧表

工事名 R7徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	無筋コンクリート	m3	1,645	運搬距離L=9.1km
借地料		式	5,617,000	A=5,617m2
連節ブロック		m2	8,880	暫定単価
2号床版		枚	55,400	暫定単価
グレーチング		枚	150,000	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	765,890	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数量総括表 (1)

レベル 1 工事区分	レベル 2 工 種	レベル 3 種 別	レベル 4 細 別	レベル 5 規 格	単位	数量	備 考
堤防・護岸					式	1	
	土工				式	1	
		掘削			式	1	
			掘削	土砂	m3	1,000	
		盛土工			式	1	
			盛土	2.5m未満	m3	340	
				2.5m以上4.0m未満	m3	40	
		残土処理工			式	1	
				土砂	m3	780	
		法面整形工	法面整形工		式	1	
				切土	m2	740	
				盛土	m2	570	
	護岸工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘	土砂	m3	320	
			床掘	砂	m3	190	
			埋戻し	最大埋戻幅1.0m以下 土砂	m3	60	
			埋戻し	最大埋戻幅1.0m以上4.0m以下 土砂	m3	180	
			埋戻し	最大埋戻幅1.0m以下 砂	m3	0	
			埋戻し	最大埋戻幅4.0m以上 砂	m3	50	
			基面整正		m2	240	190.8 +43.1 +6.1

数量総括表 (2)

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数量	備 考
		表法コンクリートブロック張工			式	1	個数
			コンクリートブロック	t=500mm	m2	693	257
			割栗石	t=300mm 5～15cm	m3	208	
			裏込碎石	RC-40 t=200	m2	701	
			吸い出し防止材	t=10mm	m2	701	
		裏法コンクリート張工			式	1	
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m2	570	
			裏込碎石	RC-40 t=150	m2	570	
		1号天端コンクリート工			式	1	
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	26	
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	66	
			基礎碎石	t=27cm	m2	31	
			目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m2	3	
		2号天端コンクリート工			式	1	
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	10	
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	13	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m2	49	
			目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m2	1	
		3号天端コンクリート工			式	1	坂路基礎コンクリート含む
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	8	
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	17	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m2	31	
			目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m2	1	

数量総括表 (3)

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数量	備 考
		基礎コンクリート工					
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	43	
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	75	
			割栗石	5～15cm	m3	33	
			基礎砕石	RC-40 t=18cm	m2	140	
			目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m2	5	
			吸い出し防止材	t=10mm	m2	148	
		場所打ち基礎工					坂路, 階段基礎Co含む
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	18	
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	70	
			基礎砕石	t=15cm	m2	48	
			目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m2	2	
		横帯工			式	1	
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	2	
			型枠	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	22	
		小口止工			式	1	
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	7	
			型枠	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	39	
		表法嵩上擁壁護岸工					
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	3	
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	9	

数量総括表(4)

[illegible]

数量総括表 (5)

[illegible]

数量総括表 (6)

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数量	備 考
	排水工				式	1	
		U型水路工			式	1	
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	35	
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	m3	27	
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	330	
			型枠	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	108	
			均しコンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	5	
			均しコンクリート型枠		m2	7	
			鉄筋	D13	t	1.32	
			基礎砕石	RC-40 t=150	m2	186	
			目地材	瀝青質, t=10mm	m2	6	
		集水桝			式	1	
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	m3	2	
			型枠	一般型枠 小型構造物	m2	9	
			型枠	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	7	
			均しコンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.3	
			均しコンクリート型枠		m2	1	
			基礎砕石	RC-40 t=150	m3	5	
			鉄筋	D13	t	0.1	

数量総括表 (7)

[illegible]

数量総括表 (8)

[illegible]

数量総括表 (9)

[illegible]

土 工 総 括 表

[illegible]

土工計算書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	掘削(土砂)									備 考
			断 面	平 均	数 量							
No. 57 +12. 08			7. 5	-	-							
No. 58	7. 92	6. 79	7. 5	7. 50	50. 9							
No. 58 +18. 44	18. 44	16. 11	5. 2	6. 35	102. 3							
No. 58 +18. 92	0. 48	0. 48	5. 2	5. 20	2. 5							
No. 59	1. 08	1. 08	5. 2	5. 20	5. 6							
No. 60	20. 00	19. 75	5. 9	5. 55	109. 6							
No. 61	20. 00	19. 63	5. 8	5. 85	114. 8							
No. 61 +4. 10	4. 10	4. 10	5. 8	5. 80	23. 8							
No. 61 +6. 10	2. 00	2. 00	5. 8	5. 80	11. 6							
No. 62	13. 90	13. 90	7. 0	6. 40	89. 0							
No. 63	20. 00	20. 00	6. 7	6. 85	137. 0							
No. 64	20. 00	20. 00	8. 9	7. 80	156. 0							
No. 65	20. 00	19. 92	5. 4	7. 15	142. 4							
No. 65 +10. 00	10. 00	10. 00	5. 4	5. 40	54. 0							
計	157. 92	153. 76			999. 5							

土工計算書

[illegible]

土 工 計 算 書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	切土法面整形(川裏)			切土法面整形(川表)			切土法面整形計			備 考
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 57 +12. 08			1. 7	-	-	4. 5	-	-				
No. 58	7. 92	6. 79	1. 7	1. 70	11. 5	4. 5	4. 50	30. 6				
No. 58 +18. 44	18. 44	16. 11	0. 0	0. 85	13. 7	4. 4	4. 45	71. 7				
No. 58 +18. 92	0. 48	0. 48	0. 0	0. 00	0. 0	4. 4	4. 40	2. 1				
No. 59	1. 08	1. 08	0. 0	0. 00	0. 0	4. 4	4. 40	4. 8				
No. 60	20. 00	19. 75	0. 5	0. 25	4. 9	4. 5	4. 45	87. 9				
No. 61	20. 00	19. 63	0. 0	0. 25	4. 9	4. 6	4. 55	89. 3				
No. 61 +4. 10	4. 10	4. 10	0. 0	0. 00	0. 0	4. 6	4. 60	18. 9				
No. 61 +6. 10	2. 00	2. 00	0. 0	0. 00	0. 0	4. 6	4. 60	9. 2				
No. 62	13. 90	13. 90	0. 0	0. 00	0. 0	4. 7	4. 65	64. 6				
No. 63	20. 00	20. 00	0. 0	0. 00	0. 0	4. 7	4. 70	94. 0				
No. 64	20. 00	20. 00	0. 0	0. 00	0. 0	4. 8	4. 75	95. 0				
No. 65	20. 00	19. 92	0. 0	0. 00	0. 0	4. 7	4. 75	94. 6				
No. 65 +10. 00	10. 00	10. 00	0. 0	0. 00	0. 0	4. 7	4. 70	47. 0				
計	157. 92				35. 0			709. 7	35 +709. 7 =		744. 7	

土 工 計 算 書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	盛土法面整形(川裏)									備 考
			断 面	平 均	数 量							
No. 57 +2. 09			0. 0	-	-							
No. 57 +12. 08	9. 99	9. 17	4. 4	2. 20	20. 2							
No. 58	7. 92	6. 79	4. 4	4. 40	29. 9							
No. 58 +18. 44	18. 44	16. 11	6. 0	5. 20	83. 8							
No. 58 +18. 92	0. 48	0. 48	6. 0	6. 00	2. 9							
No. 59	1. 08	1. 08	5. 6	5. 80	6. 3							
No. 60	20. 00	19. 75	5. 5	5. 55	109. 6							
No. 61	20. 00	19. 63	6. 2	5. 85	114. 8							
No. 61 +2. 10	2. 10	2. 10	6. 2	6. 20	13. 0							No. 61
1号坂路												
No. 61 +2. 50			0. 6	-	-							No. 61+4. 10
No. 61 +4. 10	1. 60	1. 60	0. 6	0. 60	1. 0							
No. 61 +5. 70	1. 60	1. 60	0. 6	0. 60	1. 0							No. 61+4. 10
No. 61 +6. 10			0. 7	-	-							
No. 62	13. 90	13. 90	0. 0	0. 35	4. 9							
No. 63	20. 00	20. 00	0. 0	0. 00	0. 0							
No. 64	20. 00	20. 00	0. 0	0. 00	0. 0							
No. 64 +5. 37	5. 37	5. 32	6. 6	3. 30	17. 6							No. 65
No. 65	14. 63	14. 60	6. 6	6. 60	96. 4							
No. 65 +10. 00	10. 00	10. 00	6. 6	6. 60	66. 0							No. 65
計	167. 11				567. 4			0. 0	567. 4 +0 =		567. 4	

水路工作業土工

(土砂)

土工計算書

[illegible]

水路作業土工

(土砂)

土工計算書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	床 掘			埋戻 (W<1.0m)			埋戻 (1.0≤W1<4.0m)			基面整正			備 考
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 64			1.9	-	-	0.5	-	-	0.0	-	-	1.9	-	-	
No. 65	20.00	19.72	3.8	2.85	56.2	0.0	0.25	4.9	1.3	0.65	12.8	1.9	1.90	37.5	
No. 65 +10.00	10.00	10.00	3.8	3.80	38.0	0.0	0.00	0.0	1.3	1.30	13.0	1.9	1.90	19.0	No. 65
計	215.56	204.03			168.9			20.3			50.9			190.8	
						埋戻計 20.3 + 50.9 = 71.2									

水路工作業土工

(砂)

土工計算書

[illegible]

水路作業土工

(砂)

土工計算書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	(砂)			埋戻 (W<1.0m)			埋戻 (1.0≤W1<4.0m)			基面整正			備 考
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 64															
No. 65	20.00	19.72													
No. 65 +10.00	10.00	10.00													
計	215.56	200.64			113.6			0.0			48.8			0.0	
						埋戻計 0.0 + 48.8 = 48.8									

基礎作業土工

土工計算書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	床 掘 (砂)			埋戻 (土砂) (W<1.0m)			埋戻(土砂) (1.0≤W1<4.0m)			基面整正			備 考
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 57 +11.71			1.1	-	-	0.4	-	-				0.9	-	-	
No. 58	8.29	4.34	1.1	1.10	4.8	0.4	0.40	1.7				0.9	0.90	3.9	
No. 58 +18.44	18.44	10.85	1.2	1.15	12.5	0.5	0.45	4.9				0.9	0.90	9.8	
No. 58 +18.92	0.48	0.49	1.2	1.20	0.6	0.5	0.50	0.2				0.9	0.90	0.4	
No. 59	1.08	1.16	0.7	0.95	1.1	0.3	0.40	0.5				0.1	0.50	0.6	
No. 60	20.00	19.24	1.5	1.10	21.2	0.7	0.50	9.6				0.9	0.50	9.6	
No. 61	20.00	18.81	1.1	1.30	24.5	0.6	0.65	12.2				0.9	0.90	16.9	
No. 61 +2.10	2.10	2.10	1.1	1.10	2.3	0.6	0.60	1.3				0.9	0.90	1.9	No. 61
計	70.39	56.99			67.0			30.4			0.0			43.1	
						埋戻計 30.4 + 0.0 = 30.4									

擁壁工作業土工

(土砂)

土 工 計 算 書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	床 掘			埋戻 (W<1.0m)			埋戻 (1.0≤W1<4.0m)			基面整正			備 考
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 64			1.4	-	-	0.5	-	-				0.4	-	-	
No. 65	20.00	20.39	0.0	0.70	14.3	0.0	0.25	5.1				0.1	0.25	5.1	
No. 65 +10.00	10.00	10.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				0.1	0.10	1.0	No. 65
計	30.00	30.39			14.3			5.1			0.0			6.1	
						埋戻計 5.1 + 0.0 = 5.1									

護岸作業土工

(土砂)

土 工 計 算 書

測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	床 掘			埋 戻 (W<1.0m)			埋 戻 (1.0≤W1<4.0m)			基面整正			備 考
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 57 +2.09			0.0	-	-				0.0	-	-				
No. 57 +12.08	9.99	9.17	1.2	0.60	5.5				1.2	0.60	5.5				
No. 58	7.92	6.79	1.2	1.20	8.1				1.2	1.20	8.1				
No. 58 +18.44	18.44	16.11	1.7	1.45	23.4				1.7	1.45	23.4				
No. 58 +18.92	0.48	0.48	1.7	1.70	0.8				1.7	1.70	0.8				
No. 59	1.08	1.08	1.7	1.70	1.8				1.7	1.70	1.8				
No. 60	20.00	19.75	0.0	0.85	16.8				0.0	0.85	16.8				
No. 61	20.00	19.63	0.4	0.20	3.9	0.4	-	-							
No. 61 +2.10	2.10	2.10	0.4	0.40	0.8	0.4	0.40	0.8							No. 61
No. 61 +6.10															
No. 62	13.90	13.90													
No. 63	20.00	20.00													
No. 64	20.00	20.00													
No. 64 +5.37	5.37	5.32													
No. 65	14.63	14.60	0.2	-	-	0.2	-	-							
No. 65 +10.00	10.00	10.00	0.2	0.20	2.0	0.2	0.20	2.0							No. 65
計	163.91	158.93			63.1			2.8			56.4			0.0	
						埋戻計 2.8 + 56.4 = 59.2									

坂路工作業土工

土工計算書

[illegible]

護岸工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
表法コンクリートブロック張工	延長＝ 別途計算書より	150.8 m
コンクリートブロック	(t=500mm) A＝	692.75 m2
割栗石	(5～15cm) V＝ 別途計算書より	208.08 m3
裏込碎石	(RC-40 t=20cm) A＝ 別途計算書より	700.69 m2
吸い出し防止材	(t=10mm) A＝	700.69 m2
裏法コンクリート張工	延長＝ 別途計算書より	81.9 m
コンクリート	(σ 28 $\geq$ 18N/mm2) A＝ 別途計算書より	570.12 m2
裏込碎石	(RC-40 t=15cm) V＝ 別途計算書より	570.12 m2
1号天端コンクリート	延長＝	148.6 m
コンクリート	(σ 28 $\geq$ 18N/mm2) V＝ 別途計算書より	25.77 m3
型枠	(一般型枠 小型構造物) A＝ 別途計算書より	66.43 m2
基礎碎石	(RC-40 t=27cm) A＝ 別途計算書より	31.06 m2
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) A＝	2.53 m2
2号天端コンクリート	延長＝	64.11 m
コンクリート	(σ 28 $\geq$ 18N/mm2) V＝ 別途計算書より	9.74 m3
型枠	(一般型枠 小型構造物) A＝ 別途計算書より	12.82 m2
基礎碎石	(RC-40 t=15cm) A＝ 別途計算書より	48.72 m2
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) A＝ 別途計算書より	0.96 m2

護岸工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
3号天端コンクリート	延長＝	86.59 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) V＝ 別途計算書より	＝ 7.79 m3
型枠	(一般型枠 小型構造物) A＝ 別途計算書より	＝ 17.32 m2
基礎碎石	(RC-40 t=15cm) A＝ 別途計算書より	＝ 31.43 m2
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) A＝ 別途計算書より	＝ 0.78 m2
基礎コンクリート工	表法コンクリートブロック張工	150.8 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) V＝ 別途計算書より	＝ 43.27 m3
型枠	(一般型枠 小型構造物) A＝ 別途計算書より	＝ 75.38 m2
割栗石	(5～15cm) V＝ 別途計算書より	＝ 33.20 m3
基礎碎石	(RC-40 t=18cm) A＝ 43.27*1/10	＝ 140.20 m2
吸い出し防止材	(t=10mm) A＝	＝ 147.74 m2
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) A＝	＝ 4.50 m2
場所打ち基礎工		57.0 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) V＝ 別途計算書より	＝ 17.51 m3
型枠	(一般型枠 小型構造物) A＝ 別途計算書より	＝ 70.33 m2
基礎碎石	(RC-40 t=15cm) A＝ 別途計算書より	＝ 48.41 m2
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) A＝ 別途計算書より	＝ 1.77 m2

護岸工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
横帯	1、2号	2 箇所
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	
	V= 別途計算書より	= 2.18 m3
型枠	(一般型枠 無筋・鉄筋構造物)	
	A= 別途計算書より	= 22.49 m2
1号小口止工		1 箇所
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	
	V= 別途計算書より	= 3.37 m3
型枠	(一般型枠 無筋・鉄筋構造物)	
	A= 別途計算書より	= 14.41 m2
2号小口止工		1 箇所
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	
	V= 別途計算書より	= 1.43 m3
型枠	(一般型枠 無筋・鉄筋構造物)	
	A= 別途計算書より	= 9.87 m2
3号小口止工		1 箇所
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	
	V= 3.37	= 2.19 m3
型枠	(一般型枠 無筋・鉄筋構造物)	
	A= 14.41	= 15.10 m2
小口止計		
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	= 6.99 m3
型枠	(一般型枠 無筋・鉄筋構造物)	= 39.38 m2
表法嵩上擁壁護岸工		8.1 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	
	V= 別途計算書より	= 3.10 m3
型枠	(一般型枠 小型構造物)	
	A= 別途計算書より	= 8.76 m2
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm)	
	A= 別途計算書より	= 0.02 m2

表法コンクリートブロック張工

数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離 (平均)	壁高 H(m)	コンクリートブロック張 2.236H			割栗石(50～150mm) t=300mm			裏込砕石(RC-40) t=200mm L=2.236H+0.053			吸出し防止材 t=10mm L=2.236H+0.053				
			断面 L	平 均	数 量	断面 A	平 均	数 量	断面 L	平 均	数 量	断面 L	平 均	数 量	天端長	基礎長
No. 57 +15.54	-	2.017	4.51	-	-	1.35	-	-	4.56	-	-	4.56	-	-		
No. 58	4.46	1.997	4.47	4.490	20.03	1.34	1.345	6.00	4.52	4.540	20.25	4.52	4.540	20.25	3.510	4.880
No. 59	20.00	1.946	4.35	4.410	88.20	1.31	1.325	26.50	4.40	4.460	89.20	4.40	4.460	89.20	19.070	21.860
No. 60	20.00	2.019	4.51	4.430	88.60	1.35	1.330	26.60	4.57	4.485	89.70	4.57	4.485	89.70	19.910	20.220
小計	44.46														42.49	46.96
No. 60 +0.20	-	2.019	4.51	-	-	1.35	-	-	4.57	-	-	4.57	-	-		
No. 61	19.80	2.035	4.55	4.530	89.69	1.37	1.360	26.93	4.60	4.585	90.78	4.60	4.585	90.78	19.650	20.100
No. 62	20.00	2.084	4.66	4.605	92.10	1.40	1.385	27.70	4.71	4.655	93.10	4.71	4.655	93.10		
No. 62 +4.65	4.65	2.084	4.66	4.660	21.67	1.40	1.400	6.51	4.71	4.710	21.90	4.71	4.710	21.90		
小計	44.45														44.30	44.75
No. 62 +7.95	-	2.084	4.66	-	-	1.40	-	-	4.71	-	-	4.71	-	-		
No. 63	12.05	2.105	4.71	4.685	56.45	1.41	1.405	16.93	4.76	4.735	57.06	4.76	4.735	57.06		
No. 64	20.00	2.144	4.79	4.750	95.00	1.44	1.425	28.50	4.85	4.805	96.10	4.85	4.805	96.10		
No. 64 +15.10	15.10	2.143	4.79	4.790	72.33	1.44	1.440	21.74	4.84	4.845	73.16	4.84	4.845	73.16	15.070	15.165
小計	47.15														47.12	47.22
No. 64 +15.30	-	2.144	4.79	-	-	1.44	-	-	4.85	-	-	4.85	-	-		
No. 65	4.70	2.080	4.65	4.720	22.18	1.40	1.420	6.67	4.70	4.775	22.44	4.70	4.775	22.44		
No. 65 +10.00	10.00	2.080	4.65	4.650	46.50	1.40	1.400	14.00	4.70	4.700	47.00	4.70	4.700	47.00		
小計	14.70														14.70	14.70
計	150.76				692.75			208.08			700.69			700.69	148.61	67.44

数量計算書

[illegible]


Technical drawing of a drainage ditch cross-section. The ditch has a width of $B(2H)$ at the top and a height of H . The bottom slope is $1:2.0$. The ditch is lined with concrete blocks ($t=50\text{cm}$) and filled with crushed stone ($5\sim 15\text{cm}$, $t=30\text{cm}$) and RC-40 crushed stone ($t=20\text{cm}$). The ditch is labeled "1号天端コンクリート" (No. 1 Top Concrete) and "基礎コンクリート" (Foundation Concrete). Dimensions include 53, 200, 300, 500, and 447.

名 称 ・ 規 格	計 算 式 (1.0m当たり)	単 位	数 量
コンクリートブロック $t=50\text{cm}$	$2.236 \times H$	m^2	別途計算書より 692.75
割栗石 $5\sim 15\text{cm}$	$2.236 \times H \times 0.30$	m^3	別途計算書より 208.08
裏込碎石 RC-40 $t=200$	$2.236 \times H + 0.053$	m^2	別途計算書より 700.69
吸い出し防止材 $t=10\text{mm}$	$2.236 \times H + 0.053$	m^2	700.69
延 長		m	150.76



名 称 ・ 規 格	計 算 式 (1.0m当たり)	単 位	数 量
コンクリートブロック t=50cm	2.236*H	m ²	別途計算書より 692.75
割栗石 5～15cm	2.236*H*0.30	m ³	別途計算書より 208.08
裏込砕石 RC-40 t=200	2.236*H+0.053	m ²	別途計算書より 700.69
吸い出し防止材 t=10mm	2.236*H+0.053	m ²	700.69
延 長		m	150.76

号計算書	数 量 計 算 書	NO.	
名 称 ・ 規 格	計 算 式 (10.0m当たり)	単 位	数 量
コンクリート σ ck ≧ 18N/mm2	$1/2 * (0.50 + 0.276) * 0.447 * 10.0 = 1.734$	m3	25.77
型枠 一般型枠 小型構造物	$0.447 * 10.0 = 4.47$	m2	66.43
基礎碎石 t=27cm	$1/2 * (0.276 + 0.142) * 10.0 = 2.09$	m2	31.06
目地材 t=10mm	$1.734 * 1/10 = 0.17$	m2	2.53
延 長	No. 57+15.54 ~ No. 60+0.00 L= 42.49 No. 60+0.20 ~ No. 62+4.65 L= 44.30 No. 62+7.95 ~ No. 64+15.10 L= 47.12 No. 64+15.30 ~ No. 65+10.00 L= 14.70 L= 148.61	m	148.61

基礎コンクリート工(表)

号計算書	数 量 計 算 書	N0.	
 B1平均 = 0.53			
名 称 ・ 規 格	計 算 式 (1.0m当たり)	単 位	数 量
コンクリート σ ck ≥ 18N/mm2	$1/2 * (B1 * 2 + 0.224) * 0.447$ = 0.287	m3	43.27
型枠 一般型枠 小型構造物	0.500 = 0.50	m2	75.38
割栗石 5~15cm	$B1 * 0.268 + 1/2 * (0.224 + 0.358) * 0.268$ = 0.22	m3	33.2
基礎碎石 t=18cm	$B1 + 1/2 * (0.358 + 0.447)$ = 0.93	m2	140.2
目地材 t=10mm	$1/2 * (B1 * 2 + 0.224) * 0.447 * 1/10$ = 0.03	m2	4.5
吸い出し防止材 t=10mm	$B1 + 0.447$ = 0.98	m2	147.7
延 長		m	150.8


表法嵩上擁壁護岸工

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
 					
名 称 ・ 規 格		計 算 式 (1m当たり)		単 位	全体数量
コンクリート σ ck ≧ 18N/mm2		$\frac{1}{2} * (0.50 + 0.50 + 0.5 * H) * H - 0.29 * 0.50 = 0.25 * H^2 + 0.50 * H - 0.145$		m3	3.10
型枠 一般型枠		$1.118 * H + H - 0.50$		m2	8.76
目地材 t=10mm		$3.1 * 1/10$		m2	0.02
延 長					
		No. 57+3.800 ~ No. 57+12.080		m	8.10


数量計算書

[illegible]


裏法コンクリートブロック張護岸工

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
名 称 ・ 規 格		計 算 式 (1.0m 当 たり)		単 位	数 量
コンクリートブロック t=10cm 以上突起 t=10cm 以上		2.236*H		m2	570.12
裏込碎石 t=50cm		2.236*H		m2	570.12
目地材 t=10mm		2.236*H*0.10*1/10		m2	57.01
延 長		別途計算書より		m	81.85

3号・坂路天端コンクリート工

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
名 称 ・ 規 格		計 算 式 (10.0m当たり)		単 位	数 量
コンクリート σ ck≧18N/mm2		1/2*(0.50+0.40)*0.20*10.0 = 0.900		m3	7.79
型枠 一般型枠 小型構造物		0.20*10.0 = 2.00		m2	17.32
基礎碎石 t=15cm		1/2*(0.40+0.325)*10.0 = 3.63		m2	31.43
目地材 t=10mm		0.9*1/10 = 0.09		m2	0.78
延 長		別途計算書より		m	86.59

場所打ち基礎工

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
名 称 ・ 規 格		計 算 式 (10.0m当たり)		単 位	数 量
コンクリート σ ck ≥ 18N/mm2		(0.55*0.60-1/2*0.15*0.30)*10.0 = 3.075		m3	17.51
型枠 一般型枠 小型構造物		(0.30+0.335+0.60)*10.0 = 12.35		m2	70.33
基礎碎石 t=15cm		0.85*10.0 = 8.50		m2	48.41
目地材 t=10mm		3.075*1/10 = 0.31		m2	1.77
延 長		No. 57+12.36 ~ No. 61+2.10 L= 56.95		m	56.95

裏法天端コンクリート

数 量 計 算 書

測 点	3号天端 Co距離	2号天端 Co距離	3号天端コンクリート			2号天端コンクリート						
			幅B1	平 均	数 量	幅B1	平 均	数 量				
No. 57 +12.36			0.50	-	-							
No. 58	5.84		0.50	0.500	2.92							
No. 59	16.27		0.50	0.500	8.14							
No. 60	19.60		0.50	0.500	9.80							
No. 61	19.41		0.50	0.500	9.71							
No. 61 +1.18	1.18		0.50	0.500	0.59							
No. 61 +1.18'						0.50	-	-				
No. 61 +7.02		5.84				0.50	0.500	2.92				
No. 62		12.98				0.82	0.659	8.55				
No. 63		20.00				0.82	0.818	16.36				
No. 64		20.00				0.82	0.819	16.38				
No. 64 +5.37		5.29				0.82	0.820	4.34				
No. 64 +5.68			0.50	-	-							
No. 65 +5.75	14.29		0.50	0.500	7.14							
No. 65 +10.00	10.00		0.50	0.500	5.00							
計	86.59	64.11						48.55				
						平均B1=48.55/64.105 =		0.76				

1、2号横帯

号計算書
数 量 計 算 書
NO.

名称	測点	H	B
1号横帯	NO. 60+0.1付近	2019	494
2号横帯	NO. 64+15.2付近	2096	394

名 称 ・ 規 格	計 算 式 (1.0式当たり)	単 位	数 量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$((2H+B+0.5) * (H+0.894) - (1/2(2H+B+B) * H) - (1/2(2H+0.053+0.053) * H)) * 0.20$	m3	
型枠 一般型枠 無筋・鉄筋構造物	$((2H+B+0.5) * (H+0.894) - (1/2(2H+B+B) * H) - (1/2(2H+0.053+0.053) * H)) * 2 + (0.894 * 2) * 0.20$	m2	
上段 コンクリート		m3	
下段 一般型枠		m2	
1号	1.08	m3	1.08
1号	11.16	m2	11.16
2号	1.1	m3	1.10
2号	11.33	m2	11.33
	コンクリート 合計	m3	2.18
	一般型枠 合計	m2	22.49

[illegible]

名 称 ・ 規 格	計 算 式 (1.0式当たり)	単 位	数 量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	断面積 図面より 6.73m ² 6.73*0.50 = 3.365	m ³	3.37
型枠 一般型枠 無筋・鉄筋構造物	(0.894+1.0)*0.50+6.73*2 = 14.41	m ²	14.41
延長 測点	N0.57+12.3付近 川表	箇所	1

号計算書

数 量 計 算 書

NO.

名 称 ・ 規 格	計 算 式 (1.0式当たり)	単 位	数 量
コンクリート σ ck ≥ 18N/mm²	断面積 図面より 4.75m² 4.75*0.30 = 1.425	m³	1.43
型枠 一般型枠 無筋・鉄筋構造物	(0.60+0.626)*0.30+4.75*2 = 9.87	m²	9.87
延長 測点	N0.57+12.2付近 川裏	箇所	1

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

号計算書

数 量 計 算 書

NO.

笠コンクリート工

断面図

標準部構造図

鉄筋加工図

鉄筋質量表

記号	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重量 (kg)	備 考
1	D13	9700	7	0.995	9.65	67.6	
2	D13	2080	11	0.995	2.07	22.8	
3	D13	2060	22	0.995	2.05	45.1	
D13 SD345 135.5kg / 9.9m							

9.9m当たり

名 称	種 類	単位	数 量
溶接		ヶ所	33

名 称 ・ 規 格	計 算 式 (1.0m当たり)	単 位	全体数量
延 長		m	58.42
コンクリート σ 28≧18N/mm2	0.65*0.60 = 0.400	m3	23.37
型枠 一般型枠 小型構造物	0.60*3 = 1.800	m2	105.16
鉄筋 SD345 D13	鉄筋質量表より 135.5kg/9.90m(標準目地間隔) 135.5/9.90 = 13.700	kg	800
目地材 瀝青繊維質 t=10mm	コンクリート量×1/9.90m(標準目地間隔) 0.400*1/9.90 = 0.040	m2	2.34
溶接長	0.05*2*33/9.90 = 0.333	m	19.45

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

階段工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式			数 量 お よ び 備 考
階段工 川表側	名 称	測 点	高さH	2.0 基
	1号階段	N0. 57+14. 4付近	1. 997	
	2号階段	N0. 62+6. 3付近	2. 091	
コンクリート	(σ 28 $\geq$ 18N/mm2)			
	V=		=	25. 56 m3
型枠	(一般型枠 無筋・鉄筋構造物)			
	A=		=	54. 50 m2
基礎砕石	(RC-40 t=200)			
	A=		=	34. 00 m2

15号階段工 数 量 調 書

階段工 堤外

1.0箇所当たり

項 目	規 格	略 図 お よ び 計 算 式	
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ 階段部 側壁部	V1= 3.7*3.00	= 11.10 m3
		V2= 4.2*0.20*2	= 1.68 m3
			計 12.78 m3
型枠	一般型枠 階段部 側壁部	A1= (0.25*8+0.659+0.65)*3.00	= 9.93 m2
		A2= 4.2*4+(0.659+0.65)*0.20*2	= 17.32 m2
			計 27.25 m2
基礎碎石	RC-40 t=200	A1= 1.00/0.2*3.40	= 17.00 m2
延長		NO. 57+14.4付近	1.0 箇所
		NO. 62+6.3付近	1.0 箇所

擁壁工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
1号・2号重力式擁壁	延長＝	22.66 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) 重力式 H=1.0～2.0m	
型枠	V＝ 別途算出 (一般型枠 無筋・鉄筋構造物)	= 33.30 m ³
基礎碎石	A＝ 別途算出 (RC-40 t=20cm)	= 75.10 m ²
目地材	A＝ 別途算出 (瀝青繊維質, t=10mm)	= 32.90 m ²
足場工	A＝ 別途算出	= 3.40 m ²
	A＝ 別途算出	= 28.20 掛m ²
3号重力式擁壁	延長＝	28.79 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	
型枠	V＝ 別途算出 (一般型枠 無筋・鉄筋構造物)	= 12.86 m ³
基礎碎石	A＝ 別途算出 (RC-40 t=20cm)	= 46.21 m ²
目地材	A＝ 別途算出 (瀝青繊維質, t=10mm)	= 26.75 m ²
	A＝ 別途算出	= 1.30 m ²
4号重力式擁壁	延長＝	1.60 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	
型枠	V＝ 別途算出 (一般型枠 無筋・鉄筋構造物)	= 1.46 m ³
基礎碎石	A＝ 別途算出 (RC-40 t=20cm)	= 5.30 m ²
	A＝ 別途算出	= 2.00 m ²
重力式擁壁計		
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	= 47.62 m ³
型枠	(一般型枠 無筋・鉄筋構造物)	= 126.61 m ²
基礎碎石	(RC-40 t=20cm)	= 61.65 m ²
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm)	= 4.70 m ²
足場工		= 28.20 掛m ²

擁壁工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
舗装止	延長＝	4.00 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) 小型 (A) $0.5 \leq H < 1.0\text{m}$	
型枠	V＝ 別途算出 (一般型枠 小型構造物)	＝ 0.48 m3
基礎碎石	A＝ 別途算出 (RC-40 t=10cm)	＝ 4.80 m2
目地材	A＝ 別途算出 t=10mm	＝ 0.80 m2
基面整正	A＝ 別途算出	＝ 0.05 m2
		＝ 1.20 m2

擁壁工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
擁壁工延長	測 点 延長	
1号取り付け道路	No. 61+1. 5 下流側	
	No. 61+2. 5 11. 33	
	No. 61+6. 6 上流側	
	No. 61+5. 7 11. 33	
	合 計	22. 66 m
3号重力式擁壁		別途算出
4号重力式擁壁		別途算出
舗装止	No. 61+2. 1	
	No. 61+6. 1 4. 00	
	合 計	4. 0 m

擁壁工


号計算書		数 量 計 算 書		NO.	

3号重力式擁壁

号計算書

数 量 計 算 書

NO.




名 称 ・ 規 格	計 算 式 (10.0m当たり)	単 位	数 量
コンクリート σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	$(0.25 \times 0.758^2 + 0.4 \times 0.758) \times 10.0$ = 4.468	m ³	12.86
型枠 一般型枠 小型構造物	$2.118 \times 0.758 \times 10.0$ = 16.05	m ²	46.21
基礎碎石 t=15cm	$(0.5 \times 0.758 + 0.55) \times 10.0$ = 9.29	m ²	26.75
目地材 t=10mm	*1/10 = 0.45	m ²	1.30
延長	No. 64+0.652~No. 64+5.37 No. 64+5.68~No. 65+10.00 L= 4.64 L= 24.15	m	28.79

4号重力式擁壁

号計算書	数	量	計	算	書
------	---	---	---	---	---

号計算書	数	量	計	算	書
------	---	---	---	---	---



[illegible]

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
名 称 ・ 規 格		計 算 式 (10m当たり)		単 位	全体数量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$0.20 \times 0.60 \times 10.0 = 1.200$		m3	0.48
型枠 一般型枠 小型構造物		$0.60 \times 2 \times 10.0 = 12.00$		m2	4.80
基礎碎石 RC-30 t=100		$0.20 \times 10.0 = 2.00$		m2	0.80
目地材 t=10mm		$1.2 \times 1 / 10 = 0.12$		m2	0.05
基面整正		$0.30 \times 10.0 = 3.00$		m2	1.20
延長		擁壁工延長計算書より		m	4.00

名 称 ・ 規 格	計 算 式 (10m当たり)	単 位	全体数量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.20 \times 0.60 \times 10.0 = 1.200$	m3	0.48
型枠 一般型枠 小型構造物	$0.60 \times 2 \times 10.0 = 12.00$	m2	4.80
基礎碎石 RC-30 t=100	$0.20 \times 10.0 = 2.00$	m2	0.80
目地材 t=10mm	$1.2 \times 1 / 10 = 0.12$	m2	0.05
基面整正	$0.30 \times 10.0 = 3.00$	m2	1.20
延長	擁壁工延長計算書より	m	4.00

第 号 擁壁工

計 算 書

測 点	点 間 距 離	壁高 H	コンクリート			型 枠			砕石基礎・基面整正			足場工			目地材
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
1号取り付け道路															
1号重力式擁壁(下流側)			0.25H ² +0.4H			2.118H			0.5H+0.60			2.118H			
No. 61 +2.10		0.60	0.33			1.27			0.90						
No. 61 +2.10 (4-4)	4.65	1.76	1.48	0.905	4.2	3.73	2.500	11.6	1.48	1.190	5.5				
No. 61 +2.10 (3-3)	1.10	2.04	1.86	1.670	1.8	4.32	4.025	4.4	1.62	1.550	1.7				
No. 61 +2.10 (3-3)'		1.77	1.49			3.75			1.49						
No. 61 +1.40 (2-2)	2.39	1.27	0.91	1.200	2.9	2.69	3.220	7.7	1.24	1.365	3.3				
No. 61 +1.40 (1-1)	2.52	0.66	0.37	0.640	1.6	1.40	2.045	5.2	0.93	1.085	2.7				
No. 61 +1.20	0.67	0.50	0.26	0.315	0.2	1.06	1.230	0.8	0.85	0.890	0.6				
小 計	11.33				10.7			29.7			13.8				目地材 1.1
平均H		1.20													
2号重力式擁壁(上流側)			0.3H ² +0.4H			2.166H			0.6H+0.60			2.166H			
No. 61 +6.10		0.60	0.35			1.30			0.96						
No. 61 +6.10 (4-4)	4.65	1.76	1.63	0.990	4.6	3.81	2.555	11.9	1.66	1.310	6.1				
No. 61 +6.10 (3-3)	1.10	2.04	2.06	1.845	2.0	4.42	4.115	4.5	1.82	1.740	1.9	4.42			
No. 61 +6.10 (2-2)	2.39	2.64	3.15	2.605	6.2	5.72	5.070	12.1	2.18	2.000	4.8	5.72	5.070	12.1	
No. 61 +6.80 (1-1)	2.52	3.24	4.45	3.800	9.6	7.02	6.370	16.1	2.54	2.360	5.9	7.02	6.370	16.1	
No. 61 +6.80 (1-1)'		0.66	0.39	2.420	0.0	1.43	4.225	0.0	1.00	1.770	0.0				
No. 61 +7.00	0.67	0.50	0.28	0.335	0.2	1.08	1.255	0.8	0.90	0.950	0.6				
小 計	11.33				22.6			45.4			19.3			28.2	目地材 2.3
平均H		1.90							砕石控除(2-2)～(3-3)						
									2.39×0.10=			-0.2			
合 計	22.66		1.0≦H<2.0m			33.3		75.1			32.9			28.2	目地材 3.4

排水工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
U型水路工	延長＝	201.60 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) V = 別途計算書より	＝ 34.8 m ³
コンクリート	($\sigma 28 = 24\text{N/mm}^2$) V = 別途計算書より	＝ 27.3 m ³
型枠	(一般型枠 小型構造物) A = 別途計算書より	＝ 330.7 m ²
型枠	(一般型枠 無筋・鉄筋構造物) A = 別途計算書より	＝ 107.6 m ²
均しコンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) V = 別途計算書より	＝ 5.3 m ³
均しコンクリート型枠	A = 別途計算書より	＝ 7.2 m ²
鉄筋	(D13) W = 別途計算書より	＝ 1318.0 kg
基礎碎石	(RC-40 t=15cm) A = 別途計算書より	＝ 185.7 m ²
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) A = 別途計算書より	＝ 6.2 m ²
集水枠		＝ 3 箇所
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) V = 別途計算書より	＝ 0.8 m ³
コンクリート	($\sigma 28 = 24\text{N/mm}^2$) V = 別途計算書より	＝ 2.3 m ³
型枠	(一般型枠 小型構造物) A = 別途計算書より	＝ 8.6 m ²
型枠	(一般型枠 無筋・鉄筋構造物) A = 別途計算書より	＝ 6.5 m ²
均しコンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) V = 別途計算書より	＝ 0.3 m ³
均しコンクリート型枠	A = 別途計算書より	＝ 0.7 m ²
基礎碎石	(RC-40 t=15cm) A = 別途計算書より	＝ 5.4 m ²
鉄筋	(D13) W = 別途計算書より	＝ 99 kg

排水工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
床版工	延長＝ (※No. 65+10.0 ～No. 67+10.89を含む)	27.2 m
2号床版工	(T-140 1700×1000×175) ※ N = 別途計算書より	56.0 枚
2号床版工(短尺)	(T-140 1700×1207×175) ※ N = 別途計算書より	1.0 枚
2号床版工(短尺)	(T-140 1700×1146×175) ※ N = 別途計算書より	1.0 枚
2号床版工(斜切)	(T-140 1700×1721/1693×175) ※ N = 別途計算書より	1.0 枚
2号床版工(斜切)	(T-140 1700×1381/1353×175) ※ N = 別途計算書より	1.0 枚
2号床版工(斜切)	(T-140 1700×1461/1061×175) ※ N = 別途計算書より	1.0 枚
2号床版工(斜切)	(T-140 1700×1669/1269 ×175) ※ N = 別途計算書より	1.0 枚
2号床版工(斜切)	(T-140 1700×1427/1025×175) ※ N = 別途計算書より	2.0 枚
2号床版工 (頂版開口)	(T-140 1700×2000×175) 開口600×600(受枠720×720) ※ N = 別途計算書より	2.0 枚
グレーチング	(T-140 1590×1700×130) ※ N = 別途計算書より	1.0 枚
グレーチング	開口600×600(受枠720×720) ※	2.0 枚
鉄筋	(D16) ※ W = 別途計算書より	34 kg
緩衝材	支承ゴム W=300 t=10 ※ L = 別途計算書より	138.1 m
無収縮モルタル	※ V = 別途計算書より	0.0101 m3
管渠工	延長＝ 基礎延長＝ 4.00 m	4.3 m
台付きコンクリート管	(D400) L= 別途計算書より	4.3 m
均しコンクリート	(σ 28 $\geq$ 18N/mm2) V= /10.0*4.00	0.2 m3
均しコンクリート型枠	A= 4.54/10.0*4.00	0.8 m2
基礎碎石	(RC-40 t=15cm) A= 1/10.0*4.00	2.2 m2

排水工

細 別	略 図	お よ び	計 算 式	数量および備考
1-1号U型水路工 B300×H300		No. 54+10.44 ~ No. 57+12.08 No. 59+ 5.85 ~ No. 60		71.60 m
1-2号U型水路工 B300×H300		No. 57+12.08 ~ No. 59+ 5.85		22.10 m
2号U型水路工 B300×H390(平均)		No. 60 ~ No. 61+1.18		19.80 m
3号U型水路工 B300×H470		No. 61+6.40 ~ No. 63+14.85		52.10 m
4号U型水路工 B300×H677(平均)		No. 63+14.85 ~ No. 63+19.86		6.90 m
5号U型水路工 B1100×H596(平均)		No. 64+0.60 ~ No. 65+10.00		29.10 m
2号床版工 1700×1000×175	(T-140)	No. 64+0.60 ~ No. 65+10.00		26 枚
グレーチング 1590×1700×130	(T-140)	No. 63+18.96 ~ No. 64+0.60		1 枚
1-1号集水桝		No. 61+1.6 付近	1	
1-2号集水桝		No. 61+7.6 付近	1	
2号集水桝		No. 64 付近	1	
		合 計		3 箇所
管渠工 重圧管D400		No. 61+1.95 ~ No. 61+6.25 管延長		4.30 m
		No. 61+2.10 ~ No. 61+6.1 基礎延長		4.00 m

排水工			U型水路工			集計表					合 計
名 称	規 格	単位		1-1号U型 B300 H300	1-2号U型 B300 H300	2号U型 B300 H390平均	3号U型 B300 H470	4号U型 B300 H677平均	5号U型 B1100 H596平均		
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	10m当数量 全体数量	1.800 12.9	- ※5.8	2.070 4.1	2.310 12.0				34.8
コンクリート	$\sigma 28 = 24\text{N/mm}^2$	m3	10m当数量 全体数量					2.930 2.0	8.680 25.3		27.3
型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	10m当数量 全体数量	18.00 128.9	13.50 29.8	21.60 42.8	24.80 129.2				330.7
型 枠	無筋・鉄筋構造物	m2	10m当数量 全体数量					30.08 20.8	29.840 86.8		107.6
均しコンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m2	10m当数量 全体数量					0.60 0.4	1.70 4.9		5.3
均しコンクリート型枠		m2	10m当数量 全体数量					2.00 1.4	2.00 5.8		7.2
鉄 筋	D13	kg	10m当数量 全体数量					181 124.9	410 1193.1		1318.0
基礎碎石	t=15cm RC-40	m2	10m当数量 全体数量	6.50 46.5	- ※17.3	6.50 12.9	- ※48.9	7.00 4.8	19.00 55.3		185.7
目地材	t=10mm	m2	10m当数量 全体数量	0.18 1.3	- ※0.6	0.21 0.4	0.23 1.2	0.29 0.2	0.87 2.5		6.2
延 長		m		71.6	22.1	19.8	52.1	6.9	29.1		201.6



※別途計算書にて算出

排水工			床版工		集計表						
名 称	規 格	単位		2号 床版工	グレーチング 床版工						合 計
プレキャスト床版	T-140 (基本)		1.0m当数量	1.0							
	1700×1000×175	枚	全体数量	24							24
プレキャスト床版	T-140 (斜切)		全体数量	1							1
	1700×1721/1693×175	枚									
プレキャスト床版	T-140 (斜切)		全体数量	1							1
	1700×1381/1353×175	枚									
グレーチング	T-140		1.0m当数量		1.0						
	1590×1700×130	枚	全体数量		1						1
緩衝材標準部	支承ゴム		1.0m当数量	2.0							
	W300 t=10	m	全体数量	48.0							
緩衝材斜切部	支承ゴム		全体数量	6.1							54.1
	W300 t=10	m									
鉄 筋	D16		1箇所当数量	0.47							
		kg	全体数量	13.00							13
無収縮モルタル			1箇所当数量	0.00014							
		m3	全体数量	0.0039							0.0039
基本数量		枚		24.0	1.0						
斜切数量		枚		2.0							
ずれ止め用孔		箇所		28.0							

		排水工		U型水路工		集計表 (※No. 65+10.0 ~No. 67+10.89)					
名 称	規 格	単位		2号 床版工							合 計
プレキャスト床版	T-140 (基本)		1.0m当数量	1.0							
	1700×1000×175		全体数量	32.0							32.0
プレキャスト床版	T-140 (短尺)										
	1700×1207×175		全体数量	1.0							1.0
プレキャスト床版	T-140 (短尺)										
	1700×1146×175		全体数量	1.0							1.0
プレキャスト床版	T-140 (斜切)										
	1700×1461/1061×175		全体数量	1.0							1.0
プレキャスト床版	T-140 (斜切)										
	1700×1669/1269×175		全体数量	1.0							1
プレキャスト床版	T-140 (斜切)										
	1700×1427/1025×175		全体数量	2.0							2.0
プレキャスト床版	T-140 (頂版開口)										
	1700×2000×175		全体数量	2.0							2.0
鉄 筋	D16	kg	1箇所当数量	0.47							
			全体数量	20.6							21
緩衝材	支承ゴム W300 t=10	m									
			全体数量	84.0							84.0
無収縮モルタル		m3	1箇所当数量	0.00014							
			全体数量	0.0062							0.0062
基本数量		枚		32.0							32.0
短尺・斜切 ・頂版開口数量		枚		8.0							8.0
ずれ止め用孔		箇所		44.0							44.0

第 表 1-1号・1-2号U型水路工

計 算 書



1-1号 10.0m当たり数量

平均高 H= 0.3

コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$
 $(0.60 \times 0.45 - 0.30 \times 0.3) \times 10.0 = 1.800 \text{ m}^3$

型 枠 一般型枠 小型構造物
 $0.45 \times 4 \times 10.0 = 18.00 \text{ m}^2$

基礎碎石 RC-40 t=150
 $0.65 \times 10.0 = 6.50 \text{ m}^2$

目地材 t=10mm
 $1.8 \times 1/10 = 0.18 \text{ m}^2$

1-2号 10m当たり数量

平均高 H= 0.3

平均幅 W= 0.33

コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$
 $(0.45 \times 0.45 - 0.3 \times 0.3) + W \times 0.45 = 2.610 \text{ m}^3$

型 枠 一般型枠 小型構造物
 $0.45 \times 3 \times 1(0.15 \times 4 \times 1(0.15 \times 4 \times 1(0.15 \times 4 \times 0.15 \times 4 \times 10.0 = 13.50 \text{ m}^2$


基礎碎石 RC-40 t=150
 $0.45 + W = 7.80 \text{ m}^2$

目地材 t=10mm
 $2.61 \times 1/1(\text{m}^3 \times 1/10 \times 1/10 \times 1/10 \times 1/10 = 0.26 \text{ m}^2$

第 表

2号U型水路工

計 算 書



10.0m当たり数量 平均高 H= 0.39

コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$

$$(0.60 \times 0.54 - 0.30 \times 0.39) \times 10.0 = 2.070 \text{ m}^3$$

型 枠 一般型枠 小型構造物

$$0.54 \times 4 \times 10.0 = 21.60 \text{ m}^2$$

基礎碎石 RC-40 t=150

$$0.65 \times 10.0 = 6.50 \text{ m}^2$$



目地材 t=10mm

$$2.07 \times 1/10 = 0.21 \text{ m}^2$$

第 表

3号U型水路工

計 算 書



区 間	中心距離	W 1	W 2
1	2.89 m	0 mm	0 mm
2	1.28 m	0 mm	50 mm
3	1.43 m	50 mm	50 mm
4	46.53 m	50 mm	325 mm

10.0m当たり数量

平均高 H= 0.47

コンクリート

σ28 ≥ 18N/mm²

$$(0.60 \times 0.62 - 0.30 \times 0.47) \times 10.0$$

=

2.310

m³

型 枠

一般型枠 小型構造物

$$0.62 \times 4 \times 10.0$$

=

24.80

m²

目地材

t=10mm

$$2.31 \times 1/10$$

=

0.23

m²

一式当たり数量

基礎砕石

RC-40 t=150

$$0.6 \times 2.89 + (0.6 + 0.05) \times 1.28 + (0.6 + 0.05 + 0.05) \times 1.43 + (0.6 + 0.05 + 0.325) \times 46.53$$

=


48.93

m²

第 表

4号U型水路工

計 算 書

平均 $h=$ 0.677

10.0m当たり数量

コンクリート $\sigma_{28}=24\text{N/mm}^2$

$$(0.60 \times 0.827 - 0.30 \times 0.677) \times 10.0 = 2.93 \text{ m}^3$$

型 枠 鉄筋構造物

$$(0.677 \times 4 + 0.15 \times 2) \times 10.0 = 30.08 \text{ m}^2$$

均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

$$0.60 \times 0.10 \times 10.0 = 0.60 \text{ m}^3$$

型 枠 均し

$$0.10 \times 2 \times 10.0 = 2.00 \text{ m}^2$$

基礎砕石 RC-40 t=150

$$0.70 \times 10.0 = 7.00 \text{ m}^2$$

目地材 t=10mm

$$2.93 \times 1/10 = 0.29 \text{ m}^2$$

鉄筋 SD345 D13


$$\text{配力筋 } (4 \times 2 + 1) \times 10.00 \times 0.995 = 89.55 \text{ kg}$$

$$\text{主筋 } 1.83 \times 50 \times 0.995 = 91.04 \text{ kg}$$

$$\text{合 計} = 181 \text{ kg}$$

第 表 5号U型水路工(2号床版部)

B=1.10 床版厚t= 175 側壁高h= 0.596



計 算 書

10.0m当たり数量

コンクリート $\sigma_{28}=24\text{N/mm}^2$
 $(1.70 \times 0.896 - 1.10 \times 0.596) \times 10.0 = 8.68 \text{ m}^3$

型 枠 無筋・鉄筋構造物
 $(0.596 \times 4 + 0.30 \times 2) \times 10.0 = 29.84 \text{ m}^2$

均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$
 $1.70 \times 0.10 \times 10.0 = 1.70 \text{ m}^3$

均しコンクリート型枠
 $0.10 \times 2 \times 10.0 = 2.00 \text{ m}^2$

基礎砕石 RC-40 t=150
 $1.90 \times 10.0 = 19.00 \text{ m}^2$

目地材 t=10mm
 $8.68 \times 1/10 = 0.87 \text{ m}^2$


鉄筋 SD345 D13
 $18 \times 10.00 \times 0.995 = 179.10 \text{ kg}$

主筋 $L = (0.896 - 0.07 \times 2) \times 2 + (1.70 - 0.07 \times 2) \times 2 = 4.63 \text{ m}$
 $4.632 \times 50 \times 0.995 = 230.44 \text{ kg}$

合 計 = 410 kg

数量計算書


[illegible]



第 表

2号床版工 (基本)

計 算 書



1枚当たり数量

B×t×L 1700×175×1000

コンクリート床版 T-140 W=1.70m t=175mm

= 1.00 m

緩衝材 支承ゴム W300 t=10

2*1.00 = 2.00 m

差し筋 D16 突出長さ L= 120mm

0.30*1.56 = 0.47 kg

無収縮モルタル


$\pi / 4 * (0.035^2 * 0.175 - 0.016^2 * 0.12)$ = 0.00014 m³

第 表


2号床版工 (斜切)

計 算 書

斜切平面図 S=1 : 30



※ずれ止め用孔2箇所



1枚当たり数量

$$B \times L \times t \quad 1700 \times 1721 / 1693 \times 175$$

$$\text{コンクリート床版 } T-140 \quad W=1.70\text{m} \quad t=175\text{mm}$$

$$= 1.707 \quad \text{m}$$

$$\text{緩衝材} \quad \text{支承ゴム } W300 \quad t=10$$

$$1.721 + 1.693 = 3.41 \quad \text{m}$$

$$\text{差し筋} \quad D16 \quad \text{突出長さ } L=120\text{mm}$$

$$0.30 \times 1.56 \times 2 = 0.94 \quad \text{kg}$$

$$\text{無収縮モルタル}$$

$$\pi / 4 \times (0.035^2 \times 0.175 - 0.016^2 \times 0.12) \times 2 = 0.00029 \quad \text{m}^3$$

1枚当たり数量

$$B \times L \times t \quad 1700 \times 1381 / 1353 \times 175$$

$$\text{コンクリート床版 } T-140 \quad W=1.70\text{m} \quad t=175\text{mm}$$

$$= 1.367 \quad \text{m}$$

$$\text{緩衝材} \quad \text{支承ゴム } W300 \quad t=10$$

$$1.381 + 1.353 = 2.73 \quad \text{m}$$

$$\text{差し筋} \quad D16 \quad \text{突出長さ } L=120\text{mm}$$

$$0.30 \times 1.56 \times 2 = 0.94 \quad \text{kg}$$

$$\text{無収縮モルタル}$$

$$\pi / 4 \times (0.035^2 \times 0.175 - 0.016^2 \times 0.12) \times 2 = 0.00029 \quad \text{m}^3$$





第 表

グレーチング

計 算 書

1.0式当たり数量


1.00 枚



第 表

1-1号集水樹

計 算 書



1.0箇所当たり数量

コンクリート

σ ck ≥ 18N/mm²

$$1.00 \times 1.00 \times 0.70 - 0.70 \times 0.70 \times 0.55 - (0.40 \times 0.30 + 0.244 \times 0.48 / 0.56) \times 0.15$$

管断面積 : 0.244

$$= 0.38 \text{ m}^3$$

型 枠

一般型枠 小型構造物

$$(1.00 + 0.70) \times 0.70 \times 4 - (0.40 \times 0.30 + 0.244 \times 0.48 / 0.56) \times 2$$

$$= 4.10 \text{ m}^2$$

基礎碎石

RC-40 t=150

$$1.00 \times 1.00$$

$$= 1.00 \text{ m}^2$$

第 表

1-2号集水桝

計 算 書

1.0箇所当たり数量

コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

$$1.00 \times 1.00 \times 0.77 - 0.70 \times 0.70 \times 0.62 - (0.47 \times 0.30 + 0.244 \times 0.48 / 0.56) \times 0.15$$

管断面積 : 0.244

$$= 0.41 \quad \text{m}^3$$

型 枠 一般型枠 小型構造物

$$(1.00 + 0.70) \times 0.77 \times 4 - (0.47 \times 0.30 + 0.244 \times 0.48 / 0.56) \times 2$$

$$= 4.54 \quad \text{m}^2$$

基礎碎石 RC-40 $t=150$


$$1.00 \times 1.00 = 1.00 \quad \text{m}^2$$

1-1・1-2号集水桝総括

$$\text{コンクリート} \quad \sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2 \quad 0.79 \quad \text{m}^3$$

$$\text{型 枠} \quad \text{一般型枠 小型構造物} \quad 8.64 \quad \text{m}^2$$


$$\text{基礎碎石} \quad \text{RC-40 } t=150 \quad 2.00 \quad \text{m}^2$$



第 表

2号集水桝

1.0箇所当たり数量 計 算 書



コンクリート $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ = 2.28 m³

$$1.700 \times 1.602 \times 1.012 - ((0.300 \times 0.288 + 1.100 \times 0.712 + 1.002 \times 0.712) \times 0.300)$$

型 枠 無筋・鉄筋構造物 = 6.51 m²

$$((1.700 + 1.602) \times 1.012 + (1.100 + 1.002) \times 0.712) \times 2 - (0.300 \times 0.288 + 1.100 \times 0.712 + 1.002 \times 0.712) \times 2$$

均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ = 0.27 m³

$$1.700 \times 1.602 \times 0.100$$

均しコンクリート型枠 = 0.66 m²

$$0.100 \times (1.700 + 1.602) \times 2$$

基礎碎石 RC-40 t=150 = 3.42 m²

$$1.900 \times 1.802$$

鉄筋 SD345 D13 = 99 kg

2号集水桝配筋図参照

第 表

管渠工

計 算 書

10m当たり数量

台付きコンクリート管 1種 D400

10.0/2.0 = 5 本

均しコンクリート t=100


0.55*0.10*10.0 = 0.55 m3


型枠 一般型枠 無筋・鉄筋構造物

0.10*2*10.0 = 2.00 m2


基礎碎石 t=150

0.55*10.0 = 5.50 m2





斜切平面図 S=1:30



数量表

種別	幅	厚さ	長さ	数量	備考
基本	1700	175	1000	24	W=745kg
斜切	1700	175	1721/1693	1	
斜切	1700	175	1381/1353	1	
合計				26	

床版数量表

延長= 27.2m

名 称	規 格	B×t×L	数量(枚)	備 考
床版	基本	1700×175×1000	24	W=745kg
	斜切	1700×175×1721/1693	1	ずれ止め用孔2箇所
		1700×175×1381/1353	1	ずれ止め用孔2箇所
	合計		26	28

舗装工

項 目	規 格	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
1号コンクリート舗装			= 162.93 m
	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	t=200	
		A= 527.3	= 527.3 m ²
		V= 527.3 * 0.20	= 105.5 m ³
	路盤工	RC-40 t=150	
		A= 527.3	= 527.3 m ²
	目地材	瀝青繊維質, t=10mm	
		A= 別途計算書より	= 75.7 m ²
2号コンクリート舗装			= 28.51 m
	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	t=100	
		A= 33.1	= 33.1 m ²
		V= 33.1 * 0.10	= 3.3 m ³
	路盤工	RC-40 t=150	
		A= 33.1	= 33.1 m ²
	目地材	瀝青繊維質, t=10mm	
		A= 12.1	= 12.1 m ²
平張コンクリート			
	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	t=200	
		A= 76.4	= 76.4 m ²
		V= 76.4 * 0.20	= 15.3 m ³
	基礎碎石	RC-40 t=100	
		A= 76.4	= 76.4 m ²
	目地材	瀝青繊維質, t=10mm	
		A= 別途計算書より	= 41.1 m ²


1号コンクリート舗装工 計算書

測 点	重心距離 (m)	1号コンクリート舗装			1号コンクリート舗装			
		コンクリート t=200			RC-40 t=150			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 57 + 2.090		3.00			3.00			
No. 57 + 12.080	9.170	3.00	3.000	27.51	3.00	3.000	27.51	
No. 58	6.790	3.00	3.000	20.37	3.00	3.000	20.37	
No. 59	17.670	3.00	3.000	53.01	3.00	3.000	53.01	
No. 60	19.750	3.00	3.000	59.25	3.00	3.000	59.25	
No. 61	19.630	3.00	3.000	58.89	3.00	3.000	58.89	
No. 62	20.000	3.00	3.000	60.00	3.00	3.000	60.00	
No. 63	20.000	3.00	3.000	60.00	3.00	3.000	60.00	
No. 64	20.000	3.00	3.000	60.00	3.00	3.000	60.00	
No. 65	19.920	3.00	3.000	59.76	3.00	3.000	59.76	
No. 65 + 10.000	10.00	3.00	3.000	30.00	3.00	3.000	30.00	
								縦目地材 162.93*0.20*2= 65.17 m2
								横目地材 527.29*0.20*1/10= 10.55 m2
								合計 75.7 m2
別途図面より				38.50			38.50	
小 計	162.93			527.29			527.29	
合 計	162.93			527.29			527.29	

1号コンクリート舗装工 計算書

坂路部舗装(1号コンクリート舗装)

A = 38.5 m²



2号コンクリート舗装工 計算書

[illegible]

平張コンクリート工 計算書

平張コンクリート工 計算書


コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ $t=200$
基礎砕石 RC-30 $t=100$

縦目地材
横目地材

$$20.10 + 1.50 + 34.80 + 20.00 = 76.4 \text{ m}^2$$
$$= 76.4 \text{ m}^2$$

$$(69.47 + 6.60 + 98.04 + 23.68) \times 0.20 = 39.6 \text{ m}^2$$
$$76.4 \times 0.2 \times 1/10 = 1.5 \text{ m}^2$$

目地合計 41.1 m2



数 量 調 書													
項 目	規 格	略 図 お よ び 計 算 式							数量および備考				
仮設工		工事用道路 仮設坂路 作業ヤード 仮排水											
	土砂		10.2	+	115.0	+	170.2	+	1.9	=	297.3 m3		
	碎石 RC-30	t=100	256.2	+	39.0	+	54.0	+	0.0	=	349.2 m2		
	土木シート		2000.0	+	0.0	+	396.8			=	2396.8 m2		
			仮排水3										
	大型土のう									=	8.0 袋		
	ポリエチレン管	φ 500					2*5m			=	10.0 m		
	ポリエチレン管	φ 400								=	0.0 m		
敷鉄板	22×1524×3048								=	2.0 枚			
工事用道路	延長	No. 55～ No. 61付近 85.4									=	85.4 m	
											=	0.0 m	
									小計		=	85.4 m	
	土砂		V= 0.12m2× 85.4m									=	10.2 m3
	碎石 RC-30		A= 3.0m× 85.4m									=	256.2 m2
	土木シート		A=									=	2000.0 m2
仮設坂路	延長	No. 55付近 13.0									=	13.0 m	
	土砂		V= 8.2m2×13.0m + 0.1m2×84.1									=	115.0 m3
	碎石 RC-30		A= 3.0m× 13.0m									=	39.0 m2
	土木シート											=	0.0 m2
鋼矢板打設 作業ヤード	土砂	L	A	V									
		+0.0	0.0										
		+8.0	8.0	9.9	4.95	39.6							
		+16.0	8.0	9.9	9.90	79.2							
		+16.5	0.5	7.7	8.80	4.4							
		+21.0	4.5	7.7	7.70	34.7							
		+24.2	3.2	0.0	3.85	12.3							
						170.2		=	170.2 m3				
	碎石	L	L	A									
		+0.0	0.0										
		+8.0	8.0	4.5	2.25	18.0							
		+16.0	8.0	4.5	4.50	36.0							
		+16.5	0.5										
		+21.0	4.5										
		+24.2	3.2										
						54.0		=	54.0 m2				
	土木シート	L	L	A									
		+0.0	0.0										
		+8.0	8.0	4.3	2.15	17.2							
		+16.0	8.0	4.3	4.30	34.4							
		+16.5	0.5	3.8	4.05	2.0							
		+21.0	4.5	3.8	3.80	17.1							
		+24.2	3.2	0.0	1.90	6.1							
						76.8	+320	=	396.8 m2				

数 量 調 書			
項 目	規 格	略 図 お よ び 計 算 式	数量および備考
仮排水	土砂	仮排水3 1.9m ² × 1.0m = 1.90 計=	1.9 m ³
	碎石	計=	0.0 m ²
	敷鉄板 22×1524×3048	仮排水3 N = 2.00 =	2.0 枚

土 工 計 算 書

測 点	川裏距離	川表距離	コンクリート取壊(川裏)			コンクリート取壊(川表)			As舗装取り壊し(t=50)			備 考
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 57 +12.08			1.2						3.4			
No. 58	7.92	7.92	1.2	1.20	9.5				3.4	3.40	26.9	
No. 58 +18.44	18.44	18.44	1.1	1.15	21.2				2.3	2.85	52.6	
No. 58 +18.92	0.48	0.48	1.1	1.10	0.5				2.3	2.30	1.1	
No. 59	1.08	1.08	1.1	1.10	1.2				2.3	2.30	2.5	
No. 60	20.00	20.00	0.0	0.55	11.0				2.5	2.40	48.0	
No. 61	20.00	20.00	0.2	0.10	2.0				2.6	2.55	51.0	
No. 61 +4.10	4.10	4.10	0.0	0.10	0.4				2.6	2.60	10.7	
No. 61 +6.10	2.00	2.00	0.0	0.00	0.0				2.6	2.60	5.2	
No. 62	13.90	13.90	0.0	0.00	0.0				2.5	2.55	35.4	
No. 63	20.00	20.00	0.0	0.00	0.0				2.6	2.55	51.0	
No. 64	20.00	20.00	0.7	0.35	7.0				2.6	2.60	52.0	
No. 65	20.00	20.00	0.6	0.65	13.0				2.6	2.60	52.0	
No. 65 +10.00	10.00	10.00	0.6	0.60	6.0				2.6	2.60	26.0	No. 65
計	157.92				71.8			0.0			414.4	
			コンクリート取壊計 71.8 + 0.0 + 25.4 = 97.2									

数量計算書

種 別：場所打擁壁工
ブロック：重力式擁壁
区 分：0.5m≦H≦1.5m

細別／規格		算 式 ／ 図	数 量
重力式擁壁		縦断図 S=1:100 下流側上流側 横断図 S=1:50 A-A'断面 B-B'断面 C-C'断面	1 式
平均高	平均断面体積計算書より 擁壁面積 A=16.50 擁壁延長 L=12.10	A/L =	1.36 m
コンクリート 18N/mm ² 以上	上流側 平均断面体積計算書より		12.7 m3
	下流側 平均断面体積計算書より		12.7 m3
	合計		25.4 m3

平均断面体積計算書

名 称：重力式擁壁

測 点	距 離(m)	コンクリート			平均高						摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	H(m)	平均H(m)	面 積(m ²)				
A-A'	—	0.18	—	—	0.50	—	—				
B-B'	4.80	1.89	1.04	5.0	2.20	1.350	6.48				
C-C'	7.30	0.20	1.05	7.7	0.54	1.370	10.00				
計	12.10			12.7			16.5				


土工横断図(1) S=1:100

NO. 54+10.437

GH=2.863
FH=3.342

NO. 54+10.437

細 別	規 格	単位	数 量
作業土工			
床 留	主 砂 $H < 5m$	m3	-
	砂 $H < 5m$	m3	0.7
基面整正	主 砂	m2	0.7
埋 戻	主 砂 $H < 1.5m$	m3	-
	主 砂 $1.5m < H < 4.5m$	m3	0.4
	主 砂 $4.5m < H < 6m$	m3	0.0
	主 砂 $H < 1.5m$ 砂 $1.5m < H < 4.5m$	m3	-




NO. 55

GH=2.857
FH=3.341

NO. 55

細 別	規 格	単 位	数 量
作業土工			
床 層	土 砂 $d < 5\phi$	m ³	-
	砂 $d < 5\phi$	m ³	1.2
基面整正	土 砂	m ²	0.7
埋 戻	土 砂 $d < 1.9\phi$	m ³	-
	土 砂 $1.9\phi < 4.75\phi$	m ³	0.4
	砂 粒 $d < 0.075\phi$	m ³	-
	砂 粒 $0.075\phi < 0.425\phi$	m ³	0.4




工 事 名	R7 徳土 番兼川 嶋・大津長江 堤防耐震工事（抱い手横壁型）		
路線名等	番兼川		
工事箇所	嶋門市大津町長江		
図 面 名	土工横断図 (I)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名			
事業者名	徳島県東部黒土整備局（徳島）		

土工横断図(2) S=1:100


NO.56

種別	規格	単位	数量
内巻土工	土砂 0.5m	m ²	-
外巻	土砂 0.5m	m ²	1.3
透水性舗装	土砂	m ²	0.7
排水	土砂 0.5m	m ²	-
排水	土砂 0.5m	m ²	0.1
排水	土砂 0.5m	m ²	-
排水	土砂 0.5m	m ²	0.3



NO.57

種別	規格	単位	数量
内巻土工	土砂 0.5m	m ²	-
外巻	土砂 0.5m	m ²	1.2
透水性舗装	土砂	m ²	0.7
排水	土砂 0.5m	m ²	-
排水	土砂 0.5m	m ²	0.4
排水	土砂 0.5m	m ²	-
排水	土砂 0.5m	m ²	0.1



工事名	R7線土 豊貴川 鳴・大津長江 堤防新設工事(組い手擁壁型)		
路線名等	豊貴川		
工事箇所	鳴門市大津町長江		
図面名	土工横断図(2)		
縮尺	S=1:100	図面番号	/
会社名			
事業者名	徳島県東部農工整備局<徳島>		

土工横断図(3) S=1:100

※N0.58断面代用

※N0.58断面代用

品名	規格	単位	数量
土工			出費
敷 布	土砂 <5mm	m ²	7.55
	砂 <5mm	m ²	-
透 土	土砂 <5mm	m ²	-
	砂 <5mm	m ²	-
	排水用透土	m ²	1.2
透水管	径150mm透土	m	4.5
	径150mm透砂	m	4.4
透水管工		本工	工事
床 面	土砂 <5mm	m ²	-
	砂 <5mm	m ²	1.0
排水管工	土砂	m ²	0.2
	砂	m ²	0.4
堤 防	土砂 <5mm(土砂) <5mm	m ²	-
	砂 <5mm(砂) <5mm	m ²	-
	排水用透土	m ²	0.2
堤防管埋設工			出費
砂管埋設工	管径100mm	m	1.2
砂管埋設工	<100mm	m	3.4



TP=-5.000

GH=2.839
FH=3.332

GH=2.839
FH=3.332

土質	規格	単位	数量	
土質			片敷	川敷
敷 地	土砂 20cm	m3	7.5	-
	土砂	m3	-	-
溝 土	4.25mm 以下 50%	m3	-	-
	5.25mm 以下 50%	m3	-	-
	5.25mm 以下 100%	m3	1.2	-
溝底整形	10cm直割整形	m2	1.3	4.5
	粗土直割整形	m2	4.4	-
作業土工			基礎	基礎
溝 掘	土砂 20cm	m3	-	-
	土砂	m3	6.9	1.1
溝底整形	土 砂	m2	0.1	0.9
	水堀、水堀、水堀	m3	-	-
溝 戻	水堀、水堀、水堀	m3	-	-
	水堀、水堀、水堀	m3	-	-
	水堀、水堀、水堀	m3	0.5	-
溝土直割整形			片敷	川敷
40直割	溝底直割	m2	1.2	1.4
40直割	20mm	m2	-	-



TP=-5.000

工事名	R7 碓氷 蕨美川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（採い手鑑模型）		
路線名等	蕨美川		
工事箇所	鳴門市大津町長江		
図面名	土工橋断面(3)		
縮尺	S=1:100	図面番号	/
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局（徳島）		


土工横断図(4) S=1:100

NO. 58+18.44

品名	材 質	単位	数量	備 考
鋼 棒	1.5φ×1500	本	3, 7	
土 工	緑色	本	-	
土 工	5.0φ×1500	本	-	
	ステンレス6.0φ	本	0, 6	
	新日本工務	本	-	
消音管等	φ150×長さ1000	本	2, 4	
	新日本工務等	本	4, 0	
作業土工	緑色	本	-	
土 工	1.5φ×1500	本	3, 7	※表示
土 工	緑色	本	-	
基礎管等	土 工	本	0, 1	
	新日本工務等	本	0, 3	
埋 戻	土 工	本	-	
	1.5φ×1500新日本工務等	本	-	1, 7
	新日本工務等	本	-	0, 3
	新日本工務等	本	0, 4	
鋼管切取返し工		打量	打量	
切取返し	鋼管切取返し	本	2, 3	
切取返し	切取返し	本	-	

N0. 58+18. 44

※N0.59断面代用




NO. 58+18.92

項目	材料	単位	数量
鋼 骨	土壁 150mm	m ²	3.9
土 工	砂 100mm	m ²	0.1
	4.5mm	m ²	-
	2.5mm	m ²	-
	1.5mm	m ²	0.7
消費材料	砂土土壁 150mm	m ²	4.7
	砂土土壁 150mm	m ²	4.0
作業主工	土壁 150mm	労働工	基礎工
小 工	砂 100mm	m ²	0.1
基礎費	土 砂	m ²	1.2
	砂 100mm	m ²	0.1
塔 吊	金高 1.5m 100mm	m ²	-
	金高 1.5m 100mm	m ²	1.7
	金高 1.5m 100mm	m ²	0.1
消費物販主工		労働工	出費
設備費	基礎設備費	m ²	1.1


N0. 58+18. 92

※N0.59断面代用




工 事 名	R7 徳土 徳費川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（掘り手掘保型）		
路線名等	徳費川		
工事箇所	鳴門市大津町長江		
図 面 名	土工横断図 (4)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名			
事業者名	徳島県東部黒土整備局(徳島)		

土工横断図(5) S=1:100

[illegible]



種別	品名	単位	数量
土工		打戻	回算
掘削	土砂 5<50	03	5.0
	土砂 50<100	03	-
運土	土砂 50<100	03	-
	土砂 50<100	03	-
	土砂 100<200	03	-
運搬費	土砂 100<200	03	6.1
土砂運搬費	土砂 100<200	03	4.3
作業土	土砂 50<100	03	-
土砂	土砂 50<100	03	-
	土砂 50<100	03	3.7
運搬費	土砂 50<100	03	6.9
運搬	土砂 50<100	03	5.7
	土砂 50<100	03	-
	土砂 50<100	03	-
	土砂 50<100	03	4.0
掘削費	土砂 50<100	03	-
掘削費	土砂 50<100	03	2.3



工 事 名	R7 徳土 徳養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（掘り手掘保型）		
路線名等	徳養川		
工事箇所	鳴門市大津町長江		
図 面 名	土工横断図 (5)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名			
事業者名	徳島県東部黒土整備局(徳島)		

土工横断図(6) S=1:100

種 別	材 格	単位	数 量
材 土			川原 川原
敷 布	土砂 0.75cm	03	3.0
		03	-
砂 土	4.0cm	03	-
		03	0.7
	川原土	03	2.0
浜敷砂利	1.5cm厚砂利	02	-
	粗土浜敷砂利	02	0.2
砂 土			赤松土 島松土
敷 布	土砂 0.75cm	03	0.7
		03	1.7
浜敷砂利	土 砂	07	0.6
	赤松土	03	-
	島松土	03	0.6
	砂利	03	-
	赤松土	03	-
	島松土	03	-
	砂利	03	0.4
浜敷砂利埋込工			川原 川原
10cm厚	埋込厚砂利	03	0.2
10cm厚		03	0.6


[illegible]

工 事 名	R7 徳土 徳養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（掘り手掘保型）		
路線名等	徳養川		
工事箇所	鳴門市大津町長江		
図 面 名	土工横断図 (6)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名			
事業者名	徳島県東部黒土整備局(徳島)		

土工横断図(7) S=1:100

NO. 61+6.10 ※NO. 61断面代用
GH=2.904
FH=3.375

NO. 61+6.10


[illegible]

NO. 62

GH=2.908
FH=3.394

NO. 62

項目	材 質	単位	数量	
土 工			片算	片算
敷 料	土砂 15cm	m ²	7.6	
敷 料	砂 15cm	m ²	-	
土 工	土砂 15cm	m ²	-	
	スランダムネット	m ²	0.6	
	新工法用土砂	m ²	6.2	
透気肥料	透気土壌改良剤	m ²	-	4.3
	樹土土壌改良剤	m ²	-	
養生シート	土砂 15cm	m ²	養生	養生
	砂 15cm	m ²	-	-
基礎部分	土 砂	m ²	1.0	-
	スランダムネット	m ²	0.2	-
花 壇	土砂 15cm土砂15cm	m ²	-	-
	スランダムネット	m ²	-	-
	スランダムネット	m ²	-	-
護国造作工費			片算	片算
その他施工	養生用シート	m ²	4.3	




工 事 名	R7 徳土 徳美川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（掘り手掘り型）		
路線名等	徳美川		
工事箇所	鳴門市大津町長江		
図 面 名	土工横断図（7）		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名			
事業者名	徳島県東部黒土整備局（徳島）		

S=1 : 100

種別	項目	材料	単位	数量	計量
土工				計画	計画
敷	土砂 1.5m	m3	5.7		
	土砂 0.5m	m3	-		
土工	土砂 0.5m	m3	-		
	土砂 1.5m	m3	0.3		
	土砂 0.5m	m3	0.3		
測量費等	測量士派遣費	人	6.7		
	測量士派遣費	m2	-		
	測量士派遣費	m2	-		
養生工					
土 溝	土砂 1.5m	m3	1.1		
	土砂 0.5m	m3	-		
透水路工	土砂 0.5m	m3	1.0		
	土砂 1.5m	m3	0.2		
電 費	工事・材料等	m3	-		
	工事・材料等	m3	-		
	工事・材料等	m3	-		
測量設計費				計画	計画
その他	測量設計費	m2	1.6		




種別	材料	単位	数量	
土工			計画	計画
敷布	土留付5cm	m ²	8.9	-
	土留付5cm	m ²	-	-
土工	土留付5cm	m ²	-	-
	土留付5cm	m ²	0.4	-
	土留付5cm	m ²	0.4	-
道路整地	土留付5cm	m ²	-	4.9
	土留付5cm	m ²	-	-
土工	土留付5cm	m ²	1.9	1.4
土工	土留付5cm	m ²	-	-
道路整地	土留付5cm	m ²	0.5	0.3
花巻	土留付5cm	m ²	-	-
	土留付5cm	m ²	-	-
橋台設置工事			計画	計画
一般積立	土留付5cm	m ²	1.6	-
	土留付5cm	m ²	-	-



工 事 名	R7 徳島 徳島川 鳴・大津長江 堤防耐震工事 (抱い手確保型)		
路線名等	徳島川		
工事箇所	鳴門市大津町長江		
図 面 名	土工橋所図 (8)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局(徳島)		

土工横断図(9) S=1:100

NO.	品 名	材 質	単位	数 量
土工				計表 回表
掘 削	土壁 <50	m ²	3.4	5.4
	土壁 <50	m ²	-	-
設 工	土留付	m ²	-	-
	土留付	m ²	9.4	9.4
建築材料	土留付	m ²	6.1	6.1
	土留付建築材料	m ²	6.1	-
作業土工			掘削 設工	掘削 設工
土 留	土壁 <50	m ²	2.8	5.2
	土壁 <50	m ²	-	-
建築材料	土 留	m ²	1.9	0.7
	土留	m ²	-	-
設 工	土留付	m ²	1.2	-
	土留付	m ²	-	-
設 工	土留付	m ²	-	-
	土留付	m ²	-	-
掘削建築材料			掘削 回表	
掘削材料	掘削建築材料	m ²	1.8	-
	掘削建築材料	m ²	-	-



工 事 名	R7 緑土 御妻川 鳴・大津長江堤防耐震工事（掘い手壁保型）		
経 路 名 等	御妻川		
工事箇所	鳴門市大津町長江		
図 面 名	土工横断図 (9)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	/
会 社 名			
事業名	緑土造成耐震工（掘削・緑色）		