

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面对策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂	m3		5		
掘削	土質:土砂, 人力	m3		2		
掘削	土質:岩, 人力	m3		10		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬処分		m3		20		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付, 吹付厚:厚8cm	m2		117		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋		18		
大型土のう	設置・撤去	袋		14		
運搬処分	廃プラ	t		0.07		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟岐・灘 法面対策工事（担い手確保型）	事業区分	工事区分	道路維持・修繕	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		