

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 勝・沼江 河道掘削工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削 【No. 16+820～860】	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3 未満	m3		2,000		
土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,970		
積込(ルース)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3 未満	m3		2,000		
土砂等運搬 【仮置場～処分場】	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,970		
残土等処分		m3		1,970		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		57		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 勝・沼江 河道掘削工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]