

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 引地谷川 東・西庄 砂防堰堤工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		9			
土砂搬入		式		1			
埋戻し土砂搬入		m3		9			
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
岩盤清掃		m2		28			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	18-5-40BB	m3		132			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 引地谷川 東・西庄 砂防堰堤工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		m2		44		
止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	m		2		
底版用心鉄筋	D19	t		0.57		
底版用心鉄筋	D13	t		0.03		
間詰工		式		1		
コンクリート	18-5-40BB	m3		7		
型枠		m2		3		
2号山留擁壁		式		1		
コンクリート	18-8-40BB	m3		2		
型枠		m2		11		
足場	単管傾斜足場	掛m2		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 引地谷川 東・西庄 砂防堰堤工事（１）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水抜パイプ	VP65	m		0.8		
吸出防止材	200*200*10	m2		0.2		
仮設工		式		1		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設置・撤去		基		1		
ケーブルクレーン運搬	用心鉄筋	t		0.6		
ケーブルクレーン運搬	土砂	m3		9		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 引地谷川 東・西庄 砂防堰堤工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		