

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型） （着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3		80			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員：4.0m以上	m3		60			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
積込(ルース)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3		160			
路床盛土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		40		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		80		
埋戻し	土質:土砂	m3		3		
埋戻し	土質:土砂	m3		7		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		83		
地山補強土工		式		1		
削孔工	Φ115mm	m		227		
芯材材料費		式		1		
芯材組立工		本		44		
芯材挿入工		本		44		
グラウト材材料費		m ³		8		
注入打設工		本		44		
加圧工及び頭部処理工		本		44		
性能保証試験工		本		3		
プラント仮設工		箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
頭部コンクリート		m3		16		
防護柵工		式		1		
ガードレール		m		30		
カルバート工		式		1		
場所打函渠工（構造物単位）		式		1		
函渠	内幅：1.2m, 内高：1.5m, コンクリート規格：24-12-25(20)（高炉）	m3		13		
鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD345 D13	t		0.81		
防水工		m2		4		
削孔		m		11		
アンカー		t		0.11		
定着材		m3		0.01		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
VP管		m		11		
地山補強土工		式		1		
削孔工	Φ115mm	m		56		
芯材材料費		式		1		
芯材組立工		本		12		
芯材挿入工		本		12		
グラウト材材料費		m3		1		
注入打設工		本		12		
加圧工及び頭部処理工		本		12		
性能保証試験工		本		3		
頭部コンクリート		m2		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		41			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		5			
復旧工		式		1			
復旧工		式		1			
水路工		箇所		1			
護岸工		m2		2			
底版補修工		m		5			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬		m3		310		
積込（ルース）		m3		310		
工事用道路盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3		200		
土のう	大型土のう規格：3年耐候性	袋		100		
土留・仮締切工		式		1		
H鋼杭		本		4		
足場（H鋼杭）		空m3		28		
削孔（アンカー）	削孔長：23m, 杭径：90mm, 杭長：12.5m, 杭打込長（掘削長）：4.5m	m		23		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量：2本	本		2		
グラウト注入	注入材規格：セメントペースト, 圧縮強度：18 N/mm2	m3		0.5		
ボーリングマシン移設		回		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本	式		1		
足場(アンカー)		空m3		31		
切梁・腹起し		t		0.9		
横矢板	横矢板材質:杉, 横矢板厚さ:0.07m, 0.11m	m2		29		
土のう		袋		12		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		150		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事（担い手確保型）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
付属物工		式		1			
階段工		m		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(附01)

[illegible]