

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 防護柵工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 防護柵工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	91				単 1号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格: , 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本以上30本未満	本	11				単 2号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	91				単 3号
運搬処理工		式	1				
運搬処理工		式	1				内 1号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 防護柵工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	9				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	運搬処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 有り, 3 1. 5km以下	t	1. 5				
ヘビースクラップ H3		t	1. 5				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-B-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 5号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	視線誘導標	視線誘導標規格: , 施工区分:防護 柵取付, 施工規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バンブー式, 標準, 10本 以上30本未満, 無, 無	本	1			単 6号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 7号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 8号	
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-B-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-B-2B 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 6号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径 φ 100以下 バント式, 標準, 10本 以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ 100以下 バント式			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 防護柵工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	6,497	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

工事区分
道路維持

数量総括表

工 種	種 別		規 格	単位	(当初) 数 量	増減	(変更) 数 量	改め	備 考
防護柵工									
	路側防護柵								
		ガードレール	Gr-B-2B メッキ 更新	m	91.0			91	
	道路付属物								
		視線誘導標	両面反射 防護柵取付	基	11.0			11.0	
	構造物撤去								
		ガードレール撤去	Gr-B-2B	m	91.0			91	
	運搬処理工								
		スクラップ	ヘビーH3	t	1.5			1.5	

工事区分 道路維持 数量内訳表

工事区分 道路維持 数量内訳表

[illegible]