

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		380			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		380			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280			
残土等処分		m3		280			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		120			
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	m3		20			
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		10			
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	m3		50			
基面整正		m2		45			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号重力	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		108			
重力式擁壁 右側 重力	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		56			
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:9m, 鋼矢板打込長:8.5m, 平均鋼矢板引抜長:8.5m	枚		103			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		31			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:常時排水	日		39			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 B		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
仮設材運搬費		t		52.7			
仮設材運搬費		t		9.6			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			