

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土はぎ)	ha	3.100	
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	ha	3.100	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	3.100	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	3.100	
田面耕起		ha	3.100	
(2) 進入路工				
進入路工	H=0.4m	箇所	5.000	
進入路工	H=0.5m	箇所	1.000	
(3) 付帯工	一筆排水口工			
排水堰設置工		箇所	11.000	
排水管設置工	VU φ 200	m	10.500	
排水管設置工	VP φ 200	m	24.000	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	117.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m3	117.000	
コンクリート構造物取り壊し	有筋コンクリート	m3	5.500	
殻運搬・処理	有筋コンクリート	m3	5.500	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床堀		m3	547.000	
基面整正		m3	396.000	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m3	55.000	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m3	307.000	

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 2 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻	埋戻③+④(流用土)	m ³	143.000	
埋設表示テープ		m	543.000	
(2)管水路工	撤去・復旧工			
舗装版切断	アスファルト舗装	m	235.000	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	228.000	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	32.000	
アスファルト舗装工	t=40	m ²	228.000	
路盤工	RC-40	m ²	158.000	
(3)管水路工	管体工			
硬質塩化ビニル管(VU-RR)	φ 400	m	80.800	
硬質塩化ビニル管(VU-RR)	φ 350	m	62.300	
硬質塩化ビニル管(VU-RR)	φ 300	m	144.500	
硬質塩化ビニル管(VU-RR)	φ 250	m	244.800	
FRP製曲管	φ 400×90°	個	1.000	
FPR製曲管	φ 350×90°	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 300×90°	個	1.000	
FRP製曲管	φ 350×45°	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 300×45°	個	3.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 250×45°	個	3.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 300×22° 1/2	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 250×22° 1/2	個	4.000	
FPR製曲管	φ 400×11° 1/4	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 300×11° 1/4	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 250×11° 1/4	個	5.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 250×5° 5/8	個	3.000	

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 2 工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
FRP製T字管	φ 350×250	個	1. 000	
FRP製T字管	φ 350×75	個	1. 000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 300×75	個	2. 000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 250×250	個	1. 000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 250×75	個	8. 000	
鋳鉄製メカ型F付T字管	φ 250×75	個	1. 000	
鋳鉄製メカ型片落管	φ 300×250	個	1. 000	
鋳鉄製メカ型フランジ短管	φ 250 7. 5K	個	4. 000	
フランジ接合部品	φ 250 7. 5K	組	4. 000	
離脱防止継手	φ 400	個	2. 000	
離脱防止継手	φ 350	個	2. 000	
離脱防止継手	φ 250	個	3. 000	
(4) 空気弁工				
空気弁設置		箇所	1. 000	
空気弁室築造工	A型	箇所	1. 000	
(5) 制水弁工				
仕切弁設置	φ 250	箇所	2. 000	
仕切弁室築造工	C-5型	箇所	2. 000	
(6) 給水栓工				
自動給水栓設置工	50A	基	2. 000	
自動給水栓設置工	80A	基	10. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 50	m	3. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	10. 000	
TS径違いソケット	φ 75×φ 50	個	2. 000	
TSエルボ	φ 50 90°	個	2. 000	

R 7 阿 耕 経 営 体 黒 地 1 - 2 工 事 (担 い 手 確 保 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
TSエルボ	φ 75 90°	個	10.000	
給水栓BOX設置工		個	12.000	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	0.100	
型枠	基礎コンクリート	m ²	1.600	
基礎砕石	RC-40	m ²	4.800	
(7)給水栓取出工	管体土工			
床堀		m ³	15.000	
基面整正		m ³	18.000	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	0.900	
埋戻	埋戻①+②(流用土)	m ³	11.000	
埋戻	埋戻③+④(流用土)	m ³	3.000	
埋設表示テープ		m	35.100	
(8)給水栓取出工	撤去・復旧工			
舗装板切断(BA0203)	アスファルト舗装	m	12.000	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	8.900	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	1.300	
アスファルト舗装工	t=40	m ²	8.900	
路盤工	RC-40	m ²	5.300	
(9)給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	35.100	
TSベンド	φ 75×90°	個	1.000	
TSベンド	φ 75×11° 1/4	個	1.000	
TS径違いソケット	φ 250×200	個	1.000	
TS径違いソケット	φ 200×150	個	1.000	
TS径違いソケット	φ 150×100	個	1.000	

R 7 阿耕 経営体 黒地 1－2 工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
TS径違いソケット	φ 100×75	個	1. 000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
床掘り		m3	26. 000	
基面整正		m ²	42. 000	
法面整形	盛土部	m ²	140. 000	
法面整形	切土部	m ²	16. 000	
埋戻		m3	13. 000	
盛土		m3	85. 000	
芝付		m ²	92. 000	
(2)排水路工				
角フリューム	KF-300	m	103. 300	
現場打取合工	90° 曲21型	箇所	2. 000	
4. その他				
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1. 000	