

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		780			
殻運搬(路面切削)	殻種別: As殻	m3		39			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		39			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		780			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦 舗装修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		2, 220			
殻運搬(路面切削)	殻種別: As殻	m3		111			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		111			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3. 0m超	m2		2, 220			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
道路鋳	道路鋳規格: , 施工区分: 小型鋳, 施工規模: 30個以上	個		64			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦 舗装修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
道路付属施設撤去工		式		1			
道路鋳撤去	施工区分:穿孔式, 施工規模:30個以上	個		64			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸堂浦 舗装修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			