工事数量総括表(本体工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防･防潮堤･護岸		式		1		
本体工[場所打式]		式		1		
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工	表法被覆（陸）	式		1		
型枠		m2		318		
伸縮目地		m2		24		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		292		
削孔、差筋		孔		316		
止水版		m		57		
スリップバー		本		93		
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工	表法被覆（潮待）	式		1		
型枠		m2		123		

工事数量総括表(本体工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伸縮目地		m2		16		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		64		
削孔、差筋		孔		392		
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工	張ｺﾝｸﾘｰﾄ（波返）	式		1		
足場		m2		73		
型枠		m2		102		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		56		
削孔、差筋		孔		110		
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工	護岸復旧	式		1		
型枠		m2		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1		

工事数量総括表(本体工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
削孔、差筋		孔		2		
水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1		
水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		129		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 運搬・処分		m3		27		
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本体工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
安全費		式		1		
安全監視船 昼間		隻日		20		
安全監視船 夜間		隻日		10		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本体工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(護岸工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防･防潮堤･護岸		式		1		
本体工［場所打式］		式		1		
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1		
型枠		m2		179		
伸縮目地		m2		15		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		25		
ひび割れ補修工	充てん工法	式		1		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		m3		25		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(護岸工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(階段工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防･防潮堤･護岸		式		1		
本体工[場所打式]		式		1		
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1		
型枠		m2		7		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		3		
削孔、差筋		孔		4		
転落防止柵設置	2.3×φ42.7×3000 W	m		6		
土工		式		1		
土工		式		1		
掘削		m3		5		
土砂等運搬		m3		3		

工事数量総括表(階段工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
整地		m3		4		
作業土工(埋戻工)		式		1		
埋戻し		m3		2		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 運搬・処分		m3		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(階段工)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（沖洲地区）　徳・南沖洲４　護岸修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防･防潮堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		