

見積参考資料

工事名 R7阿土 橘港海岸(橘西地区) 阿南・橘 護岸工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	海岸工事(港湾)
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	重要港湾・地方港湾(1)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 護岸工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1				
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
コンクリート殻運搬		m3	4				単 1号
殻処分		m3	4				単 2号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
足場		掛m2	180				単 3号
雑工		式	1				
その他雑工		式	1				
清掃		m2	78				単 4号
護岸工		式	1				
コンクリート被覆工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 護岸工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(BBorN), W/C≦60%	m3	96				単 5号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	203				単 6号
チップング	3cm以下	m2	196				単 7号
スリップハーフ	φ19×600	組	28				単 8号
止水板	CF200×5	m	19				単 9号
目地	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	m2	9				単 10号
差筋		孔	264				単 11号
硬質ポリ塩化ビニル管	φ150	m	1				単 12号
ヒューム管	φ300	m	1				単 13号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
事業損失防止施設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 護岸工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水質汚濁防止膜		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	水質汚濁防止膜						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	60				単 18号
汚濁防止膜撤去		m	60				単 19号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 20号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	コンクリート殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートガラ運搬		コンクリート(無筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 14号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 15号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし			m2	1			単 16号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 (BBorN), W/C ≤ 60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	チップング	3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	スリッパバー	φ 19×600	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー φ 19, L=600			本	1				
キャップ φ 19用			個	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	止水板	CF200×5	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	目地	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	差筋		単位	孔	単位数量	264	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	264				
樹脂アンカー(材料費)			本	264				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 053			単 17号	
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	硬質ポリ塩化ビニル管	φ 150	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管 φ 150			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	ヒューム管	φ 300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 φ 300			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート設処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	かき落とし		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 護岸工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001090004	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクリュー型 吐出量5.0m3/min	日	9.199	18,580	
L001110001	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	4.118	2,428	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	1.44	66,960	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.91	100,800	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	4.912	1,309	
M302590000	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	0.119	2,490	
	合計額				192,567	

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 橘港海岸(橘西地区) 阿南・橘 護岸工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	Co殻(無筋)	m3	1,600	運搬距離 L=6.0km
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	184,056	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	20,880	

[illegible][illegible]

第 号計算書					
コンクリート被覆工					
No.9+6.87～No.11+10.0					
名 称	規 格	算 式	単位	小計	合計
コンクリート被覆工					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	コンクリート被覆工 断面計算書より	m3	95.9	96
型枠		コンクリート被覆工 断面計算書より	m2	202.7	203
チップング		コンクリート被覆工 断面計算書より	m2	196.1	196
Co殻処分	無筋構造物	196×0.02	m3	3.9	4
スリップバー	$\phi 19 \times 600$	$7+7+7+7$	本	28.0	28
		平面図 数量表より(材料支給、取付のみ)			
スリップバー キャップ	$\phi 19$ 用		個	28.0	28
ズレ止め鉄筋	D19×600	No.9+6.87～No.11+10.0 43.13/0.5	本	86.3	87
		$86.3 \times 0.6 \times 2.25$	kg	116.5	117
塩ビ止水板	CF200*6	平面図 数量表より	m	19.3	19
		$3.78+3.79+3.83+3.88+4.01$			
目地	t=10mm	平面図 数量表より	m2	8.8	9
		$2.18+2.18+2.21+2.24$			
さし筋	SD295,D13	No.9+6.87～No.11+10.0 43.13/1.0=44箇所	本	264.0	264
		$44 \times 6=264$ 本			
	重量	$0.2 \times 264 \times 0.995$	kg	52.5	53
削孔	$\phi 16\text{mm}, L=100$	264	孔	264	264
樹脂アンカー	D13用		本	264	264
ヒューム管	呼び径300	0.6	m	0.6	1
塩ビ管	$\phi 150$	0.6	m	0.6	1

第 号計算書

コンクリート被覆工 断面計算書

西工区

測 点	距 離	コンクリート			型枠			チップング					
		面積	平均	体積	長さ	平均	面積	長さ	平均	面積			
No 9 + 6.87		2.18			4.61			4.49					
No 10	13.13	2.18	2.18	28.6	4.58	4.60	60.4	4.52	4.51	59.2			
No 11	20.00	2.24	2.21	44.2	4.72	4.65	93.0	4.56	4.54	90.8			
No 11 + 10.00	10.00	2.38	2.31	23.1	5.13	4.93	49.3	4.65	4.61	46.1			
小計	43.13			95.9			202.7			196.1			
合計	43.13			95.9			202.7			196.1			

[illegible]

第 号計算書

仮設工 断面計算書

[illegible]

[illegible]