

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 護岸工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート殻運搬		m3		4			
殻処分		m3		4			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場		掛m2		180			
雑工		式		1			
その他雑工		式		1			
清掃		m2		78			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 護岸工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸工		式		1			
コンクリート被覆工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(BBorN), W/C ≤ 60%	m3		96			
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		203			
チップング	3cm以下	m2		196			
スリッパバー	φ 19×600	組		28			
止水板	CF200×5	m		19			
目地	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	m2		9			
差筋		孔		264			
硬質ポリ塩化ビニル管	φ 150	m		1			
ヒューム管	φ 300	m		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 護岸工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
事業損失防止施設費		式		1			
水質汚濁防止膜		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 橘港海岸（橘西地区） 阿南・橘 護岸工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			