

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳島 徳島小松島線（津田橋） 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2		760		
有害物回収・積込		m2		760		
有害物運搬		t		0.5		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2		290		
研削材・ケレンかす運搬処分		t		11.8		
下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:主桁・横桁・支承, 塗装回数:1回	m2		290		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾞｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:主桁・横桁・ 支承, 塗装回数:2回	m2		290		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 用ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩, 塗装箇所:主桁・横 桁・支承, 塗装回数:1回	m2		290		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（津田橋） 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:主桁・横桁・ 支承, 塗装回数:1回	m2		290		
仮設工		式		1		
仮設足場		式		1		
吊足場 【夜間】	TYPE A3 h<1.5m	m2		170		
床面シート張防護 【夜間】		m2		170		
朝顔 【夜間】	TYPE B	m2		170		
板張防護 【夜間】	TYPE B	m2		170		
シート張防護 【夜間】	TYPE B	m2		170		
湿式剥離剤工用養生シート 【夜間】		m2		413		
プラスト用養生シート 【夜間】		m2		170		
盛替え工		m2		170		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（津田橋） 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
環境対策		式		1		
環境対策資機材		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日		4		
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
安全衛生保護具		式		1		
警戒船	2隻/日	日		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（津田橋） 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事（1）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
環境試験	研削材・ケレンカス	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		