

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 宮倉徳島線（冷田橋） 徳・八万 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2		150			
有害物回収・積込		m2		150			
有害物運搬		t		0.08			
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		75			
下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:主桁・横桁・ 支承, 塗装回数:1回	m2		75			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:主桁・ 横桁・支承, 塗装回数:1回	m2		75			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(1層)はけ・ローラー, 塗装箇所:桁端 部, 塗装回数:1回	m2		26			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:主桁 ・横桁・支承, 塗装回数:1回	m2		75			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 宮倉徳島線（冷田橋） 徳・八万 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:主桁・横 桁・支承, 塗装回数:1回	m2		75			
仮設工		式		1			
仮設足場		式		1			
吊足場 【夜間】	TYPE A1 h<1.5m	m2		45			
床面シート張防護 【夜間】		m2		45			
朝顔 【夜間】	TYPE B	m2		45			
板張防護 【夜間】	TYPE B	m2		45			
シート張防護 【夜間】	TYPE B	m2		45			
湿式剥離剤工用養生シート 【夜間】		m2		90			
単管足場 【夜間】		掛m2		19			
シート張防護 単管足場部 【夜間】	TYPE B	m2		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 宮倉徳島線（冷田橋） 徳・八万 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
湿式剥離剤工用養生シート 単管足場部 【夜間】		m2		99			
盛替え工		m2		45			
環境対策		式		1			
環境対策資機材		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日		4			
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 宮倉徳島線（冷田橋） 徳・八万 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
安全衛生保護具		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			