

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線他 阿南・上中 標識設置工事（１）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		30			
埋戻し		m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5			
標識工		式		1			
大型標識工		式		1			
標識基礎	形式：片持式の基礎, 基礎規格：4. 0m3以上6. 0m3未満	基		1			
片持標識柱	柱型式：片持ち式, 鋼管, F型	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線他 阿南・上中 標識設置工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚		2			
標識板再剥離シート		m2		2			
道路付属物復旧工		式		1			
付属物復旧工		式		1			
標識板復旧	標識板規格:2.0m2未満, 添架形式(標識設置箇所):照明柱・既設標識柱, 施工規模:3～4基	枚		2			
標識板復旧	標識板規格:2.0m2未満, 添架形式(標識設置箇所):照明柱・既設標識柱, 施工規模:3～4基	枚		1			
構造物撤去工		式		1			
標識撤去工		式		1			
標識撤去	建て替え	基		1			
標識撤去	板交換	基		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線他 阿南・上中 標識設置工事（１）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		3			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		5			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.5			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.5			
汚泥処分費		t		0.007			
現場発生品運搬	発生材種類:標識支柱、標識板	t		0.8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線他 阿南・上中 標識設置工事（1）（担 い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			