

見積参考資料

工事名 R7阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（1）（
担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
標識工		式	1				
大型標識工		式	1				
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3未満	基	2				単 1号
片持標識柱	柱型式:片持ち式,鋼管,F型	基	2				単 2号
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚	3				単 3号
標識板再剥離シート		m2	11				単 4号 見積
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
再剥離シート撤去		式	1				内 1号
標識撤去	板交換	基	1				単 5号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:標識支柱、標識板	t	0.1				単 6号 小勝島へ

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	15				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	再剥離シート撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
高所作業車運転		日	1				単 12号	
軽作業員		人	2					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3未満	単位	基	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎,4.0m3未満,無,無,無	m3	4				単 8号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	片持標識柱	柱型式:片持ち式,鋼管,F型	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基,亜鉛メッキ,350kg/基,2基,無,無	基	1				単 9号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識板	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2.0m2以上, カプセルブリスム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	m2	14				単 10号
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	標識板再剥離シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m2)			m2	1				単 11号 見積
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	標識撤去	板交換	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上,10m2未満,無,無	m2	3				単 13号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	現場発生品運搬	発生材種類:標識支柱、標識板	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	1				
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	1				
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4.0m3未満, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置 コンクリート基礎 4.0m3未満		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 350kg/基, 2 基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		t	0.35				
	標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2以上, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識[番号除])新設 カプセルリズム・レンズ2m2以上金具含		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 標識板剥離シート(貼付費含む)		m2	1				見積
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	23				
	高所作業車(リフト車)作業床高6.8m [自走式(クローラ)・ブーム型]		日	1.37				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2以上		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事(1)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
標識板再剥離シート		m2	9,500	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	5,785	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

標識一覧

番号	路線	現況の板			現・新 比較	計画の板			工事方法	用途	支柱形式	
		板サイズ(mm) 縦×横	面積 (m2)	文字 (mm)		板サイズ(mm) 縦×横	面積 (m2)	文字 (mm)				
③	3	(22)阿南勝浦線	—	—	—	2400×2150	5.16	250	新設	高速道路入口案内	片持ち (F)	
③	4	(22)阿南勝浦線	—	—	—	2400×2150	5.16	250	新設	高速道路入口案内	片持ち (F)	
⑤	116	(23) 富岡港線	2190×2790	6.11	300	=	2190×2790	6.11	300	板交換	案内・予告	片持ち (F)
⑤	117	(130) 大林津乃峰線	2190×2790	6.11	300	=	2190×2790	6.11	300	板交換	案内・予告	片持ち (F)
④	119	(130) 大林津乃峰線	2190×2790	6.11	300	=	2190×2790	6.11	300	板交換	案内・予告	片持ち (F)
②	120	(22)阿南勝浦線	2050×2330	4.78	250	=	2050×2330	4.78	250	板交換	案内・予告	片持ち (F)
①	121	(22)阿南勝浦線	1830×2330	4.26	250	=	1830×2330	4.26	250	板交換	案内・予告	片持ち (逆L)
①	125	(24) 羽ノ浦福井線	1830×2330	4.26	250	<	2190×2790	6.11	250	建て替え	案内・予告	片持ち (F)
②	126	(24) 羽ノ浦福井線	1830×2330	4.26	250	<	2190×2790	6.11	250	建て替え	案内・予告	片持ち (F)
③	129	(282) 大井南島線	1400×2440	3.42	250	=	1400×2440	3.42	250	板交換	案内・予告	片持ち (逆L)
④	137	(22)阿南勝浦線	—	—	—		2050×2800	5.74	250	新設	案内・予告	片持ち (F)
⑥	142	(28)阿南小松島線	1830×2330	4.26	250	=	1830×2330	4.26	250	板交換	案内・予告	片持ち (逆L)
⑥	143	(282) 大井南島線	1830×2330	4.26	250	<	2190×2330	5.10	250	板交換	案内・予告	片持ち (F)

