

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		20			
埋戻し		m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4			
標識工		式		1			
大型標識工		式		1			
標識基礎	形式：片持式の基礎, 基礎規格：4. 0m3 以上6. 0m3未満	基		1			
片持標識柱	柱型式：片持ち式, 鋼管, F型	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（2）（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚		2		
標識板再剥離シート		m2		2		
構造物撤去工		式		1		
標識撤去工		式		1		
標識撤去	板交換	基		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		9		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		5		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
汚泥処分費		t		0.02			
現場発生品運搬	発生材種類:標識支柱、標識板	t		0.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			