

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（2）（
担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路土工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り		m3	20				単 1号
埋戻し		m3	20				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4				単 3号 持井へ
標識工		式	1				
大型標識工		式	1				
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	基	1				単 4号
片持標識柱	柱型式:片持ち式,鋼管,F型	基	1				単 5号
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚	2				単 6号
標識板再剥離シート		m2	2				単 7号 見積

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去	板交換	基	1				単 8号
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	9				単 9号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	5				単 10号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.5				単 11号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.5				単 12号
汚泥処分費		t	0.02				単 13号
現場発生品運搬	発生材種類:標識支柱、標識板	t	0.1				単 14号 小勝島へ
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	15				単 15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,無,無,無	m3	5			単 16号	
アンカーボルト材料費			kg	37			単 17号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	片持標識柱	柱型式:片持ち式, 鋼管, F型	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 827kg/基, 1基, 無, 無	基	1			単 18号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標識板	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2.0m2以上, カプセル型・リズム・カプセル型, 10m2以上, 無, 無, 無	m2	12			単 19号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	標識板再剥離シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m2)			m2	1			単 20号 見積	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	標識撤去	板交換	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)		2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	m2	6			単 21号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 7.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 22号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	汚泥処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 23号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場発生品運搬	発生材種類:標識支柱、標識板	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 2 0. 5km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 24号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0～6. 0m3未満			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料			kg	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 827kg/基, 1 基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ			t	0. 827				
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, カプセルブリスム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識[番号除])新設 カプセルブリスム・レンズ2m2以上金具含			m2	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
材料費 標識板剥離シート（貼付費含む）			m2	1			見積		
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2以上			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (As殻)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事（2）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.022	155	
M000202096	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.79	15,138	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.1	568	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.189	1,617	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.035	270	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.905	484	
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.05	645	
	合計額				18,877	

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 阿南勝浦線他 阿南・下大野他 標識設置工事(2)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	As殻	m3	1,800	運搬距離 L=5.8km
処分費	舗装版切断時発生汚泥	t	11,000	
標識板再剥離シート		m2	9,500	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	7,402	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

標識一覧

番号	路線	現況の板			現・新 比較	計画の板			工事方法	用途	支柱形式	
		板サイズ(mm) 縦×横	面積 (m2)	文字 (mm)		板サイズ(mm) 縦×横	面積 (m2)	文字 (mm)				
③	3	(22)阿南勝浦線	—	—	—	2400×2150	5.16	250	新設	高速道路入口案内	片持ち (F)	
③	4	(22)阿南勝浦線	—	—	—	2400×2150	5.16	250	新設	高速道路入口案内	片持ち (F)	
⑤	116	(23) 富岡港線	2190×2790	6.11	300	=	2190×2790	6.11	300	板交換	案内・予告	片持ち (F)
⑤	117	(130) 大林津乃峰線	2190×2790	6.11	300	=	2190×2790	6.11	300	板交換	案内・予告	片持ち (F)
④	119	(130) 大林津乃峰線	2190×2790	6.11	300	=	2190×2790	6.11	300	板交換	案内・予告	片持ち (F)
②	120	(22)阿南勝浦線	2050×2330	4.78	250	=	2050×2330	4.78	250	板交換	案内・予告	片持ち (F)
①	121	(22)阿南勝浦線	1830×2330	4.26	250	=	1830×2330	4.26	250	板交換	案内・予告	片持ち (逆L)
①	125	(24) 羽ノ浦福井線	1830×2330	4.26	250	<	2190×2790	6.11	250	建て替え	案内・予告	片持ち (F)
②	126	(24) 羽ノ浦福井線	1830×2330	4.26	250	<	2190×2790	6.11	250	建て替え	案内・予告	片持ち (F)
③	129	(282) 大井南島線	1400×2440	3.42	250	=	1400×2440	3.42	250	板交換	案内・予告	片持ち (逆L)
④	137	(22)阿南勝浦線	—	—	—	2050×2800	5.74	250	新設	案内・予告	片持ち (F)	
⑥	142	(28)阿南小松島線	1830×2330	4.26	250	=	1830×2330	4.26	250	板交換	案内・予告	片持ち (逆L)
⑥	143	(282) 大井南島線	1830×2330	4.26	250	<	2190×2330	5.10	250	板交換	案内・予告	片持ち (F)

工事区分(レベル 1)：道路改良

数 量 総 括 表

工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量		摘 要	
					当初	変更		
道路土工	作業土工	床掘り	小規模：土砂					
		④	案内・予告標識137	m3	23		23.4	
		埋戻し	小規模：土砂					
		④	案内・予告標識137	m3	18		17.5	
	運搬処理工	土砂等運搬	土砂					
		④	案内・予告標識137	m3	4		4.0	23.4-17.5/0.9
道路付属施設工	標識工							
	【標識基礎】							
④	案内・予告標識137	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m3	5		4.8	
		型枠	鉄筋構造物	m2	11		11.2	
		鉄筋	SD345 D16	t	0.06		0.064	
		〃	SD345 D13	t	0.05		0.048	
		アンカーボルト	丸棒RB 850×25 φ	本	8		8.0	26.2kg
		〃	FB 50×6×550	本	8		8.0	10.4kg
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.5		0.5	
		基礎碎石	t=150、RC-40	m2	5		4.6	
	【標識柱】							
④	案内・予告標識 137	〃	φ 267.4× t 9.3	基	1			827.4kg
	【標識板】							
④	案内・予告標識 119	2.0㎡以上、カプセルプリズム型	2190×2790	枚	1		6.11m2	
④	案内・予告標識 137	2.0㎡以上、カプセルプリズム型	2190×2790	枚	1		6.11m2	

工事区分(レベル 1): 道路改良

数 量 総 括 表

[illegible]

工種	種別	細 別	規 格	計 算 式	単位	小 計	合 計
道路付属施設工							
	【標識工】						
④	案内・予告標識119	標識板	案内標識	2.0㎡以上, カブ°セルブ°リズム型	2190×2790	枚	1
④	案内・予告標識137	片持標識柱	片持式	φ 267.4× t 9.3		基	1
			支柱部			kg	601.0
			アーム部			kg	226.4
						kg	827.4
		標識板	案内・予告標識	2.0㎡以上, カブ°セルブ°リズム型	×	枚	1
						㎡	5.740
		標識基礎	コンクリート	σ ck≥21N/mm2	3.100×1.200×1.300	㎡	4.8
			型枠	鉄筋構造物	2×(3.100×1.300+1.200×1.300)	㎡	11.2
			鉄筋	SD345 D16	1.560×2.94×14	kg	64
				SD345 D13	0.995×2.990×11	kg	33
				〃	0.995×1.390×11	kg	15
			アンカーボルト	丸棒RB 850×25 φ		本	8
				(重量)	3.85kg/m*0.85m*8本	kg	26.2
				FB 50×6×550		本	8
				(重量)	2.36kg/m*0.55m*8本	kg	10.4
			基礎コンクリート	σ ck≥18N/mm2	1.400×3.300×0.1	㎡	0.5
			基礎碎石	t=150、RC-40	1.400×3.300	㎡	4.6

[illegible]