

R 7 徳耕 経営体 和田島 その6 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ）	ha	1.820	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土戻し+整地）	ha	1.820	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.820	
雑物除去（ほ場整備工）		ha	1.820	
耕起砕土	砂質土	ha	1.820	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m ²	190.0	
(3) 進入路工				
法面整形		m ²	6	
路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	9	
植生工		m ²	1.000	
(4) 付帯工				
田面排水口	VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, , , , , 0箇所	箇所	5.000	
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	5.000	
田面排水口	重圧管φ200	箇所	2.000	
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	2.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋Con	m ³	120	
コンクリート構造物取壊し	有筋Con	m ³	5.0	
殻運搬	無筋Con	m ³	120	
殻運搬	有筋Con	m ³	5.0	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋Con	m ³	120	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋Con	m ³	5.0	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その6 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 用水路工（管水路）				
（1）管体土工				
床掘り		m3	98	
砂基礎1	流用土	m3	1.000	
砂基礎2	流用土	m3	4.000	
埋戻1	流用土	m3	14	
埋戻2	流用土	m3	61	
埋戻3	流用土	m3	6	
埋戻4	流用土	m3	5	
埋設表示シート		m	26.000	
（2）管体工				
硬質塩化ビニル管	VP φ 200	m	30.300	
硬質塩化ビニル管	VU φ 200	m	162.300	
硬質塩化ビニル管	VU φ 125	m	4.300	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 200*90° 離脱防止機能付	個	4.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 200*45° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 200*22 1/2° 離脱防止機能付	個	6.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 200*11 1/4° 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 200*5 5/8° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 125*90° 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 125*5 5/8° 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T字管 φ 200*φ 200 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T字管 φ 200*φ 75 離脱防止機能付	個	4.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	片落管 φ 200*φ 125 離脱防止機能付	個	1.000	
弁類	制水弁 φ 200 7.5k	基	2.000	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その6 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
制水弁保護工	B-3型	式	1. 000	
制水弁保護工	B-4型	式	1. 000	
(3) 末端工				
自動給水栓設置工	50A	箇所	1. 000	
自動給水栓設置工	80A	箇所	3. 000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削	表土剥取	m ³	230	
掘削		m ³	73	
床掘り		m ³	390	
埋戻		m ³	240. 000	
盛土		m ³	350. 000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m ²	94	
法面整形		m ²	850	
(3) 植生工				
芝付	野芝・高麗芝（全面張）, 人工芝（幅 50cm程度）	m ²	500	
(4) 排水路工				
鉄筋コンクリートフリーム	KF300	m	288. 600	
鉄筋コンクリートフリーム	KF350	m	16. 900	
鉄筋コンクリートフリーム	KF400	m	175. 300	
暗渠工	ヒューム管 φ 500	m	4. 000	
暗渠工	重圧管 φ 500	m	19. 000	
暗渠工	ヒューム管 φ 600	m	4. 000	
暗渠工	重圧管 φ 700	m	12. 500	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その6 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
大型フリューム	600*600	m	83.900	
(5)付帯工				
呑口工	B1型	箇所	3.000	
呑口工	B2型	箇所	1.000	
合流柵工	1型（開口部等控除）	箇所	12.000	
合流柵工	2型（開口部等控除）	箇所	3.000	
合流柵工	3型（開口部等控除）	箇所	8.000	
既設水路取付工	450×600	式	1.000	
(6)舗装復旧工				
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	19	
表層（車道・路肩部）		m ²	19	
(7)既設道路擁壁復旧工	GW28 L=6.8 φ700控除			
擁壁工	GW28 L=6.8m φ700控除	式	1.000	
(8)ガイドパイプ撤去・設置工				
ガードパイプ撤去・設置		m	4.000	
4. 道路工				
(1)掘削工				
掘削	表土剥取	m ³	380	
(2)路床盛土工	流用土			
路床盛土		m ³	1,200	
(3)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	56	
法面整形（盛土部・購入土）		m ²	750	
(4)植生工				
芝付	野芝・高麗芝（全面張）, 人工芝(幅 50cm程度)	m ²	320	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その6 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)アスファルト舗装工	隅切り部含む			
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	60	
表層（車道・路肩部）		m ²	60	
(6)砂利舗装工	隅切り部含む			
敷砂利		m ²	1,300	
5. 仮設工				
(1)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		箇所	1	