

R 7 徳耕 長寿命化 坂野西用水路 その1 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 補修工				
(1) 高圧洗浄工				
高圧洗浄工	30Mpa	m ²	820.000	
(2) 表面処理工				
表面被覆工（左官）	側壁部（無機系被覆材）	m ²	551.000	
表面被覆工（左官）	底版部（無機系被覆材）	m ²	268.000	
(3) ひび割れ補修工				
充填	充填工（弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材）	m	38.2	
(4) 断面修復工				
断面修復工	無機系被覆材	m ²	0.100	
(5) 目地補修工				
成型ゴム挿入工	50×50	m	89.1	
2. 水路付帯工				
(1) 付帯工				
間詰工		箇所	1.000	
コンクリート増打工		箇所	1.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
安定シート		m ²	1,335	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	941	
坂路部土砂運搬・盛土		m ³	50.000	
坂路部土砂撤去・運搬		m ³	50.000	
耕地復旧工		m ²	1,335.000	
4. その他				
(1) 運搬費				

R 7 徳耕 長寿命化 坂野西用水路 その1 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	59.35	
(2)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
付着強度試験				
付着強度試験（下地処理後）		箇所	6.000	
付着強度試験（表面被覆後）		箇所	6.000	
圧縮強度試験				
圧縮強度試験（ポリアーセメントモルタル）	表面被覆工	回	2.000	
圧縮強度試験（ポリアーセメントモルタル）	断面修復工	回	1.000	