

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工 9ﾌﾟﾛｯｸ底版		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:逆T型,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		93			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		2.05			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		5.22			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t		18.78			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		34			
足場 設置・賃料	安全ネット:無し	掛m2		310			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		6			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			