

R 7馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. アンカー工				
(1)アンカー工				
アンカー工		式	1.000	
削孔(アンカー)	スキッド型, 135mm, 硬質土	m	198.800	
削孔(アンカー)	スキッド型, 135mm, 軟岩	m	54.800	
アンカー工(挿入・緊張・定着・頭部処理)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立)	本	8.000	
グラウト注入(アンカー)		m ³	11.900	
ボーリングマシン移設(アンカー)		回	2.000	
アンカー工資材	設計アンカー力 620kN/本 定着荷重 350kN/本	式	1.000	
C E型耐荷体	65CE (φ 12.7×6) L=2.065m	本	8.000	
C E型引張材	65CE (φ 12.7×6)	m	231.500	
C E型緊張余長材	65CE (φ 12.7×6) L=1.0m	本	8.000	
エキステンションキット	65CE (φ 12.7×6) L=0.5m	本	24.000	
オイルキャップ	65CE-タイプ 2	個	8.000	
ヘッドアダプター	65CE-タイプ 2	個	8.000	
アンカーヘッド	65CE	個	8.000	
アンカープレート(メッキ品)	□300×32 φ 86	枚	8.000	
クサビ	φ 12.7	組	48.000	
防錆材	プロコート C 16kg/缶	缶	0.800	
シームレスパイレンパッカー	SPW-180	m	56.000	
グラウト注入ホース		m	224.000	
(2)土工				
土工		式	1.000	
機械掘削	地山の掘削・積込 礫質土	m ³	173.000	

R 7馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械掘削	地山の掘削・積込 軟岩 (I)A	m ³	429.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込 礫質土	m ³	9.000	
ダンプトラック運搬	4 t 車, 礫質土, 0.5km	m ³	602.000	
ダンプトラック運搬	10 t 車, 礫質土, 23.8km	m ³	602.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込 礫質土	m ³	602.000	
残土処分費		m ³	602.000	
法面工 (植生基材吹付工)	厚 5 cm, 吹付工	m ²	90.600	
(3)受圧板工				
受圧板工		式	1.000	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m ³	19.600	
型枠	一般型枠	m ²	35.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	1.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.800	
鉄筋加工	D19 SD345	ton	1.400	
鉄筋組立	D19 SD345	ton	1.400	
鉄筋加工	D10 SD295	ton	0.030	
鉄筋組立	D10 SD295	ton	0.030	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	2.000	
基礎コンクリート	18-12-40 (高炉)	m ³	1.100	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.500	
基面整正		m ²	10.900	
裏込コンクリート	18-12-40 (高炉)	m ³	19.400	
法面工	モルタル吹付工, 厚5cm, 吹付工	m ²	40.500	
(4)擁壁工				
擁壁工		式	1.000	

R 7 馬林 復旧治山 美馬市生子屋敷 山腹工事 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	18-12-40(高炉)	m ³	6.900	
型枠	一般型枠	m ²	25.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	0.500	
コンクリート	18-12-40(高炉)	m ³	1.300	
型枠	一般型枠	m ²	6.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.700	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
足場(アンカー)		空m ³	43.800	
ボーリングマシン移設(アンカー)		回	2.000	