

R 7馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	110.600	
生コンクリート 小型車割増		m ³	110.600	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	9.000	
生コンクリート 小型車割増		m ³	9.000	
型枠工（治山ダム工）		m ²	78.600	
角材式残存型枠工		m ²	46.000	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	0.500	
水平打継目鉄筋	鉄筋 φ 22mm	本	79.000	
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	31.200	
裏石積工	t=15cm	m ²	31.200	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
足場工（キャットウォーク）		m	33.400	
昇降ステップ		個	22.000	
暗渠排水管	φ 75mm	m	50.000	
土のう締切工		m ²	3.500	
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m ³	240.000	
機械掘削（レーズ）	礫質土	m ³	134.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	44.000	

R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
植生マット	ヤシ繊維ネット	m ²	19.000	
(2) 流路工				
流路工		式	1.000	
コンクリート工（流路）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	44.600	
生コンクリート 小型車割増		m ³	44.600	
型枠工	一般型枠	m ²	101.800	
敷栗石		m ³	13.400	
基面整正	礫質土	m ²	44.700	
再生クラッシャーラン	RC-30	m ³	2.700	
ダンプトラック運搬	再生クラッシャーラン L=16.3km	m ³	2.700	
足場工	単管傾斜	掛m ²	51.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	2.000	
機械掘削	礫質土	m ³	165.000	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	43.000	
植生マット	ヤシ繊維ネット	m ²	51.500	
目地板	目地板 t=10mm	m ²	20.800	
水替工(ポンプ運転)	作業時排水	日	10.000	
水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所	1.000	
垂直壁		式	1.000	
コンクリート工（垂直壁）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	10.600	
生コンクリート 小型車割増		m ³	10.600	
型枠工	一般型枠	m ²	27.000	
足場工	単管傾斜	掛m ²	13.000	

R 7馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	0.300	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	5.500	
機械掘削	礫質土	m ³	41.000	
呑口工		式	1.000	
コンクリート工（呑口）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	3.000	
コンクリート工（呑口）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	3.400	
生コンクリート 小型車割増		m ³	6.400	
型枠工	一般型枠	m ²	19.500	
敷栗石		m ³	1.900	
裏石積工(t=15cm)		m ²	8.500	
機械掘削	礫質土	m ³	19.000	
基面整正	礫質土	m ²	4.000	
横断溝		式	1.000	
鋼製グレーチング	T-1 4 995×800×105	組	7.000	
コンクリート工	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	5.200	
生コンクリート 小型車割増		m ³	5.200	
型枠工（受台）	一般型枠	m ²	27.600	
基礎栗石工		m ²	10.900	
表層工		m ²	12.700	
上層路盤工		m ²	12.700	
機械掘削	礫質土	m ³	12.000	
基面整正	礫質土	m ²	12.700	

R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ふとんかご	設置	m	2.000	
止杭	末口径10cm 長1.5m	本	2.000	
コンクリート構造物取り壊し工		式	1.000	
構造物取壊し		m ³	4.900	
ダンプトラック運搬	コンクリート塊 L=5.4km	m ³	4.900	
舗装版切断		m	6.600	
舗装版破碎		m ²	28.000	
建設廃材	コンクリート塊（無筋）	ton	11.400	
（3）残土処理費				
残土処理		式	1.000	
残土処理費用		m ³	300.000	
ダンプトラック運搬	残土 L=1.9km	m ³	300.000	
残土仮置き		式	1.000	
ダンプトラック運搬（往路）	埋戻土 L=0.7km	m ³	177.000	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	177.000	
ダンプトラック運搬（復路）	埋戻土 L=0.7km	m ³	177.000	
（4）支障木処理費				
支障木処理		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	

R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1. 000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1. 000	
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	根株 L=5. 4km	m3	2. 400	
根株処分費	根株	ton	1. 700	
安全費				
1. 安全費				
（1）安全費				
安全費		式	1. 000	
雨量計設置		基	1. 000	
雨量計観測		式	1. 000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
（1）土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1. 000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条 （諸経費含, 29項目, 銅含 ず）	式	1. 000	