

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		24			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
不陸整正	補足材有 t=3cm	m2		24			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		24			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m		6			
汚泥処分		m3		0.1			
切削オーバーレイ工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（1）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
切削オーバーレイ 【夜間】		平均切削深さ:7cmを超え12cm以下, 舗設層数:二層,アスファルト材料種類(一層):各種,アスファルト材料種類(二層):各	m2		1,210		
殻運搬(路面切削) 【夜間】		殻種別:アスファルト切削殻	m3		121		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		121		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 外側線 白		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		141		
溶融式区画線 中心線 黄		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		49		
溶融式区画線 ゼブラ 白 W=45cm		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		138		
溶融式区画線 矢印・記号・文字		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		14		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A	人日		3		
交通誘導警備員		B	人日		4		
交通誘導警備員 【夜間】		A	人日		3		
交通誘導警備員 【夜間】		B	人日		18		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 往復			台		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ 【夜間】	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		1,000			
殻運搬(路面切削) 【夜間】	殻種別:アスファルト切削殻	m3		50			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		50			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		359			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		56			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		56			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		83		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 【夜間】		A	人日		1		
交通誘導警備員 【夜間】		B	人日		6		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
排水構造物工			式		1		
側溝工			式		1		
側溝蓋		C2-B300	枚		16		
側溝蓋		C2-B500	枚		40		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		

工事数量総括表(本03)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
車線分離標		車線分離標規格:H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	本		5		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本03)

[illegible]