

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 阿南小松島線 小・櫛淵 標識工事 (3) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 6 | | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 6 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 表層(歩道部) | 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:t=50mm | m2 | | 3 | | | |
| 縁石工 | | 式 | | 1 | | | |
| 縁石工 | | 式 | | 1 | | | |
| 歩車道境界ブロック | ブロック規格:C種(180/210×300×600) | m | | 3 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 阿南小松島線 小・櫛淵 標識工事 (3) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|----------------|---------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 標識工 | | 式 | | 1 | | | |
| 大型標識工 | | 式 | | 1 | | | |
| 標識基礎 案内標識① | 形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3 以上6.0m3未満 | 基 | | 1 | | | |
| 片持標識柱 案内標識① | 柱型式:片持式 | 基 | | 1 | | | |
| 標識板 案内標識① | 標識板規格:2.0m2以上 | 枚 | | 1 | | | |
| 標識板 案内標識② | 標識板規格:2.0m2以上 | 枚 | | 1 | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下 | m | | 4 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm | m2 | | 0.5 | | | |
| 縁石撤去工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 阿南小松島線 小・櫛淵 標識工事 (3) | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|-----------------------------|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用区分:処分 | m | | 3 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 0.2 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 0.02 | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 0.2 | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 0.02 | | |
| 殻処分 | 殻種別:建設汚泥 | m3 | | 0.01 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | | 3 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 6 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 阿南小松島線 小・櫛淵 標識工事 (3) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|-----------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |