

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事（4）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
道路土工			式		1		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6		
残土等処分			m3		6		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
表層(歩道部)		材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:t=50mm	m2		3		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		ブロック規格:C種(180/210×300×600)	m		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事（４）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
標識工			式		1		
大型標識工			式		1		
標識基礎 案内標識③		形式:片持式の基礎, 基礎規格:4.0m3 以上6.0m3未満	基		1		
片持標識柱 案内標識③		柱型式:片持式	基		1		
標識板 案内標識③		標識板規格:2.0m2以上	枚		1		
標識板 案内標識④		標識板規格:2.0m2以上	枚		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		4		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		0.5		
縁石撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事（４）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分:処分	m		3		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		0.02		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		0.02		
殻処分		殻種別:建設汚泥	m3		0.01		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		3		
交通誘導警備員		B	人日		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事（4）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		