

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事（7）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	月単位の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事（7）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識柱 注意喚起標識② DO NOT ENTER	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:1.3m, 施工規模:5基以上	基	8				単 1号
標識板 注意喚起標識② DO NOT ENTER	標識板規格:2.0m2未満	枚	8				単 2号
標識板 注意喚起標識② ×逆走×	標識板規格:2.0m2未満, 柱規格:複柱式 H形鋼100×100×3.1m, 柱設置含む	枚	8				単 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	標識柱 注意喚起標識② DO NOT ENTER	柱規格:単柱式 径60.5,柱長さ:1.3m ,施工規模:5基以上	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(路側式)			基	1			単 4号	
標識柱 φ 60.5×3.2×1300, 景観色			本	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	標識板 注意喚起標識② DO NOT ENTER	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2.0m2未満, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	m2	0.4			単 5号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	標識板 注意喚起標識② ×逆走×	標識板規格:2. 0m2未満, 柱規格:複柱 式 H形鋼100×100×3. 1m, 柱設置含 む	単位	枚	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(柱含む) 注意喚起標識②			枚	8			単 6号	
標識板 注意喚起標識②			セット	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	標識柱設置(路側式)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 2				
普通作業員			人	0. 2				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 4. 9t吊			日	0. 2				
トラック[普通型] 1. 5t積		機械条件: 供用 持込	供用日	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			3%	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2未満, カブセルブリスム・カブセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除])新設 カブセルブリスム・レンズ2m2未満金具含			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	標識板設置(柱含む) 注意喚起標識②		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 5				
普通作業員			人	0. 5				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	0. 5				
トラック[普通型] 1. 5t積		機械条件: 供用 持込	供用日	0. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			3%	
合計								
単価							円/枚	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事(7)			
名称	規格	単位	単価	備考
標識柱 (注意喚起標識② DO NOT ENTER)	STK400 φ60.5×3.2×1300 溶融亜鉛メッキ、景観色塗装	本	30,800	
標識板 (注意喚起標識② ×逆走×)	サイン板8基/セット、支柱等含む、 支柱:溶融亜鉛メッキ、景観色塗装	セット	3,630,000	

**R 7 徳土 阿南小松島線
小・立江 標識工事（7）**

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要
標識工				
小型標識工				
標識柱 注意喚起標識② DO NOT ENTER	単柱式 径60.5、柱長さ:1.3m 景観色	基	8	
標識板 注意喚起標識② DO NOT ENTER	2.0m2未満	枚	8	
標識板 注意喚起標識② × 逆走 ×	標識板:2.0m2未満、 複柱式 H形鋼100×100×3.1m、 柱設置含む	枚	8	

標識工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
標識柱 注意喚起標識② DO NOT ENTER	No. 18 右側 N= 4基 No. 18+12. 0 右側 N= 4基 単柱式 STK400 $\phi 60.5 \times 3.2 \times 1300$	8.0 基
標識板 注意喚起標識② DO NOT ENTER カブセルフリズム	No. 18 右側 N= 4枚 No. 18+12. 0 右側 N= 4枚	8.0 枚
標識板 注意喚起標識② ×逆走× カブセルフリズム (柱設置含む)	No. 18 右側 N= 4枚 No. 18+12. 0 右側 N= 4枚 複柱式 H-100×100×6×8×3100	8.0 枚

標識(小松島南IC ランプ部)集計表

名 称	測点No.	標識板内容	数量	標 識 板								支 柱							
				種別	区分	板寸法 横 × 縦 (m)	反射区分	数量 (枚/基)	反射式	反射式	内照式	種別	形状	形式	表面 塗装 処理	数量 (本/基)	重量 (kg/本)	重量 (kg)	落下 防止 金具 (式)
									面積	面積	面積								
注意喚起標識② 共架	(右側) OFF No.18 OFF No.18+12.0		1	新設	注意喚起標識	1.00 × 0.4	カプセル プリズム型	4	0.40	1.60		新設	路側単柱	STK400 φ60.5×3.2×1300	溶融亜鉛めっき 景観色 ダークブラウン	4	5.88	23.5	—
	1		新設	注意喚起標識	1.00 × 0.4	4		0.40	1.60		新設	路側単柱	STK400 φ60.5×3.2×1300	4		5.88	23.5	—	
注意喚起標識②	(右側) OFF No.18 OFF No.18+12.0		1	新設	注意喚起標識	0.87 × 1.85	カプセル プリズム型	4	1.61	6.44		新設	複柱式	H-100×100×6×8×3100	溶融亜鉛めっき 景観色 ダークブラウン	8	52.4	419.1	—
	1		新設	注意喚起標識	0.87 × 1.85	4		1.61	6.44		新設	複柱式	H-100×100×6×8×3100	8		52.4	419.1	—	