

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 緊急河川維持業務

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削機械搬入搬出		回	2				単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	470				単 2号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	470				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470				単 4号 現場～仮置き場
ゴミ等除去工		式	1				
ゴミ等除去		m3	470				単 5号
ゴミ等運搬処分		t	1				単 6号
残土処理工		式	1				
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	470				単 7号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470				単 8号 仮置き場～処分場

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	470				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 13号
	合計							

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 1号	掘削機械搬入搬出		単位	回	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
移動式クレーン運転費(賃料)		ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジャブ型 16t吊, 標準(1.0)	日	0.5			単 10号		
合計									
単価							円／回		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 3号	積込 (ル-ス°)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ス°)		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模, バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km以下	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 5号	ゴミ等除去		単位	m3	単位数量	42	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員			人	2. 1					
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		2, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 3. 9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 8時間	時間	5. 8			単 11号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	ゴミ等運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	1					
処分費(t)			t	1			単 12号		
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 7号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06			
						歩掛適用年月	2025. 06			
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	m3	1						
合計										
単価							円／m3			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 16t吊，標準（1. 0）	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕16t吊			日	1					
諸雑費（まるめ）			式	1					
合計									
単価							円／日		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	2, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 3. 9時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 8時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	5. 9				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 持込低騒低振, 供用日当り 運転時間: 3. 9 h, 運転日当り運転時 間: 5. 8 h	時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000	0.0	0
単 12号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 廃プラスチック			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 13号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質等試験費			式	1					
合計									

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 緊急河川維持業務					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001130004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1	40,400	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	41.685	253,424	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	64.904	125,266	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	4.082	38,657	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	2.232	47,940	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	24.948	213,803	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	22.329	465,488	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.075	765	
	合計額				1,185,743	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

数量内訳表

[illegible]

土質等試験

1回当たり

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出	検体	1	(1)
2	全シアン	溶出	検体	1	(1)
3	有機リン	溶出	検体	1	(1)
4	鉛	溶出	検体	1	(1)
5	六価クロム	溶出	検体	1	(1)
6	ヒ素	溶出	検体	1	(1)
7	総水銀	溶出	検体	1	(1)
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	(1)
9	PCB	溶出	検体	1	(1)
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	(2)
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	(2)
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	(2)
20	ベンゼン	溶出	検体	1	(2)
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
22	チウラム	溶出	検体	1	(1)
23	シマジン	溶出	検体	1	(1)
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	(1)
25	セレン	溶出	検体	1	(1)
26	ふっ素	溶出	検体	1	(1)
27	ほう素	溶出	検体	1	(1)
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	(1)
29	溶出液作成料		検体	1	上記(1)の作成料
30	溶出液作成料		検体	1	上記(2)の作成料