見積参考資料

工事名　R7徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	徳島5
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（通期）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島５
工期	
積算体系年月	令和７年３月
単価期適用年月	令和７年６月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・準備費	1.000	式		
11 ・・・現場管理費				
12 ・・・・現場管理費（率計上）				
13 ・一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 処分費(準備費の内数)				
16 処分費等(率対象外)				
17 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土砂撤去	1.000	式		
・・作業土工 1-1排水路	1.000	式		
・・作業土工 1号承水路	1.000	式		
・・作業土工 2号承水路	1.000	式		
・・作業土工 3号承水路（ブロック積擁壁）	1.000	式		
・・作業土工 1号集水隧道	1.000	式		
・・作業土工 2号集水隧道	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・・構造物撤去工 1-1排水路工	1.000	式		
・・構造物撤去工 1号承水路工	1.000	式		
・水路補修･更新工	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・ひび割れ補修工 1-1号排水路	1.000	式		
・・底版･側壁補修工 1-1排水路	1.000	式		
・・目地補修工(ﾓﾙﾀﾙ補修) 1-1排水路	1.000	式		
・・目地補修(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ補修) 1-1排水路,2号排水路	1.000	式		
・・断面補修 1-1排水路	1.000	式		
・・断面補修・更新工 1-1排水路(標準部)	1.000	式		
・・断面補修・更新工 1-1排水路(擦付部)	1.000	式		
・・底版補修 1-1排水路	1.000	式		
・・水路更新工 1号承水路	1.000	式		
・・水路更新工 2号承水路（A区間）	1.000	式		
・・水路更新工 2号承水路（B区間）	1.000	式		
・・水路更新工 3号承水路	1.000	式		
・・水路更新工 1号集水隧道排水路	1.000	式		
・構造物補修･更新工	1.000	式		
・・抗口補修工 1号集水隧道	1.000	式		
・・抗口補修工 2号集水隧道	1.000	式		
・・堰堤補修･更新工 1号堰堤	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・付帯擁壁更新工 　ブロック積擁壁	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・準備費	1.000	式		
・・準備費	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・土砂撤去	1.000	式			
土砂撤去	6.000	m3			単A B単　1号
合　計					
・・作業土工 1-1排水路	1.000	式			
床堀	10.000	m3			単A B単　2号
掘削	4.000	m3			単A B単　3号
法面整形	8.000	㎡			単A B単　4号
埋戻	8.000	m3			単A B単　5号
盛土	1.000	m3			単A B単　6号
残土処理 土砂	5.000	m3			単A B単　7号
合　計					
・・作業土工 1号承水路	1.000	式			
床堀	31.000	m3			単A B単　8号
埋戻	0.900	m3			単A B単　9号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・作業土工 2号承水路	1.000	式			
床堀	4.000	m3			単Ａ Ｂ単　10号
埋戻	4.000	m3			単Ａ Ｂ単　11号
合　　計					
・・作業土工 3号承水路（ブロック積擁壁）	1.000	式			
床堀	31.000	m3			単Ａ Ｂ単　12号
掘削	35.000	m3			単Ａ Ｂ単　13号
埋戻	17.000	m3			単Ａ Ｂ単　14号
残土処理 土砂	49.000	m3			単Ａ Ｂ単　15号
合　　計					
・・作業土工 1号集水隧道	1.000	式			
床堀	7.000	m3			単Ａ Ｂ単　16号
掘削	15.000	m3			単Ａ Ｂ単　17号
埋戻	2.000	m3			単Ａ Ｂ単　18号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処理 土砂	20.000	m3			単Ａ Ｂ単　19号
合　　計					
・・作業土工 2号集水隧道	1.000	式			
床堀	9.000	m3			単Ａ Ｂ単　20号
掘削	18.000	m3			単Ａ Ｂ単　21号
埋戻	4.000	m3			単Ａ Ｂ単　22号
残土処理 土砂	23.000	m3			単Ａ Ｂ単　23号
合　　計					
・構造物撤去工	1.000	式			
・・構造物撤去工 1-1排水路工	1.000	式			
構造物撤去工 無筋	2.000	m3			単Ａ Ｂ単　24号
合　　計					
・・構造物撤去工 1号承水路工	1.000	式			
構造物撤去工 無筋	0.200	m3			単Ａ Ｂ単　25号
合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・水路補修・更新工	1.000	式			
・・ひび割れ補修工 1-1号排水路	1.000	式			
ひび割れ充填工	2.000	m			単Ａ Ｂ単　26号
合　　計					
・・底版・側壁補修工 1-1排水路	1.000	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切断 t≦15cm	2.400	m			単Ａ Ｂ単　27号
構造物撤去工 無筋	0.100	m3			単Ａ Ｂ単　28号
表面被覆工	8.600	㎡			単Ａ Ｂ単　29号
目地材 t=10mm	0.100	㎡			単Ａ Ｂ単　30号
合　　計					
・・目地補修工(ﾓﾙﾀﾙ補修) 1-1排水路	1.000	式			
目地補修工	2.000	箇所			単Ａ Ｂ単　31号
合　　計					
・・目地補修(弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ補修) 1-1排水路,2号排水路	1.000	式			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目地充填工	6.400	m			単A B単　32号
合　　計					
・・断面補修 1-1排水路	1.000	式			
コンクリート 18-8-20（高炉B）	0.200	m3			単A B単　33号
型枠 一般	0.600	㎡			単A B単　34号
構造物撤去工 無筋	0.100	m3			単A B単　35号
合　　計					
・・断面補修・更新工 1-1排水路(標準部)	1.000	式			
コンクリート 18-8-20（高炉B）	2.800	m3			単A B単　36号
型枠 一般	16.000	㎡			単A B単　37号
溶接金網 φ6,150*150	9.000	㎡			単A B単　38号
補強鉄筋 SD345,D13	0.058	ton			単A B単　39号
差し筋 SD345,D13,L=0.35	10.000	本			単A B単　40号
差し筋 SD345,D13,L=0.25	10.000	本			単A B単　41号
表面洗浄	3.500	㎡			単A B単　42号
基礎砕石 RC-40,t=150㎜	3.300	㎡			単A B単　43号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・断面補修・更新工 1-1排水路(擦付部)	1.000	式			
コンクリート 18-8-20（高炉B）	1.700	m3			単A B単　44号
型枠 一般	8.300	㎡			単A B単　45号
溶接金網 φ6,150*150	5.500	㎡			単A B単　46号
補強鉄筋 SD345,D13	0.030	ton			単A B単　47号
差し筋 SD345,D13,L=0.35	5.000	本			単A B単　48号
差し筋 SD345,D13,L=0.25	5.000	本			単A B単　49号
表面洗浄	4.700	㎡			単A B単　50号
基礎砕石 RC-40,t=150mm	1.700	㎡			単A B単　51号
合　　計					
・・底版補修 1-1排水路	1.000	式			
コンクリート 18-8-20（高炉B）	0.400	m3			単A B単　52号
型枠 一般	1.300	㎡			単A B単　53号
溶接金網 φ6,150*150	1.300	㎡			単A B単　54号
合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・水路更新工 1号承水路	1.000	式			
U型側溝設置工 360B（土工・基礎砕石・不整地運搬含む）	3.000	m			単A B単　55号
合　　計					
・・水路更新工 2号承水路（A区間）	1.000	式			
U型側溝設置工 300A（土工・基礎砕石・不整地運搬含む）	10.000	m			単A B単　56号
合　　計					
・・水路更新工 2号承水路（B区間）	1.000	式			
U型側溝設置工 300A（土工・基礎砕石・不整地運搬含む）	6.000	m			単A B単　57号
U型側溝蓋設置 1種300	3.000	枚			単A B単　58号
合　　計					
・・水路更新工 3号承水路	1.000	式			
U型側溝設置工 300A（土工・基礎砕石・不整地運搬含む）	23.600	m			単A B単　59号
合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・水路更新工 1号集水隧道排水路	1.000	式			
U型側溝設置工 300A（土工・基礎砕石・不整地運搬含む）	5.400	m			単A B単　60号
U型側溝蓋設置 1種300	3.000	枚			単A B単　61号
合　計					
・構造物補修・更新工	1.000	式			
・・抗口補修工 1号集水隧道	1.000	式			
コンクリート 18-8-20（高炉B）	6.700	m3			単A B単　62号
型枠 一般	31.000	㎡			単A B単　63号
足場工 単管足場	23.000	掛㎡			単A B単　64号
基礎砕石 RC-40	4.300	㎡			単A B単　65号
中詰材 C-40	6.800	m3			単A B単　66号
合　計					
・・抗口補修工 2号集水隧道	1.000	式			
コンクリート 18-8-20（高炉B）	6.700	m3			単A B単　67号
型枠 一般	31.000	㎡			単A B単　68号
足場工 単管足場	23.000	掛㎡			単A B単　69号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 RC-40	4.300	㎡			単Ａ Ｂ単　70号
中詰材 C-40	6.800	m3			単Ａ Ｂ単　71号
合　　計					
・・堰堤補修･更新工 1号堰堤	1.000	式			
コンクリート 18-8-20（高炉B）	13.000	m3			単Ａ Ｂ単　72号
中詰砕石 C-40	14.000	m3			単Ａ Ｂ単　73号
目地材 t=10㎜	7.000	㎡			単Ａ Ｂ単　74号
合　　計					
・・付帯擁壁更新工 ブロック積擁壁	1.000	式			
間知ブロック工 裏込材,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ,調整ｺﾝ,吸出防止材,小運搬含む	63.000	㎡			単Ａ Ｂ単　75号
目地材 t=10㎜	6.000	㎡			単Ａ Ｂ単　76号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ φ50㎜	11.000	m			単Ａ Ｂ単　77号
足場工 単管足場	63.000	掛㎡			単Ａ Ｂ単　78号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B),型枠含む	2.000	m3			単Ａ Ｂ単　79号
目地材 t=10㎜	0.200	㎡			単Ａ Ｂ単　80号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B),基礎材,目地,型枠含む	2.700	m3			単Ａ Ｂ単　81号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式			
仮締切工（土のう積） 1号堰堤	11.000	㎡			単Ａ Ｂ単　82号
仮設排水管 1号堰堤	20.000	m			単Ａ Ｂ単　83号
合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費					
・準備費	1.000	式			
・・準備費	1.000	式			
支障木伐採	2.000	本			単Ａ Ｂ単　84号
支障木運搬･処理 現場～処分場	10.000	m3			単Ａ Ｂ単　85号
合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	土砂撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単　43号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単　43号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単　42号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	法面整形		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	1.000	㎡			S単　46号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　2号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	残土処理 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3			S単　45号
	km以下					
	処分費 発生土、L＝18.0km	1.000	m3			S単　22号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単　44号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　1号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単　44号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単　44号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単　42号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
	残土処理 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3			S単　45号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	km以下					
	処分費 発生土、L＝18.0km	1.000	m3			Ｓ単　22号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単　44号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　42号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	残土処理 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3			Ｓ単　45号
	km以下					
	処分費 発生土、L＝18.0km	1.000	m3			Ｓ単　22号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単　44号
	合　計					
	単　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単　42号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			S単　1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
	残土処理 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3			S単　45号
	km以下					
	処分費 発生土、L＝18.0km	1.000	m3			S単　22号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
	構造物撤去工 無筋		m3		1.000 m3 当たり算出	
	【構造物取壊し】 無筋,受ける,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単　25号
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),20m未満	1.000	m3			S単　3号
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S単　47号
	処分費 無筋、L=14.4km	1.000	m3			S単　23号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
	構造物撤去工 無筋		m3		1.000 m3 当たり算出	
	【構造物取壊し】 無筋,受ける,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単　25号
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),60m未満	1.000	m3			S単　4号
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S単　47号
	処分費 無筋、L=14.4km	1.000	m3			S単　23号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
	ひび割れ充填工		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,3.04kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m			S単　34号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切断 t≦15㎝		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15㎝以下,-	1.000	m			S単　48号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
	構造物撤去工 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,受ける,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単　25号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),60m未満	1.000	m3			S単　4号
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S単　47号
	処分費 無筋、L=14.4km	1.000	m3			S単　23号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
	表面被覆工		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	㎡			S単　36号
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,0.20kg	1.000	㎡			S単　37号
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,3.96kg	1.000	㎡			S単　38号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
	目地材 t=10㎜		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜	1.000	㎡			S単　55号
	合　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
	目地補修工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6㎝	0.040	㎡			S単　27号
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,6.60kg	0.060	㎡			S単　39号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜	0.100	㎡			S単　55号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
	目地充填工		m		1.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 機械はつり,89.00,弾性シーリング材,1.06,バックアップ材有り	1.000	m			S単　35号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-20（高炉B）		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉	1.000	m3			S単　58号
	B) W/C60%					
	人力小運搬(手車運搬) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3),20m未満	1.000	m3			S単　5号
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	1.000	m3			S単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
	型枠 一般		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡			S単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
	構造物撤去工 無筋		m3		1.000 m3 当たり算出	
	【構造物取壊し】 無筋,受ける,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単　25号
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),20m未満	1.000	m3			S単　3号
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S単　47号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	処分費 無筋、L=14.4km	1.000	m3			S単　23号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-20（高炉B）		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉	1.000	m3			S単　58号
	B) W/C60%					
	人力小運搬(手車運搬) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3),20m未満	1.000	m3			S単　5号
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	1.000	m3			S単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
	型枠 一般		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡			S単　54号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
	溶接金網 φ6,150*150		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	溶接金網 φ6 ×網目150㎜×150㎜,,	1.000	㎡			S単　18号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
	補強鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton 当たり算出	
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単　28号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
	差し筋 SD345,D13,L=0.35		本		10.000 本 当たり算出	
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.003	ton			S単　28号
	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 外径13㎜×長98㎜,,	10.000	本			S単　19号
	合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
	差し筋 SD345,D13,L=0.25		本		10.000 本	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.002	ton			S単　28号
	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 外径13㎜×長98㎜,,	10.000	本			S単　19号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
	表面洗浄		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	8.600	㎡			S単　36号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40,t=150㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),20m未満	1.000	m3			S単　3号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡			S単　52号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-20（高炉B）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉	1.000	m3			S単　58号
	B) W/C60%					
	人力小運搬(手車運搬) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3),20m未満	1.000	m3			S単　5号
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	1.000	m3			S単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
	型枠 一般		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡			S単　54号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
	溶接金網 φ6,150*150		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	溶接金網 φ6 ×網目150㎜×150㎜,,	1.000	㎡			S単　18号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
	補強鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton 当たり算出	
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単　28号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
	差し筋 SD345,D13,L=0.35		本		5.000 本 当たり算出	
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.003	ton			S単　28号
	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 外径13㎜×長98㎜,,	5.000	本			S単　19号
	合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
	差し筋 SD345,D13,L=0.25		本		5.000 本	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.002	ton			S単　28号
	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 外径13㎜×長98㎜,,	5.000	本			S単　19号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
	表面洗浄		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	8.600	㎡			S単　36号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40,t=150㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),20m未満	1.000	m3			S単　3号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡			S単　52号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-20（高炉B）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉	1.000	m3			S単　58号
	B) W/C60%					
	人力小運搬(手車運搬) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3),20m未満	1.000	m3			S単　5号
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	1.000	m3			S単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
	型枠 一般		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡			S単　54号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
	溶接金網 φ6,150*150		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	溶接金網 φ6 ×網目150㎜×150㎜,,	1.000	㎡			S単　18号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
	U型側溝設置工 360B（土工・基礎砕石・不整地運搬含む）		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工（地すべり防止工事） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,360B,砕石あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,R	1.000	m			S単　31号
	C-40,0.1,なし					
	モルタル工 モルタル,床,30㎜	0.010	㎡			S単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
	U型側溝設置工 300A（土工・基礎砕石・不整地運搬含む）		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工（地すべり防止工事） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,300A,砕石あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,R	1.000	m			S単　32号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	C-40,0.1,なし					
	モルタル工 モルタル,床,30㎜	0.010	㎡			S単　26号
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉	0.100	m3			S単　58号
	B) W/C60%					
	人力小運搬(手車運搬) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（m3),60m未満	0.100	m3			S単　6号
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	0.100	m3			S単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
	U型側溝設置工 300A（土工･基礎砕石･不整地運搬含む）		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工（地すべり防止工事） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,300A,砕石あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,R	1.000	m			S単　32号
	C-40,0.1,なし					
	モルタル工 モルタル,床,30㎜	0.010	㎡			S単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	U型側溝蓋設置 1種300		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単　29号
	人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（ton),80m未満	0.030	ton			S単　7号
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　300 長600mm,,	1.000	個			S単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
	U型側溝設置工 300A（土工・基礎砕石・不整地運搬含む）		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工（地すべり防止工事） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,300A,砕石あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,R	1.000	m			S単　32号
	C-40,0.1,なし					
	モルタル工 モルタル,床,30mm	0.010	㎡			S単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
	U型側溝設置工 300A（土工・基礎砕石・不整地運搬含む）		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工（地すべり防止工事） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,300A,砕石あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,R	1.000	m			S単　33号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	C-40,0.1,なし					
	モルタル工 モルタル,床,30㎜	0.010	㎡			S単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
	U型側溝蓋設置 1種300		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単　29号
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　300 長600㎜,,	1.000	個			S単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-20（高炉B）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3			S単　59号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	1.000	m3			S単　17号
	合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
	型枠 一般		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡			S単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
	足場工 単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,単管,あり	1.000	掛㎡			S単　40号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5㎝を超え20.0㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡			S単　53号
	合　　計					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
	中詰材 C-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	中詰工（砕石） クラッシャラン,C-40	1.000	m3			S単　11号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-20（高炉B）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3			S単　59号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	1.000	m3			S単　17号
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ,30～50m	1.000	m3			S単　8号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	型枠 一般		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡			S単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
	足場工 単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,単管,あり	1.000	掛㎡			S単　40号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5㎝を超え20.0㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡			S単　53号
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	0.200	m3			S単　9号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
	中詰材 C-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	中詰工（砕石） クラッシャラン,C-40	1.000	m3			S単　11号
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3			S単　9号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-20（高炉B）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3			S単　59号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	1.000	m3			S単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
	中詰砕石 C-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	中詰工（砕石） クラッシャラン,C-40	1.000	m3			S単　11号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3			S単　9号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
	目地材 t=10mm		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	㎡			S単　55号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
	間知ブロック工 裏込材,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ,調整ｺﾝ,吸出防止材,小運搬含む		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生砕石 RC-40 ,18-8-40(高炉)	1.000	㎡			S単　49号
	機械小運搬(二次製品、管類、ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m	0.350	ton			S単　10号
	合　計					
	単　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
	目地材 t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜	1.000	㎡			S単　55号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ φ50㎜		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単　30号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
	足場工 単管足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,単管,あり	1.000	掛㎡			S単　40号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B),型枠含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S単　51号
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	1.000	m3			S単　17号
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ,30～50m	1.000	m3			S単　8号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
	目地材 t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜	1.000	㎡			S単　55号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B),基礎材,目地,型枠含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S単　50号
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,	1.000	m3			S単　17号

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ,30～50m	1.000	m3			S単　8号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
	仮締切工（土のう積） 1号堰堤		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土のう締切工 現地採取	1.000	㎡			S単　56号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
	仮設排水管 1号堰堤		m		1.000 m	当たり算出
	仮設高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 φ500	1.000	m			T単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
	支障木伐採		本		1.000 本	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上,－,枝払あり,玉切あり,片付あり,中	1.000	本			Ｓ単　57号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
	支障木運搬･処理 現場～処分場		m3		1.000 m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好	1.000	空m3			Ｓ単　41号
	処分費 木くず、L=17.5km	1.000	m3			Ｓ単　24号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	1.330	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	1.110	人			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),20m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等（m3) 20m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.210	人			
	合　　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),60m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等（m3) 60m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.310	人			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3),20m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3) 20m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.130	人			
	合　　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3),60m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3) 60m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.260	人			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	人力小運搬(手車運搬)		ton		1.000 [各単位]	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（ton),80m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（ton) 80m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.260	人			
	合　　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	単位					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ,30～50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料 2)運搬距離区分	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30～50m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.260	人			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	1.570	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合　計					算出数量 34.200 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	1.570	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合　計					算出数量 71.100 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類)		ton		1.000 日	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,30～50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.300	人			
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｶｰｺﾞ式･ｸﾚｰﾝ装置付]	2.100	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　計					算出数量 41.900 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	中詰工（砕石）		m3		10.000 m3	当たり算出
	中詰工（砕石） クラッシャラン,C-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の種類 2)規格	クラッシャラン C-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	クラッシャラン C-40	12.000	m3			
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	3.100	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次）]	5.400	時間			<損料>

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L			
	運転手（特殊）	0.920	人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]	1.000	日			<賃料>
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	生コンクリート　小型車割増		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート　小型車割増 ,２～３ｔ車,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	生コンクリート　小型車割増 ２～３ｔ車	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	溶接金網		㎡		1.000 各単位	当たり算出
	溶接金網 φ6 ×網目150㎜×150㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	溶接金網 φ6 ×網目150㎜×150㎜	1.000	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 外径13㎜×長98㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 外径13㎜×長98㎜	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　300 長600㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種　300 長600㎜	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	仮設用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		m		1.000 各単位	当たり算出
	仮設用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ500,ｼﾝｸﾞﾙ構造,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	仮設用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ500,ｼﾝｸﾞﾙ構造	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 発生土、L＝18.0km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	発生土、L＝18.0km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 発生土、L＝18.0km	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 無筋、L=14.4km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋、L=14.4km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 無筋、L=14.4km	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 木くず、L=17.5km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	 木くず、L=17.5km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 木くず、L=17.5km	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,受ける,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 受ける		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	モルタル工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,30㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)モルタル区分 2)施工区分	モルタル 床		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)塗厚	30㎜				
	左官	0.500	人			
	普通作業員	0.130	人			
	諸雑費	0.200				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6㎝			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工厚(㎝)	壁 3＜t≦6㎝		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.800	人			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	はつり工	1.300	人			
	諸雑費 16%	0.160				
	合　計					算出数量 9.200 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
	異形棒鋼 SD345　D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 50㎜		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.110	人			
	普通作業員	0.150	人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	山腹集排水路工（地すべり防止工事）		m		10.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工（地すべり防止工事） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,360B,砕石あり,再			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,0.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)据付製品区分 2)製品重量区分(kg/個)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路 100kg以下				
	3)掘削断面積 4)製品長さ(mm)	0.5㎡以下 600				
	5)製品規格 6)製品単価	360B				
	7)砕石の有無 8)種別	砕石あり 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ				
	9)規格 10)砕石材料の使用数量(m3/m)	RC-40 0.1				
	11)単価０円区分(砕石) 12)平均運搬距離	なし 50mを超え200m以下				

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	13)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	鉄筋コンクリートU形 360B	16.500	個			
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.200	m3			
	土木一般世話役	0.660	人			
	特殊作業員	0.660	人			
	普通作業員	1.320	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]	1.050	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	25.000	L			
	運転手（特殊）	0.660	人			
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(～2次)]	1.100	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L			
	運転手（特殊）	0.660	人			
	諸雑費 0.5	0.005				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	山腹集排水路工（地すべり防止工事）		m		10.000 m	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	山腹集排水路工（地すべり防止工事） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,300A,砕石あり,再			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,0.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)据付製品区分 2)製品重量区分(kg/個)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路 100kg以下				
	3)掘削断面積 4)製品長さ(mm)	0.5㎡以下 600				
	5)製品規格 6)製品単価	300A				
	7)砕石の有無 8)種別	砕石あり 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ				
	9)規格 10)砕石材料の使用数量(m3/m)	RC-40 0.1				
	11)単価０円区分(砕石) 12)平均運搬距離	なし 50mを超え200m以下				
	13)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	鉄筋コンクリートU形 300A	16.500	個			
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.200	m3			
	土木一般世話役	0.660	人			
	特殊作業員	0.660	人			
	普通作業員	1.320	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]	1.050	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	25.000	L			
	運転手（特殊）	0.660	人			
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(～2次)]	1.100	日			<賃料>

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L			
	運転手（特殊）	0.660	人			
	諸雑費 0.5	0.005				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
	山腹集排水路工（地すべり防止工事）		m		10.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工（地すべり防止工事） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路,100kg以下,0.5㎡以下,600,300A,砕石あり,再			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,0.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)据付製品区分 2)製品重量区分(kg/個)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型水路 100kg以下				
	3)掘削断面積 4)製品長さ(㎜)	0.5㎡以下 600				
	5)製品規格 6)製品単価	300A				
	7)砕石の有無 8)種別	砕石あり 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ				
	9)規格 10)砕石材料の使用数量(m3/m)	RC-40 0.1				
	11)単価０円区分(砕石) 12)平均運搬距離	なし 50m以下				
	13)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	鉄筋コンクリートU形 300A	16.500	個			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.200	m3			
	土木一般世話役	0.660	人			
	特殊作業員	0.660	人			
	普通作業員	1.320	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]	1.050	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	25.000	L			
	運転手（特殊）	0.660	人			
	諸雑費 0.5	0.005				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,3.04kg,養生有り,表面仕上げ無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10㎡)	充填工 0.05kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10㎡) 4)プライマー単価(円/kg)	3.04kg				
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分	養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役	0.550	人			
	特殊作業員	0.880	人			
	普通作業員	1.080	人			
	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg			計上無し
	充填材 可とう性エポキシ樹脂製、ひび割れ充填用	3.600	kg			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.050	人			
	特殊作業員	0.070	人			
	普通作業員	0.080	人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 機械はつり,89.00,弾性シーリング材,1.06,バックアップ材有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	機械はつり 89.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L)	弾性シーリング材				
	5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L)	1.06				

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
	土木一般世話役	1.600	人			
	特殊作業員	3.800	人			
	普通作業員	3.400	人			
	諸雑費(1)	0.160				
	土木一般世話役	1.500	人			
	特殊作業員	5.800	人			
	普通作業員	2.200	人			
	目地材(充填材) 弾性シーリング材	106.800	L			
	プライマー 充填目地用	1.270	L			
	諸雑費(2)	0.110				
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役	0.710	人			
	特殊作業員	1.420	人			
	普通作業員	2.130	人			
	高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	0.870	供用日			<損料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	23.000	Ｌ			
	諸雑費 27%	0.270				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	プライマー塗布（表面被覆工）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,0.20kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)プライマー設計量（kg/100㎡）	0.20kg				
	土木一般世話役	1.270	人			
	特殊作業員	1.270	人			
	普通作業員	1.270	人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	0.230	kg			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 9%	0.090				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
	表面被覆工（左官）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,3.96kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆工（左官）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)被覆材設計量（kg/100㎡）	3.96kg				
	土木一般世話役	1.540	人			
	特殊作業員	1.540	人			
	普通作業員	4.620	人			
	左官	6.150	人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	4.280	kg			
	諸雑費 6%	0.060				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
	表面被覆工（左官）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,6.60kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆工（左官）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)被覆材設計量（kg/100㎡）	6.60kg				
	土木一般世話役	1.540	人			
	特殊作業員	1.540	人			
	普通作業員	4.620	人			
	左官	6.150	人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	7.130	kg			
	諸雑費 6%	0.060				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,単管,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.900	人			
	とび工	6.900	人			
	普通作業員	1.800	人			
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.290				
	合　計					算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡			
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	3.640	供用日			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）		供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L			
	運転手（一般）	2.800	人			
	合　計					算出数量 100.000 空m3

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		空m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,無し,28.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	28.5km以下				
	単　　価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 法面整形 切土部,-,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版切断		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15㎝以下,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15㎝以下 -				
	単　　価		m			
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
	SP 間知ブロック張		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350㎜ 滑面ﾀｲﾌﾟ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	砕石 RC-40,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 2)裏込材の有無	150kg/個未満 控え350㎜ 滑面ﾀｲﾌﾟ 有り				
	3)裏込材10m2当り使用量 4)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	- 有り				
	5)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 6)遮水ｼｰﾄの有無	- 無し				
	7)長期割引単価区分 8)裏込材の規格	あり 再生砕石 RC-40				
	9)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40(高炉)				
	単　　価		㎡			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 2)基礎砕石の有無	計上する 有り				
	3)養生工の種類 4)長期割引単価区分	一般養生･特殊養生(練炭) あり				
	5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40(高炉)				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	あり 18-8-40(高炉)				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10㎜				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
	土のう締切工		㎡		10.000 ㎡ 当たり算出	
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	6.000	人			
	土のう　化学繊維使用 62㎝×48㎝	170.000	枚			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28㎝以上,－,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	28㎝以上 －		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり				
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	0.630	人			
	普通作業員	0.630	人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.350	人			
	普通作業員	0.350	人			
	諸雑費	0.080				
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.710	人			
	諸雑費	0.010				
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
	仮設高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	φ500					
	仮設用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ500,ｼﾝｸﾞﾙ構造,,	100.000	m			S単　21号
	土木一般世話役	0.820	人			S単　13号
	特殊作業員	2.050	人			S単　14号
	普通作業員	2.980	人			S単　15号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.020	日			S単　12号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L			
	運転手（特殊）	1.520	人			S単　16号
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			

事業名	耕地地すべり防止事業　神山地区
工事名	Ｒ７徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P25205	プライマー ひび割れ充填工用		kg	0		S単　34号
P96001	処分費 発生土、L＝18.0km		m3	6,750		S単　22号
P96004	処分費 無筋、L=14.4km		m3	4,189		S単　23号
P96006	処分費 木くず、L=17.5km		m3	8,200		S単　24号

見積単価一覧表

工事名	R7徳耕　地すべり　神山　上河内長寿命化対策工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	発生土	m3	6,750	L=18km
処分費	無筋	m3	2,100	L=14.4km
処分費	有筋	m3	2,000	L=18.5km
処分費	木くず	m3	8,200	L=18.5km

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工				式	1.0	施設番号⑨⑩⑫⑮
	土砂撤去のみ	人力床掘	水路内土砂	m3	5.8	
		人力盛土・埋戻	構造物周辺	m3	5.8	場内処理
	1-1号排水路	断面補修・更新		式	1.0	施設番号①
		床掘	レキ質土	m3	9.5	
		掘削	レキ質土	m3	4.4	
		法面整形		m2	8.4	
		基面整正		m2	5.0	
		埋戻	発生土	m3	7.9	
		盛土		m3	1.3	
		残土処理		m3	4.7	場外処理
		コンクリート取壊し		m3	2.0	
		殻処分	コンクリート殻	m3	2.0	
		支障木伐採	スギ 伐採費	本	2.0	胸高直径 110cm 胸高直径 60cm
	1号承水路	水路更新		式	1.0	施設番号⑪
		床掘	レキ質土	m3	1.2	
		基面整正		m3	1.8	
		盛土・埋戻	構造物周辺	m3	0.9	場内処理
		既設水路撤去	コンクリート殻	m3	0.2	
	2号承水路	水路更新		式	1.0	施設番号⑬
		床掘	レキ質土	m3	3.6	
		基面整正		m3	7.5	
		盛土・埋戻	構造物周辺	m3	3.6	場内処理
	3号承水路	水路更新		式	1.0	施設番号⑭
		床掘	レキ質土	m3	31.3	
		掘削	レキ質土	m3	34.7	
		埋戻	発生土	m3	17.3	
		基面整正		m2	16.6	
		残土処理		m3	48.7	場外処理

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工	1号集水隧道補修・更新			式	1.0	施設番号⑯
		床掘	レキ質土	m3	7.2	
		掘削	レキ質土	m3	14.5	
		埋戻	発生土	m3	2.1	
		基面整正		m2	4.4	
		残土処理		m3	19.6	場外処理
	2号集水隧道補修・更新			式	1.0	施設番号⑰
		床掘	レキ質土	m3	8.8	
		掘削	レキ質土	m3	17.6	
		埋戻	発生土	m3	3.8	
		基面整正		m2	4.4	
		残土処理		m3	22.6	場外処理
水路補修工				式	1.0	
	ひび割れ補修		10mm≧W≧1.0mm	箇所	2.0	施設番号②⑤
		ひび割れ充填工	Uカット+バックアップ材+プライマー塗布+弾性シーリング材充填	m	2.0	
	底版・側壁補修			箇所	1.0	施設番号③
		カッター切断	t≧3cm	m	2.4	
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	0.05	
		殻処分	コンクリート殻	m3	0.05	
		表面被覆工	清掃+プライマー塗布+無収縮モルタル被膜+コテ仕上げ	m2	3.53	平均被覆厚：56mm
		目地材	t=10mm	m2	0.14	
	目地補修			箇所	2.0	施設番号④
		モルタル撤去		m3	0.002	
		目地モルタル		m3	0.003	
	目地補修			箇所	3.0	施設番号⑥⑧
		目地充填工	Uカット+バックアップ材+プライマー塗布+弾性シーリング材充填	m	6.4	
	断面補修・更新			箇所	2.0	施設番号⑦
		コンクリ-ト	σck=18N/mm2	m3	0.17	
		型枠	無筋構造物	m2	0.55	
		殻処分	コンクリート殻	m3	0.05	

数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
	断面補修・更新			箇所	1.0	
	1－1号排水路	コンクリ-ト	σck=18N/mm2	m3	2.83	L=4.75m
	(標準部)	型枠	無筋構造物	m2	16.16	
		溶接金網	φ6x150x150	m2	9.0	
		補強鉄筋　D13		kg	58.2	
		差し筋　D13	SD345 L=0.35削孔含むケミカルアンカー	本	10	
		差し筋　D13	SD345 L=0.25削孔含むケミカルアンカー	本	10	
		表面清掃	高圧洗浄等	m2	8.6	
		砕石基礎	RC-40	m2	3.3	
	(擦り付け部)	コンクリ-ト	σck=18N/mm2	m3	1.73	L=2.45m
		型枠	無筋構造物	m2	8.33	
		溶接金網	φ6x150x150	m2	5.5	
		補強鉄筋　D13		kg	29.6	
		差し筋　D13	SD345 L=0.35削孔含むケミカルアンカー	本	5	
		差し筋　D13	SD345 L=0.25削孔含むケミカルアンカー	本	5	
		表面清掃	高圧洗浄等	m2	4.7	
		砕石基礎	RC-40	m2	1.7	
	底版補修	コンクリ-ト	σck=18N/mm2	m3	0.35	L=0.65m
		型枠	無筋構造物	m2	1.25	
		溶接金網	φ6x150x150	m2	1.3	
	水路更新			箇所	1.0	施設番号⑪
	1号承水路	U型側溝	二次製品 360B	本	5.0	L=3.00m
		敷モルタル		m3	0.03	
		砕石基礎		m2	1.5	
	水路更新			箇所	1.0	施設番号⑬
	2号承水路	U型側溝	二次製品 300A	本	16.7	L=10.00m
	(A区間)	敷モルタル		m3	0.09	
		基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.34	
		間詰コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.70	
		砕石基礎	RC-40	m2	5.0	
	(B区間)	U型側溝	二次製品 300A	本	10.0	L=6.00m
		敷モルタル		m3	0.05	
		砕石基礎	RC-40	m2	5.0	

数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
	2号承水路	U型側溝蓋	1種300	枚	3.0	
	水路更新			箇所	1.0	施設番号⑭
	3号承水路	U型側溝	二次製品 300A	本	39.3	L=23.60m
		敷モルタル		m3	0.21	
		砕石基礎		m2	11.6	
	水路更新			箇所	1.0	施設番号⑯
	1号集水隧道排水路	U型側溝	二次製品 300A	本	9.0	L=5.40m
		敷モルタル		m3	0.05	
		砕石基礎		m2	2.7	
		U型側溝蓋	1種300	枚	3.0	
排水路補修・更新						
	坑口補修・更新			箇所	1.0	施設番号⑯
	1号集水隧道	コンクリ-ト	σck=18N/mm2	m3	6.72	
		型枠	無筋構造物	m2	30.6	
		足場工	単管足場	掛m2	23.0	
		砕石基礎	RC-40	m2	4.3	
		中詰材	C-40	m3	6.8	
	坑口補修・更新			箇所	1.0	施設番号⑰
	2号集水隧道	コンクリ-ト	σck=18N/mm2	m3	6.72	
		型枠	無筋構造物	m2	30.6	
		足場工	単管足場	掛m2	23.0	
		砕石基礎	RC-40	m2	4.3	
		中詰材	C-40	m3	6.8	
	堰堤補修・更新			箇所	1.0	施設番号⑱
	1号堰堤	コンクリ-ト	σck=18N/mm2	m3	13.08	
		中詰砕石		m3	13.7	
		目地材	t=10mm	m2	7.0	
		仮締切	土のう積	m2	11.0	
		仮設排水管	φ500高密度ポリエチレン管	m	20.0	

数 量 総 括 表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
	付帯擁壁更新			箇所	1.0	施設番号⑭
	ブロック積擁壁	間知ブロック	控え35cm	m2	63.4	L=23.60m
		裏込めコンクリート		m3	6.74	
		裏込め材	RC-40	m3	23.1	
		目地材	t=10mm	m2	6.1	
		水抜きパイプ	φ50mm L=50cm	m	11.3	
		足場工	単管足場	掛m2	63.4	
	天端コンクリート	コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.94	
		型枠	小型構造物	m2	4.8	
		目地材	t=10mm	m2	0.2	
	基礎コンクリート	コンクリート	σck=18N/mm2	m3	2.69	
		型枠	小型構造物	m2	9.4	
		砕石基礎	RC-40	m2	17	
		目地材	t=10mm	m2	0.3	

数量計算書 -	土砂撤去

⑨ ⑮ ⑩ ⑫



施設の補修施工箇所一覧表

施設番号	施設名称	位置図表記	施工延長	断面幅:B	堆積高:H	撤去数量	摘　要
⑨	2号排水路	土砂撤去(1)	L=26.0m	0.6m	0.1m	1.6m^3	場内処理
⑩	1号承水路	土砂撤去(1)	L=17.0m	0.36m	0.2m	1.2m^3	場内処理
⑫	1号承水路	土砂撤去(2)	L=9.0m	0.36m	0.2m	0.6m^3	場内処理
⑮	5号承水路	土砂撤去(1)	L=40.0m	0.3m	0.2m	2.4m^3	場内処理

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
人力床掘	土　砂				
施設番号⑨	2号排水路	0.6x0.1x26.0	m3	1.6	
施設番号⑩	1号排水路	0.36x0.2x17.0	m3	1.2	
施設番号⑫	1号排水路	0.36x0.2x9.0	m3	0.6	
施設番号⑮	5号排水路	0.3x0.2x40.0	m3	2.4	
		合計	m3	5.8	

① 1-1号排水路土工数量計算書

測　点	単距離	コンクリート取壊し						床　掘			掘削			備考
								レキ質土			レキ質土			
	(m)	断　面	平　均	数　量				断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.　0 ＋　0.830		0.34						1.1			0.9			
NO.　1	1.170	0.34	0.34	0.40				1.2	1.15	1.3	0.8	0.85	1.0	
NO.　2	2.000	0.24	0.29	0.58				1.5	1.35	2.7	0.9	0.85	1.7	
NO.　3	2.000	0.26	0.25	0.50				1.4	1.45	2.9	0.4	0.65	1.3	
NO.　4	2.000	0.29	0.28	0.56				1.2	1.30	2.6	0.0	0.20	0.4	
合　計	m			m3						m3			m3	
	7.170			2.04						9.5			4.4	

① 1-1号排水路土工数量計算書

測　点	単距離	法面整形			基面整正			埋戻し			盛土			備考
		土砂						1.0m未満			発生土			
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.　0 ＋　0.830		1.9			0.7			1.1			0.0			
NO.　1	1.170	2.0	1.95	2.3	0.7	0.70	0.8	1.1	1.10	1.3	0.5	0.25	0.3	
NO.　2	2.000	1.3	1.65	3.3	0.7	0.70	1.4	1.1	1.10	2.2	0.1	0.30	0.6	
NO.　3	2.000	0.7	1.00	2.0	0.7	0.70	1.4	1.1	1.10	2.2	0.1	0.10	0.2	
NO.　4	2.000	0.1	0.40	0.8	0.7	0.70	1.4	1.1	1.10	2.2	0.1	0.10	0.2	
合計	m 7.170			m2 8.4			m2 5.0			m3 7.9			m3 1.3	

⑬2号承水路土工数量計算書

測　点	単距離	床　掘			基面整正									備考
		レキ質土												
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量							
NO.　0		0.2			0.5									
NO.　1	5.600	0.2	0.20	1.1	0.5	0.50	2.8							
NO.　2	2.000	0.2	0.20	0.4	0.5	0.50	1.0							
NO.　3	2.000	0.3	0.25	0.5	0.5	0.50	1.0							
NO.　3 ＋　0.400	0.400	0.3	0.30	0.1	0.5	0.50	0.2							
NO.　3'		0.3	0.15	0.0	0.5	0.25	0.0							
	5.000	0.3	0.30	1.5	0.5	0.50	2.5							
合　計	m			m3			m2							
	15.000			3.6			7.5							

⑭3号承水路土工数量計算書

測　点	単距離	床　掘			掘削			埋戻し			基面整正			備考
		レキ質土			レキ質土									
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.　0		2.1			1.3			0.8			0.7			
NO.　1	5.000	1.3	1.70	8.5	1.3	1.30	6.5	0.8	0.80	4.0	0.7	0.70	3.5	
NO.　2	4.800	1.3	1.30	6.2	0.9	1.10	5.3	0.7	0.75	3.6	0.7	0.70	3.4	
NO.　2 ＋　2.500	2.500	1.2	1.25	3.1	1.1	1.00	2.5	0.7	0.70	1.8	0.7	0.70	1.8	
NO.　3	2.500	1.0	1.10	2.8	2.1	1.60	4.0	0.7	0.70	1.8	0.7	0.70	1.8	
NO.　4	5.200	1.3	1.15	6.0	1.6	1.85	9.6	0.7	0.70	3.6	0.7	0.70	3.6	
NO.　4 ＋　3.600	3.600	1.3	1.30	4.7	2.2	1.90	6.8	0.7	0.70	2.5	0.7	0.70	2.5	
小　計	m 23.600			m3 31.3			m3 34.7			m3 17.3			m2 16.6	

⑯1号集水隧道土工数量計算書

測　点	単距離	床　掘			掘削			埋戻し			基面整正			備考
		レキ質土			レキ質土			1.0m未満			土砂			
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.　1		2.2			5.5			1.2			1.1			
NO.　2	2.000	1.8	2.00	4.0	3.9	4.70	9.4	0.4	0.80	1.6	1.1	1.10	2.2	
NO.　3	2.000	1.4	1.60	3.2	1.2	2.55	5.1	0.1	0.25	0.5	1.1	1.10	2.2	
小　計	m 4.000			7.2			14.5			2.1			4.4	

⑰2号集水隧道土工数量計算書

測　点	単距離	床　掘			掘削			埋戻し			基面整正			備考
		レキ質土			レキ質土			1.0m未満			土砂			
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.　1		2.2			2.2			0.8			1.1			
NO.　2	2.000	2.2	2.20	4.4	3.6	2.90	5.8	0.8	0.80	1.6	1.1	1.10	2.2	
NO.　3	2.000	2.2	2.20	4.4	8.2	5.90	11.8	1.4	1.10	2.2	1.1	1.10	2.2	
合　計	m			m3			m3			m3			m2	
	4.000			8.8			17.6			3.8			4.4	

数量計算書 -	①1-1号排水路（標準部）

⑴1-1号排水路 S=1:50

標準区間（NO.0+1.80～NO.4）



注）下地処理として既設水路の表面洗浄（高圧洗浄等）を行うこと
既設玉石に当たる溶接金網はその部分を切断すること

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
標準部	L＝4.75m				
コンクリ-ト	σck=18N/mm2		m3	2.83	別途計算書より
型　　枠	無筋構造物		m2	16.16	別途計算書より
溶接金網	φ6x150x150	1.90x4.75	m2	9.03	
補強鉄筋①②	D13	(1.50x20+4.75x6)x0.995	kg	58.2	
さし筋④	削孔を含むケミカルアンカー	0.35x10x0.995	kg	3.5	10本
さし筋③	削孔を含むケミカルアンカー	0.25x10x0.995	kg	2.5	10本
表面清掃	高圧洗浄等		m2	8.63	別途計算書より
砕石基礎	RC-40		m2	3.3	別途計算書より

数量計算書 -	①1-1号排水路（摺り付部）

⑪1-1号排水路 S=1:50

擦付け区間（NO.0+0.80～+1.80）





名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
擦り付け部	L＝2.45m				
コンクリ-ト	σck=18N/mm2	(0.79+0.62)x1/2x2.45	m3	1.73	
型　　枠	無筋構造物	3.40x2.45	m2	8.33	
溶接金網	φ6x150x150	(2.55+1.90)x1/2x2.45	m2	5.45	
補強鉄筋①②	D13	(1.50x10+2.45x6)x0.995	kg	29.6	
さし筋④	削孔を含むケミカルアンカー	0.35x5x0.995	kg	1.7	5本
さし筋③	削孔を含むケミカルアンカー	0.25x5x0.995	kg	1.2	5本
表面清掃	高圧洗浄等	1.9x2.45	m2	4.70	
砕石基礎	RC-40	0.7x2.45	m2	1.7	

数量計算書 -	①1-1号排水路（底版補修部）

⑪1-1号排水路 S=1:50

底版補修区間（NO.0～+0.80）



名　称	規　格			数　量	備　考
底版補修	L＝0.65m				
コンクリ-ト	σck=18N/mm2	(2.70+2.75)x1/2x0.65x0.20	m3	0.35	
溶接金網	φ6x150x150	(1.90+1.95)x1/2x0.65	m2	1.25	
砕石基礎	RC-40	(1.90+1.95)x1/2x0.65	m2	1.3	

数量計算書 -	①1-1号排水路（支障木処理工）

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
支障木伐採工	水路工(スギ2本)				
スギ 伐採費	胸高直径 110cm		本	1.00	
スギ 伐採費	胸高直径　60cm		本	1.00	
根株処理工					
ダンプトラック運搬	根株、チップ		m3		
建設廃材	根株		ton		

数量計算書 -	②⑤ひび割れ補修

⑫⑤ひび割れ補修

充填工法

ひび割れ幅　10mm≧W≧1.0mm



ひび割れ補修　施工箇所一覧表

施設番号	施設名称	位置図表記	クラック幅	左岸側壁	帯工前壁	右岸側壁	施工延長
⑫	1号排水路	割れ補修(1)	5 mm	- m	- m	0.8 m	0.8 m
⑤	1号排水路	割れ補修(1)	5 mm	- m	1.2 m	- m	1.2 m

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
目地補修					
施設番号02	1号排水路	0.8	m	0.8	
施設番号05	1号排水路	1.2	m	1.2	
		合計	m	2.0	

数量計算書 -	③断面補修



注）カッター切断及Co取壊しにより、被覆材の最小厚さは3cm以上確保する。
施工時に流水、漏水がある場合は止水処理が必要。
下地条件＝コンクリート表面の乾燥
温度条件＝気温5度以上で標準施工

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
断面補修					
カッター切断	右岸	0.15	m	0.15	
	底版	0.95+0.95	m	1.9	
	左岸	0.15+0.15	m	0.3	
		合計	m	2.35	
コンクリート取壊し	右岸	1.50x0.03x1/2x0.15	m3	0.003	
	底版	1.50x0.03x1/2x0.95x2	m3	0.043	
	左岸	1.50x0.03x1/2x0.15x2	m3	0.007	
		合計	m3	0.053	

数量計算書 -				③断面補修	
名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
清掃+プライマー塗布＋無収縮モルタル被覆＋表面コテ仕上げ	右岸	1.50x0.15	m2	0.23	
	底版	1.50x0.95x2	m2	2.85	
	左岸	1.50x0.15x2	m2	0.45	
		合計	m2	3.53	
目地材	右岸	0.10x0.15	m2	0.02	
	底版	0.10x0.95	m2	0.10	
	左岸	0.10x0.15	m2	0.02	
		合計	m2	0.14	

数量計算書 -	④目地補修

⑭ 目地補修

側壁ズレ部



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
目地補修					
施設番号4	右岸側				
コンクリートはつり	無筋構造物	0.03x0.05x1/2x0.70	m3	0.001	
目地材	t=10mm	0.08x0.70	m2	0.06	
被覆材	無収縮モルタル	0.08x0.05x1/2x0.70	m3	0.001	
施設番号4	左岸側				
コンクリートはつり	無筋構造物	0.03x0.05x1/2x0.70	m3	0.001	
目地材	t=10mm	0.09x0.70	m2	0.06	
被覆材	無収縮モルタル	0.09x0.05x1/2x0.70	m3	0.002	

数量計算書 -	⑥⑧目地補修

⑥⑧ 目地補修

充填工法



注）施工時に流水、漏水がある場合は止水処理が必要。
下地条件＝コンクリート表面の乾燥
温度条件＝気温5度以上で標準施工

目地補修　施工箇所一覧表

施設番号	施設名称	位置図表記	目地開き	開口幅:W	充填厚:t	左岸側壁	底　版	右岸側壁	施工延長
⑥	1号排水路	目地補修(2)	30mm	40mm	30mm	0.7 m	0.8 m	0.7 m	2.2 m
⑧	2号排水路	目地補修(1)	30mm	40mm	30mm	0.7 m	0.7 m	0.7 m	2.1 m
⑧	2号排水路	目地補修(2)	20mm	30mm	20mm	0.7 m	0.7 m	0.7 m	2.1 m

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
目地補修					
施設番号06	1号排水路	0.7+0.8+0.7	m	2.2	
施設番号08	2号排水路	0.7+0.7+0.7	m	2.1	
施設番号08	2号排水路	0.7+0.7+0.7	m	2.1	
		合計	m	6.4	

数量計算書 -	⑦断面補修

⑦ 断面補修
S=1:30



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
断面補修					
コンクリ-ト	σck=18N/mm2	0.113x0.30	m3	0.03	
		0.356x0.38	m3	0.14	
		合計	m3	0.17	
型　枠	無筋構造物	(0.65+0.80)x0.38	m2	0.55	
コンクリート殻撤去	清掃	0.65x0.38x0.20	m3	0.05	

数 量 計 算 書 -	⑪1号承水路

⑪ 1号承水路 S=1:20



名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
施工延長	L=3.00m				
床掘	レキ質土	0.4x3.00	m3	1.2	
基面整正		0.6x3.00	m2	1.8	
埋戻	発生土	0.3x3.00	m2	0.9	
既設水路撤去	コンクリート殻	0.07x3.00	m3	0.2	
U型側溝	二次製品360B	3.00/0.60	本	5.0	
敷モルタル		0.30x0.03x3.00	m3	0.03	
砕石基礎	RC-40	0.50x3.00	m2	1.5	

数量計算書 -	⑬2号承水路(A区間)

⑬ 2号承水路 S=1:20

(A区間)



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
A区間	L=10.00m				
U型側溝	二次製品300A	10.00/0.60	本	16.67	
敷モルタル		0.30x0.03x10.00	m3	0.09	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2		m3	0.34	別途計算書より
間詰コンクリート	σck=18N/mm2		m3	0.70	別途計算書より
砕石基礎	RC-40	0.50x10.00	m2	5.0	

数 量 計 算 書 -	⑬2号承水路(A区間)

⑬ 2号承水路 S=1:20

(B区間)



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
B区間	L=6.00m				
U型側溝	二次製品300A	6.00/0.60	本	10.0	
敷モルタル		0.30x0.03x6.00	m3	0.05	
砕石基礎	RC-40	0.50x10.00	m2	5.0	
U型側溝蓋	1種 300		枚	3.0	

数 量 計 算 書 -	⑭3号承水路

⑭ 3号承水路 縮尺 1:10



名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
施工延長	L=23.60m				
U型側溝	二次製品300A	23.60/0.60	本	39.3	
敷モルタル		0.30x0.03x23.60	m3	0.21	
砕石基礎	RC-40	0.50x23.60	m2	11.8	

数 量 計 算 書 -

⑭ブロック積擁壁









名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
施工延長	L=23.60m				
間知ブロック	控え35cm		m2	63.4	別途計算書より
裏込めコンクリート	σck=18N/mm2		m3	6.74	別途計算書より
裏込め材	RC-40		m3	23.1	別途計算書より
水抜きパイプ	φ50mmL=50cm	(63.4-0.3x23.6)/2.5x0.50	m	11.3	
足場工	単管足場		掛m2	63.4	別途計算書より
目地材	t=10mm	0.97x2+1.22+1.45x2	m2	6.1	

数量計算書 -	⑭ブロック積擁壁



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
天端コンクリート					
コンクリート	σck=18N/mm2	0.81x0.10x23.90	m3	1.94	
型　枠	小型構造物	0.20x23.90	m2	4.8	
目地材	t=10mm	0.81x0.10x23.90/10.00	m2	0.2	
基礎コンクリート					
コンクリート	σck=18N/mm2	(0.30x0.10+0.20x0.42)x23.60	m3	2.69	
型　枠	小型構造物	(0.30+0.10)x23.60	m2	9.4	
砕石基礎	RC-40	0.72x23.60	m2	17.0	
目地材	t=10mm	(0.30x0.10+0.20x0.42)x23.60/10.00	m2	0.3	

数量計算書 -	⑯1号集水隧道

⑯1号集水隧道坑口補修
S=1:50



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
	1.0箇所あたり				
コンクリート	σck=18N/mm2	(0.35+0.89)x1/2x2.70x2.40	m3	4.02	
		0.35x2.70x(0.80+2.08)x1/2x2	m3	2.72	
		1.29x2.08x0.10	m3	0.27	
		箱抜 -0.60x0.60x0.80	m2	-0.29	
		合計	m3	6.72	
型　枠	無筋構造物	(2.80+2.00)x1/2x2.70x1.0440	m2	6.77	
		(2.09+1.29)x1/2x2.70x1.0049	m2	4.59	
		(2.43+1.89)x1/2x2.70x2	m2	11.66	
		(2.08+1.00)x1/2x2.70x2	m2	8.32	
		箱抜 -0.60x0.60x2.0489	m2	-0.74	
		合計	m2	30.6	

数量計算書 -				⑯1号集水隧道	
名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
足場工	単管足場	(2.80+2.00)x1/2x2.70x1.0440	掛m2	6.8	
		(2.09+1.29)x1/2x2.70x1.0049	掛m2	4.6	
		(2.43+1.89)x1/2x2.70x2	掛m2	11.7	
		合計	掛m2	23.0	
砕石基礎	RC-40	1.10x3.00+0.60x0.80x2	m2	4.3	
中詰材	C-40	2.5X2.70	m3	6.8	

数量計算書 -	U型水路

⑯ U型水路300x240

S=1:20



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
施工延長	L=5.40m				
U型側溝	二次製品300A	5.40/0.60	本	9.0	
敷モルタル		0.30x0.03x5.40	m3	0.05	
砕石基礎	RC-40	0.50x5.40	m2	2.7	
U型側溝蓋	1種 300		枚	3.0	

数 量 計 算 書 -	⑰2号集水隧道

⑰2号集水隧道坑口補修
S=1:50



名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量	備 考
	1.0箇所あたり				
コンクリート	σck=18N/mm2	(0.35+0.89)x1/2x2.70x2.40	m3	4.02	
		0.35x2.70x(0.80+2.08)x1/2x2	m3	2.72	
		1.29x2.08x0.10	m3	0.27	
		箱抜 -0.60x0.60x0.80	m2	-0.29	
		合計	m3	6.72	
型 枠	無筋構造物	(2.80+2.00)x1/2x2.70x1.0440	m2	6.77	
		(2.09+1.29)x1/2x2.70x1.0049	m2	4.59	
		(2.43+1.89)x1/2x2.70x2	m2	11.66	
		(2.08+1.00)x1/2x2.70x2	m2	8.32	
		箱抜 -0.60x0.60x2.0489	m2	-0.74	
		合計	m2	30.60	

数量計算書 -				⑰2号集水隧道	
名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
足場工	単管足場	(2.80+2.00)x1/2x2.70x1.0440	掛m2	6.8	
		(2.09+1.29)x1/2x2.70x1.0049	掛m2	4.6	
		(2.43+1.89)x1/2x2.70x2	掛m2	11.7	
		合計	掛m2	23.0	
砕石基礎	RC-40	1.10x3.00+0.60x0.80x2	m2	4.3	
中詰材	C-40	2.5X2.70	m3	6.8	

数量計算書 -	⑱1号堰堤工



名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	備　考
水叩きコンクリート	1箇所あたり				
コンクリート	σck=18N/mm2		m3	13.08	別途計算書より
中詰砕石			m3	13.7	別途計算書より
目地材	t=10mm	0.70x10.00	m2	7.0	
仮締切	土のう積		m2	11.0	
仮排水管	φ500高密度ポリエチレン管		m	20.0	

⑱ 1-1号排水路(標準部)数量計算書

測　点	単距離	コンクリート			型　枠			基礎砕石			表面清掃			備考
		σck=18N/mm2			無筋構造物			RC-40			高圧洗浄等			
	(m)	断　面	平　均	数　量				断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.　1 ＋　1.225		0.61			3.4			0.7			1.9			
NO.　2	0.775	0.64	0.625	0.48	3.4	3.40	2.64	0.7	0.70	0.5	1.9	1.90	1.47	
NO.　3	2.000	0.61	0.625	1.25	3.4	3.40	6.80	0.7	0.70	1.4	1.8	1.85	3.70	
NO.　4	1.975	0.50	0.555	1.10	3.4	3.40	6.72	0.7	0.70	1.4	1.7	1.75	3.46	
合　計	m			m3			m2			m3			m3	
	4.750			2.83			16.16			3.3			8.63	

⑬2号承水路(A区間)数量計算書

測　点	単距離	基礎コンクリート			間詰コンクリート									備考
		σck=18N/mm2			σck=18N/mm2									
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量							
NO.　0		0.03			0.07									
NO.　1	5.600	0.03	0.030	0.17	0.07	0.07	0.39							
NO.　2	2.000	0.04	0.040	0.08	0.07	0.07	0.14							
NO.　3	2.000	0.03	0.040	0.08	0.07	0.07	0.14							
NO.　3 ＋　0.400	0.400	0.03	0.030	0.01	0.07	0.07	0.03							
合　計	m 10.000			m3 0.34			m3 0.70							

⑭3号承水路ブロック積擁壁数量計算書

測　点	単距離	間知ブロック			裏込めコンクリート			裏込め材			足場工			備考
		控え35cm			10cm			RC-40			単管足場			
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.　0		3.12			0.33			1.20			3.12			
NO.　1	5.000	3.12	3.12	15.6	0.33	0.33	1.65	1.20	1.20	6.0	3.12	3.12	15.6	
NO.　2	4.800	2.05	2.59	12.4	0.22	0.28	1.34	0.66	0.93	4.5	2.05	2.59	12.4	
NO.　2 ＋　2.500	2.500	2.05	2.05	5.1	0.22	0.22	0.55	0.66	0.66	1.7	2.05	2.05	5.1	
NO.　3	2.500	3.12	2.59	6.5	0.33	0.28	0.70	1.20	0.93	2.3	3.12	2.59	6.5	
NO.　4	5.200	2.59	2.86	14.9	0.27	0.30	1.56	0.92	1.06	5.5	2.59	2.86	14.9	
NO.　4 ＋　3.600	3.600	2.37	2.48	8.9	0.25	0.26	0.94	0.81	0.87	3.1	2.37	2.48	8.9	
合　計	m 23.600			m3 63.4			m2 6.74			m3 23.1			掛m2 63.4	

⑱1号堰堤工数量計算書

測　点	単距離	水叩きコンクリート			中詰砕石									備考
		σck=18N/mm2												
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.　3		1.46			0.0									
NO.　4	2.000	2.71	2.09	4.18	3.6	1.80	3.6							
NO.　5	2.000	3.01	2.86	5.72	3.8	3.70	7.4							
NO.　5 ＋　1.330	1.330	1.76	2.39	3.18	0.2	2.00	2.7							
合　計	m 5.330			m3 13.08			m3 13.7							