

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式		1			
工場製作		式		1			
公園照明機器製作工		式		1			
ソーラー照明灯 ソーラライトA(1)	H=3m, LED照明8.0W, 蓄電池13.2V35Ah , ソーラーパネル最大出力80W, 指定色塗装(茶系)	基		3			
照明器具 照明灯具, ソーラライトB	LED照明25.5W, 指定色塗装	基		3			
照明器具 照明灯具, ソーラライトC	LED122W, 指定塗装	基		1			
照明器具 照明灯具, 投光器D	LED98.3W, 広角配光	基		4			
機器単体費計 (工場製作原価)		式		1			
工場製作		式		1			
工場製作工		式		1			
鋼構造製作物		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 工場製作	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
照明柱 ポールライトB	H=4.5m, 89.1×t3.5, メッキ後指定色塗装(茶系)	本		3			
照明柱 ポールライトC	H=4.5m, 89.1×t3.5, メッキ後指定色塗装(茶系)	本		1			
照明柱 投光器D	H=6.375m, 89.1×t4.2, メッキ後指定色塗装(茶系)	本		4			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工		式		1			
照明灯設置 ソーラーライトA(1)	型式:ベースプレート式, 規格:LED照明器具8.0W, 高さ:3m	基		3			
照明灯設置 ポールライトB	型式:ベースプレート式, 規格:LED照明灯具25.5W, 高さ:4.5m	基		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
照明灯設置 ポールライトC(スピーカー有)	型式:ベースプレート式,規格:LED照明灯具122W,高さ:4.5m	基		1			
照明灯設置 投光器D	型式:ベースプレート式,規格:LED照明灯具98.3W,高さ:6.375m	基		4			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置 ポールライトA(1) W/C≤60%	形状:ベースプレート式,寸法:φ600*1200	個所		3			
照明灯基礎設置 ポールライトB W/C≤60%	形状:ベースプレート式,寸法:φ600*800	個所		4			
照明灯基礎設置 ポールライトC W/C≤60%	形状:ベースプレート式,寸法:φ600*1000	個所		1			
照明灯基礎設置 投光器D W/C≤60%	形状:ベースプレート式,寸法:φ600*1200	個所		4			
配管・配線工		式		1			
地中配管	管種(文字入力):FEP(波付硬質ポリエチレン管),径:30mm	m		130			
地中配線 EM-CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m		95			
地中配線 EM-CE5.5sq-2C	線種:配線各種	m		355			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
地中配線 EM-CEE-S2. 0sq-2C 【再利用】		線種:配線各種	m		93		
分岐接続剤		82-JB1	個		1		
埋設標識シート敷設		型式:ポリエチレンクロス, 規格:W=150mm, 2倍	m		120		
作業土工（電気）			式		1		
床掘り			m3		21		
埋戻し		発生土	m3		14		
土材料		砂	m3		7		
残土運搬 L=5. 4km		発生土	m3		11		
残土処分		発生土	m3		11		
公園照明設備撤去工			式		1		
照明灯撤去		型式:ベースプレート式, 規格:鋼管 ポール	基		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
照明灯基礎撤去工		式		1			
照明灯基礎撤去	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 500 *1300	m3		4			
埋戻し	発生土	m3		4			
殻運搬 L=7.3km	コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		4			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装 t=40, 100		m3		8			
舗装撤去工		式		1			
舗装版切断		m		36			
建設汚泥処理		m3		0.03			
舗装版破碎		m2		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬 L=7.5km	As殻	m3		2			
殻処分	As殻	m3		2			
配管・配線撤去工		式		1			
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE5. 5sq-2C	m		183			
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE8. 0sq-2C	m		13			
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE14 sq-2C	m		16			
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE22 sq-2C	m		202			
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CEE- S2.0sq-2C【再利用】	m		94			
現場発生品運搬(電気)	照明柱	式		1			
現場発生品運搬(電気)	電線	式		1			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
機器間接費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
機器管理費		式		1			
(現場原価)		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			