

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路改修
工事

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路改修 工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1				
仮設工			式	1				
仮設道路工			式	1				
覆工板設置 桁材設置含		標準以外 トラック4t(クレーン付装置)	m2	480				単 1号
桁材		H250*250*9*14 L=3m	t	23.3				単 2号
仮設支保 運搬＋設置費含		パイプサポート・亜鉛メッキ	本	54				単 3号
砕石盛土		RC-40	m3	103				単 4号
コンクリート 取合部			m3	1				単 5号
型枠 取合部			m2	3				単 6号
安全対策			式	1				
交通誘導警備員			式	1				内 1号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路改修					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
仮設材等運搬			t	23.3				単 7号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導整理	無し, 20人	式	1				単 10号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	覆工板設置 桁材設置含	標準以外 トラック4t (クレーン付装置)	単位	m2	単位数量	480	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)		設置, 標準以外, 0	m2	480			単 8号	
トラック4t (クレーン装置付) 覆工板＋桁材設置含む			m2	480			単 9号	
覆工板t-25 3000*1000*200 締結式・締結材含			m2	480				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	桁材	H250*250*9*14 L=3m	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(広幅) SS400 250×250			t	1				
H形鋼(CT形鋼用) 規格エキストラ SS400 t<=38			t	1				
寸法エキストラ 3m			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	仮設支保 運搬＋設置費含	パ イプ 材ポ ート・亜鉛メッキ	単位	本	単位数量	54	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パ イプ 材ポ ート1. 2～2m亜鉛メッキ			本	54				
人力運搬(運搬～取卸し)		80m以下	m3	27				
普通作業員			人	2				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	砕石盛土	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	コンクリート 取合部		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	型枠 取合部		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	23. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		無し, 無し, 23. 3t, 有り, 基地、積込み +現場、取卸し	式	1			単 11号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	設置, 標準以外, 0	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積700m2以下)		標準以外, 0	m2	100			単 12号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	トラック4t(クレーン装置付) 覆工板＋桁材設置含む		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン4. 9t吊り			日	2. 9				
運転手(特殊)			人	2. 9				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	交通誘導整理	無し, 20人	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	20				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	仮設材等運搬	無し, 無し, 23. 3t, 有り, 基地、積込み +現場、取卸し	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃			式	1				
取卸し・積込み費用			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積700m2以下)	標準以外, 0	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9				
とび工			人	4. 6				
溶接工			人	2. 1				
普通作業員			人	5. 1				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	2. 9				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数 量 計 算 書

仮設道路

(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
鋼製覆工板	(SM490) 締結式 T-25、3000×1000×208 メトロデッキⅡ型同等品 以上 630kg/枚、N=160枚	$3.00 \times 1.00 \times 160$	m ²	480
覆工板受桁	(SS400) H250×250×9×14 71.8kg/m、L=3.0m N=108本	$71.8 \times 162 \times 2 / 1000$	t	23.3
碎石盛土	RC-40	$1/2 \times (1.765 + 1.078) \times 0.458 \times (15.6.511 + 1/2 \times (0.687 + 2.094))$	m ³	102.8
コンクリート	$\sigma_{ck} = 18 \text{ kN/mm}^2$	$1/2 \times 0.762 \times 0.458 \times 3.247$	m ³	0.6
型枠	小型	$1/2 \times 0.762 \times 0.458 \times 2 + 0.889 \times 3.247$	m ²	3.2
パイサート	1,212～2,026mm, 9.6kg/本 垂鉛メッキ、安全荷重2t	$162.8 \div 3 = 54.266$	本	54