

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路改修 工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
仮設工		式		1			
仮設道路工		式		1			
覆工板設置 桁材設置含	標準以外 トラック4t(クレーン付装置)	m2		480			
桁材	H250*250*9*14 L=3m	t		23.3			
仮設支保 運搬+設置費含	ハ°イ7°サボ°ト・亜鉛メッキ	本		54			
碎石盛土	RC-40	m3		103			
コンクリート 取合部		m3		1			
型枠 取合部		m2		3			
安全対策		式		1			
交通誘導警備員		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路改修 工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材等運搬		t		23.3		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

