

R 7 徳耕 地沈 藍住 3 期 管水路 6 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工	水路			
土砂等運搬	他工区→仮置場	m3	34	
床掘り	3号路線	m3	110	
床掘り	3I号路線	m3	20	
埋戻	3号路線・RC-40	m3	1	
埋戻	3号路線・RC-40	m3	1	
埋戻	3号路線・流用土	m3	97	
埋戻	3号路線・流用土	m3	19	
埋戻	3I号路線・流用土	m3	12	
埋戻	3I号路線・流用土	m3	4	
人力荒仕上げ	3号路線	m ²	76.000	
人力荒仕上げ	3I号路線	m ²	10.000	
土砂等運搬	仮置場→現場	m3	144	
土砂等運搬	現場→仮置場	m3	144	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	3号路線 既設水路取壊し	m3	44	
コンクリート構造物取壊し	3I号路線 既設水路取壊し	m3	4.2	
コンクリート構造物取壊し	DCIP管 巻立コンクリート1型	m3	0.1	
コンクリート構造物取壊し	DCIP管 巻立コンクリート2型	m3	0.1	
舗装版切断	一次	m	11	
舗装版切断	二次	m	2.7	
舗装版破碎	一次	m ²	9.3	

R 7 徳耕 地沈 藍住 3 期 管水路 6 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装版破砕	二次	m ²	6.9	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻	m ³	48	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m ³	0.7	
建設汚泥		式	1.000	
3. 管体基礎工				
(1) 砂基礎工				
砂基礎	3号路線	m ³	0.1	
土基礎	3号路線	m ³	9.700	
土基礎	3号路線	m ³	7.800	
土基礎	3I号路線	m ³	1.000	
土基礎	3I号路線	m ³	1.400	
4. 管体工				
(1) 硬質ポリ塩化ビニル管布設工				
硬質ポリ塩化ビニル管	3号路線 VU直管 φ200	m	111.5	
硬質ポリ塩化ビニル管	3I号路線 VU直管 φ75	m	24.0	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T字管	個	7	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製90° 3方向離脱防止 内蔵型 φ75	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製45° 3方向離脱防止 内蔵型 φ75	個	2	
(2) ダクタイル鋳鉄管布設工				
ダクタイル鋳鉄管	直管 φ200	m	5.9	
異形管	K形Ⅱ類 φ200 曲管90°	本	1	
異形管	K形Ⅰ類 φ200 曲管45°	本	2	
異形管	K形Ⅰ類 二受T字管 φ200 ×200	本	1	
異形管	K形Ⅱ類 挿し受片落管 φ 200×100	本	1	

R 7 徳耕 地沈 藍住 3 期 管水路 6 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
異形管	K形短管1号 I 類 ϕ 200 × 7. 5K	本	2	
異形管	K形 I 類 ϕ 100 曲管45°	本	1	
異形管	K形 II 類 挿し受片落管 ϕ 100× 75	本	1	
異形管	K形 I 類 ϕ 75 曲管45°	本	1	
異形管	K形短管2号 I 類 ϕ 75 × 7. 5K	本	1	
押輪	K形 ϕ 200	組	2. 000	
押輪	K形特殊 ϕ 200	組	6. 000	
押輪	K形特殊 ϕ 100	組	2. 000	
押輪	K形特殊 ϕ 75	組	2. 000	
ジョイント	ϕ 200	箇所	2. 000	
ジョイント	ϕ 75	箇所	1. 000	
(3) 弁設置工				
弁類	空気弁, 25mm	基	1	
(4) 巻立コンクリート	1型			
コンクリート		m ³	0. 2	
型枠		m ²	1. 4	
(5) 巻立コンクリート	2型			
コンクリート		m ³	0. 2	
型枠		m ²	1. 4	
5. 付帯工				
(1) 埋設物表示工				
埋設表示テープ	3号路線・給水栓・3I号路線	m	156	
6. 末端工				
(1) 給水栓設置工				

R 7 徳耕 地沈 藍住 3 期 管水路 6 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土工		式	1.000	
給水栓設置		式	1.000	
給水栓配管工	φ 50	式	1.000	
給水栓配管工	φ 75	式	1.000	
7. 耕地復旧工				
(1) 畑地復旧工				
表土掘削・埋戻		m ²	1,110.00	
8. 道路復旧工				
(1) アスファルト舗装工				
上層路盤（車道・路肩部）	仮復旧	m ²	9.3	
表層（車道・路肩部）	仮復旧	m ²	9.3	
表層（車道・路肩部）	本復旧	m ²	16	
舗装版破碎	本復旧	m ²	9.3	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	0.3	
床掘り	本復旧	m ³	1	
9. 水路復旧工				
(1) 現場打水路工	300B×550H			
型枠		m ²	315	
基礎砕石		m ²	90	
目地材		m ²	3	
止水板		m	19.1	
コンクリート		m ³	29	
(2) 現場打水路工	530B×500H			
型枠		m ²	21	

R 7 徳耕 地沈 藍住 3 期 管水路 6 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基礎碎石		m ²	8.4	
コンクリート		m ³	2.3	
(3)現場打水路工	300B×300H			
型枠		m ²	21	
基礎碎石		m ²	11	
目地材		m ²	1	
止水板		m	1.8	
コンクリート		m ³	2.7	
(4)現場打水路工	300B×400H			
型枠		m ²	15	
基礎碎石		m ²	5.4	
コンクリート		m ³	1.4	
10. 仮設工				
(1)仮設道路工				
安定シート		m ²	978	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	545	
産業廃棄物運搬・処理	土木シート	m ³	0.100	
(2)安全費				
交通誘導警備員		人	60	
11. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	94.64	

R 7 徳耕 地沈 藍住 3 期 管水路 6 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一括計上価格				
1. 試験費				
(1) 試験費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	